

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	34 千葉水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 001 千葉土木事務所管内 0-08.06.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工（開削工）						10S0200000
φ 7 5 施工			式			20S07A0000
φ 7 5 施工（昼間）			式			30SH070000
掘削・床堀			式			40S0700000
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3	3	m3				DWI00000 0 施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3	8	m3				DWI00000 0 施工 第0-0005号内訳表
埋戻し			式			40S0700010
機械埋戻し人力締固め 埋戻材：購入洗砂	3	m3				DWI01000 0 施工 第0-0007号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	8	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	10	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～処分場	10	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	10	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場	10	m3				CB210110 0
						施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土	10	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0018号内訳表
建設発生土処分費	10	m3				DWG10000 0
						施工 第0-0019号内訳表
鋳鉄管据付・撤去						40S0700050
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ75						DWI06000 0
	9.8	m				施工 第0-0020号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:NS形、口径:φ150						DWI06000 0
	2.4	m				施工 第0-0025号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:NS形、口径:φ75						DWI06000 0
	4.6	m				施工 第0-0028号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ75						DWI06000 0
	2.8	m				施工 第0-0031号内訳表
GX形挿しロリクゝ切断溝切り加工および取付 口径:φ75						DWI07600 0
	3	口				施工 第0-0033号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ75 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	3	口				施工 第0-0036号内訳表
ホゝリエチレンスリーブ被覆 口径:φ75 管路全体被覆						DWF53100 0
	9.8	m				施工 第0-0038号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホゝリエチレン製						DWF50200 0
	9.8	m				施工 第0-0039号内訳表
フランヅゝ蓋設置工 口径:φ75						DWF20100 0
	3	箇所				施工 第0-0040号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設不断水止水栓弁体撤去工 口径：φ75						DWI44500 0
	2		箇所			施工 第0-0043号内訳表
NS形移動防止金具撤去工 口径：φ75						V0004 0
	1		口			施工 第0-0045号内訳表
ホリェレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ75						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0046号内訳表
仕切弁及び筐						40S0700110
			式			
仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置 弁種別：ソフトシール弁、口径：φ75 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0047号内訳表
栓取り外し連絡						40S0700180
			式			
栓取り外し連絡 管種：NS形、口径：φ75						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0051号内訳表
栓取り外し連絡 管種：A形、口径：φ75						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0054号内訳表
仮配管						40S0700270
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 A仮配管工									DWI40900	0
	18.3		m						施工	第0-0055号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 B1仮配管工									DWI40900	0
	5.4		m						施工	第0-0071号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 B2仮配管工									DWI40900	0
	3.6		m						施工	第0-0075号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ75									DWI40700	0
	1		箇所						施工	第0-0077号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 600×600 φ75									DWI40700	0
	2		箇所						施工	第0-0079号内訳表
軽量鋼矢板土留									40S0700280	
				式						
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m A1布設工 ベタ									DWI35500	0
	1		式						施工	第0-0080号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m A2布設工, B1布設工 ベタ									DWI35500	0
	1		式						施工	第0-0087号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A3布設工 ベタ									DWI35500	0
	1		式						施工	第0-0089号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工 φ75	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0092号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m フランジ蓋設置工 φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0094号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓弁体撤去工 φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0095号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m 仮設不断水止水栓弁体撤去工 φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0097号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m NS形移動防止金具撤去工 φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0098号内訳表
締切排水			式			40S0700290
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm フランジ蓋設置工 φ75	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0099号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮設不断水止水栓弁体撤去工 φ75	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0101号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm NS形移動防止金具撤去工 φ75	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0103号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A路面復旧工						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=10cm	20	m				CB430510 0 施工 第0-0104号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 実掘削部	9	m2				DWA09200 0 施工 第0-0105号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	4	m3				DWI55000 0 施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=300mm、路盤材:RC-40	9	m2				DWC07500 0 施工 第0-0108号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RM-40	9	m2				DWC07500 0 施工 第0-0109号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	9	m2				CB410260 0 施工 第0-0110号内訳表
殻運搬 As廃材	0.9	m3				CB227010 0 施工 第0-0111号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	4	m3				CB210110 0 施工 第0-0112号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A S 廃材処分費 千葉									Z901145010	0
	2		t							
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	8		t							
B1路面復旧工									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚:t=5cm									CB430510	0
	11		m						施工	第0-0113号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部									DWA09200	0
	6		m2						施工	第0-0114号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む									DWI55000	0
	2		m3						施工	第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RC-40									DWC07500	0
	6		m2						施工	第0-0115号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=130mm、路盤材:RM-40									DWC07500	0
	6		m2						施工	第0-0116号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=3cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	6		m2						施工	第0-0117号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.3	m3				施工 第0-0111号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	2	m3				施工 第0-0112号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	0.7	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	4	t				
材料費-φ75用						30SZ070000
			式			
布設用						40S0702000
			式			
G X形直管 D 1・φ75×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	3	本				
G X形曲管 22° 1／2 φ75 (接合部品別途)						ZW21060000 0
	2	本				
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ75両受 (接合部品別途)						ZW21480000 0
	1	台				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形継ぎ輪 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21160000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	4		組			
ライナ φ 7 5 G X形用						ZW21460000 0
	2		本			
挿し口リング φ 7 5 G X形用						ZW21470000 0
	3		本			
G X形 G-L i n k φ 7 5 (接合部品含む)						ZW21420000 0
	2		本			
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 7 5						ZW13181000 0
	2		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	12		本			
ゴム輪 φ 7 5 T形用						ZW14821000 0
	2		本			
離脱防止金具 φ 7 5						ZW14281000 0
	2		個			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形継ぎ輪 φ 7 5						ZW13332000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 7 5 K形用						ZW14751000 0
	4		本			
特殊押輪 φ 7 5						ZW14201000 0
	4		本			
T頭ボルト・ナット M1 6 × 8 5 A・K・KF形用						ZW14450000 0
	16		本			
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5kg／c m 2)						ZW70221000 0
	3		個			
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	3		枚			
φ 1 0 0 施工						20S10A0000
			式			
φ 1 0 0 施工 (昼間)						30SH100000
			式			
掘削・床堀						40S1000000
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	4	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3						DWI00000 0
	30	m3				施工 第0-0005号内訳表
埋戻し						40S1000010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	5	m3				施工 第0-0118号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	30	m3				施工 第0-0120号内訳表
基面整正						CB210080 0
	3	m2				施工 第0-0122号内訳表
土砂運搬処理						40S1000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	30	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	30	m3				施工 第0-0123号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	30	m3				DWA08000 0 施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 改良プラント～仮置場	30	m3				CB210110 0 施工 第0-0124号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場	30	m3				CB210110 0 施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土	30	m3				DWA08000 0 施工 第0-0018号内訳表
铸铁管据付・撤去			式			40S1000050
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ100	38.8	m				DWI06000 0 施工 第0-0125号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ100	34.0	m				DWI06000 0 施工 第0-0129号内訳表
GX形挿しロリング切断溝切り加工および取付 口径:φ100	3	口				DWI07600 0 施工 第0-0132号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ100 陸切 エンジンカッター	5	口				DWI07000 0 施工 第0-0135号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホリエチレンスリーブ被覆 口径：φ100 管路全体被覆						DWF53100 0
	38.8	m				施工 第0-0137号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリエチレン製						DWF50200 0
	38.8	m				施工 第0-0039号内訳表
フランジ蓋設置工 口径：φ75						DWF20100 0
	3	箇所				施工 第0-0040号内訳表
仮設不断水止水栓弁体撤去工 口径：φ100						DWI44500 0
	2	箇所				施工 第0-0138号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ100						DWF53000 0
	2	箇所				施工 第0-0140号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1000120
			式			
消火栓・排水栓及び同室(レギュコン)設置 種別：単口消火栓、鉄蓋：カラー						DWI12200 0
	1	箇所				施工 第0-0141号内訳表
フランジ継手接合 口径：φ75						DWF20000 0
	1	口				施工 第0-0145号内訳表
ホリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ75						DWF53000 0
	2	箇所				施工 第0-0046号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓取り外し連絡						40S1000180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ100						DWF61000 0
	3		箇所			施工 第0-0146号内訳表
仮配管						40S1000270
			式			
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 B1仮配管工						DWI40900 0
	46.2		m			施工 第0-0071号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75 C仮配管工						DWI40900 0
	3.5		m			施工 第0-0149号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ75						DWI40700 0
	3		箇所			施工 第0-0152号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1000280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m B1布設工 接合部のみ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0155号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m B2布設工 接合部のみ						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0159号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓弁体撤去工 φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0161号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工 φ100	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0162号内訳表
締切排水			式			40S1000290
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡工 φ100	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0163号内訳表
B2路面復旧工			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	86		m			CB430510 0 施工 第0-0113号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部	29		m2			DWA09200 0 施工 第0-0114号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	10		m3			DWI55000 0 施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RC-40	30		m2			DWC07500 0 施工 第0-0115号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=130mm、路盤材:RM-40	30	m2			DWC07500 0 施工 第0-0116号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=3cm 平均幅員1.4m未満	30	m2			CB410260 0 施工 第0-0117号内訳表
仮復旧撤去(再掘削部) 舗装厚:t=30mm、路盤厚:t=250mm	0.8	m2			DWI51000 0 施工 第0-0164号内訳表
殻運搬 As廃材	1	m3			CB227010 0 施工 第0-0111号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	10	m3			CB210110 0 施工 第0-0112号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	3	t			Z901145010 0
路盤廃材処分費 千葉	21	t			Z901143010 0
C路面復旧工		式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	4	m			CB430510 0 施工 第0-0113号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 実掘削部	1	m2							DWA09200 0	
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	0.4	m3							DWI55000 0	
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=120mm、路盤材:RC-40	1	m2							DWC07500 0	
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RM-40	1	m2							DWC07500 0	
仮復旧表層(車道・路肩部) t=3cm 平均幅員1.4m未満	1	m2							CB410260 0	
殻運搬 As廃材	0.1	m3							CB227010 0	
土砂等運搬 路盤廃材	0.4	m3							CB210110 0	
A S 廃材処分費 千葉	0.1	t							Z901145010 0	
路盤廃材処分費 千葉	0.7	t							Z901143010 0	

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
材料費-φ100用									30SZ100000	
				式						
布設用									40S1002000	
				式						
G X形直管 D 1・φ100×4000 内面エポキシ粉体塗装									ZW21001000 0	
	10			本						
G X形曲管 22° 1/2 φ100 (接合部品別途)									ZW21061000 0	
	1			本						
G X形曲管 45° φ100 (接合部品別途)									ZW21081000 0	
	5			本						
G X形両受曲管 45° φ100 (接合部品別途)									ZW21141000 0	
	1			本						
G X形二受T字管 φ100×φ100 (接合部品別途)									ZW21262000 0	
	1			本						
G X形フランジ付T字管 φ100×φ75 (接合部品別途)									ZW21281000 0	
	1			本						
G X形異形管接合部品 φ100 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21441000 0	
	11			組						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナ φ 1 0 0 G X形用						ZW21461000 0
	4		本			
挿しロリング φ 1 0 0 G X形用						ZW21471000 0
	3		本			
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	1		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 3 0 0 (形式2)						ZW33004000 0
	2		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	24		本			
K形継ぎ輪 φ 1 0 0						ZW13333000 0
	5		本			
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用						ZW14752000 0
	10		本			
特殊押輪 φ 1 0 0						ZW14202000 0
	10		本			
T頭ボルト・ナット M2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	40		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	フランジ蓋 φ 7 5 (7.5kg/c m 2)									ZW70221000	0
		3		個							
	全面フランジパッキン φ 7 5									ZW15851000	0
		3		枚							
	G F 形ガasket 1 号 φ 7 5									ZW15750000	0
		1		枚							
φ 1 5 0 施工										20S15A0000	
				式							
φ 1 5 0 施工 (昼間)										30SH150000	
				式							
掘削・床堀										40S1500000	
				式							
人力・機械併用掘削 バックホウ山積 0.28m3										DWI00000	0
		8		m3						施工 第0-0001号内訳表	
機械掘削 バックホウ山積 0.28m3										DWI00000	0
		60		m3						施工 第0-0005号内訳表	
埋戻し										40S1500010	
				式							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	8	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	60	m3				施工 第0-0010号内訳表
基面整正						CB210080 0
	30	m2				施工 第0-0122号内訳表
土砂運搬処理						40S1500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	70	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～処分場						CB210110 0
	70	m3				施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	70	m3				施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	70	m3				施工 第0-0017号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	70	m3				施工 第0-0018号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分費						DWG10000 0
	70	m3				施工 第0-0019号内訳表
支給材・撤去材運搬			式			40S1500040
現場発生品運搬 運搬材料:撤去材及び残管						CB010410 0
	2.895	t				施工 第0-0168号内訳表
铸铁管据付・撤去			式			40S1500050
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ150						DWI06000 0
	44.6	m				施工 第0-0169号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI06000 0
	41.4	m				施工 第0-0173号内訳表
铸铁管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ75						DWI06000 0
	2.2	m				施工 第0-0031号内訳表
GX形挿しロリク [〃] 切断溝切り加工および取付 口径:φ150						DWI07600 0
	1	口				施工 第0-0175号内訳表
管切断 管種:GX形、口径:φ150 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	3	口				施工 第0-0178号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管切断 管種:T形、口径:φ150 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1		口			施工 第0-0180号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆 口径:φ150 管路全体被覆						DWF53100 0
	44.6		m			施工 第0-0181号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホリチレン製						DWF50200 0
	44.6		m			施工 第0-0039号内訳表
フランジ蓋設置工 口径:φ100						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0182号内訳表
仮設不断水止水栓弁体撤去工 口径:φ150						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0185号内訳表
耐摩板巻付け工 口径:φ150						DWI39000 0
	1		箇所			施工 第0-0187号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0188号内訳表
仕切弁及び筐						40S1500110
			式			
仕切弁(ストップバルブ)及び筐設置 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0189号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁(ストップバルブ)及び筐撤去 弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0192号内訳表
消火栓・排水栓及び室						40S1500120
			式			
消火栓・排水栓及び同室(レゾコン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー						DWI12200 0
	1		箇所			施工 第0-0141号内訳表
ホースレススリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0046号内訳表
消火栓・排水栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0195号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.1		m3			施工 第0-0198号内訳表
無筋2次処分費 山武						Z901148130 0
	0.3		t			
栓取り外し連絡						40S1500180
			式			
栓取り外し連絡 管種:T形、口径:φ150						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0199号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁等操作						40S1500200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0202号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1500230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数 1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0203号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0210号内訳表
ポリレン管据付・撤去						40S1500240
			式			
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径: φ 20 総切替数 1 箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0211号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0210号内訳表
仮配管						40S1500270
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100 A仮配管工						DWI40900 0
	12.4	m				施工 第0-0217号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100 D仮配管工						DWI40900 0
	29.8	m				施工 第0-0219号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100 E仮配管工						DWI40900 0
	9.8	m				施工 第0-0223号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ100						DWI40600 0
	1	箇所				施工 第0-0226号内訳表
仮設仕切弁筐撤去 300×300 φ100						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0227号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径:φ20 管側						DWI41000 0
	2	箇所				施工 第0-0228号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1500280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A1, A2布設工, A, D, E単独撤去工 ベタ						DWI35500 0
	1	式				施工 第0-0230号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m A3布設工 ベタ						DWI35500 0
	1	式				施工 第0-0233号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓弁体撤去工 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0236号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0238号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 給水切替 φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0239号内訳表
縮切排水			式			40S1500290
縮切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm フランジ蓋設置工 φ100	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0240号内訳表
縮切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮設不断水止水栓弁体撤去工 φ150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0241号内訳表
縮切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 給水切替 φ150	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0243号内訳表
A路面復旧工			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=10cm	110		m			CB430510 0 施工 第0-0104号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 実掘削部	42	m2				DWA09200 0 施工 第0-0105号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む	20	m3				DWI55000 0 施工 第0-0107号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=300mm、路盤材:RC-40	43	m2				DWC07500 0 施工 第0-0108号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RM-40	43	m2				DWC07500 0 施工 第0-0109号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	43	m2				CB410260 0 施工 第0-0110号内訳表
仮復旧撤去(再掘削部) 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=500mm	1	m2				DWI51000 0 施工 第0-0244号内訳表
殻運搬 As廃材	4	m3				CB227010 0 施工 第0-0111号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	19	m3				CB210110 0 施工 第0-0112号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	10	t				Z901145010 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	39	t				
土砂等運搬 運搬材料:舗装切断排水						CB210110 0
	0.5	m3				施工 第0-0245号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	632	kg				
D路面復旧工						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=4cm						CB430510 0
	51	m				施工 第0-0246号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm 実掘削部						DWA09200 0
	22	m2				施工 第0-0247号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	2	m3				施工 第0-0107号内訳表
フィルター層 t=5cm						CB410650 0
	22	m2				施工 第0-0248号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	22	m2				施工 第0-0249号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	22	m2				施工 第0-0250号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.9	m3				施工 第0-0111号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	2	m3				施工 第0-0112号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	2	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	5	t				
E路面復旧工						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=8cm						CB430510 0
	31	m				施工 第0-0251号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=8cm 実掘削部						DWA09200 0
	11	m2				施工 第0-0252号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	3	m3				施工 第0-0107号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フィルター層 t=5cm						CB410650 0
	11		m2			施工 第0-0248号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=350mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	11		m2			施工 第0-0253号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	11		m2			施工 第0-0254号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	0.9		m3			施工 第0-0111号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	3		m3			施工 第0-0112号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	2		t			
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	6		t			
構造物設置・撤去						40S1500390
			式			
歩車道境界ブロック撤去・復旧工(一般部)						V0001 0
	1.8		m			施工 第0-0255号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
歩車道境界ブロック撤去・復旧工(擦付部)									V0002	0
	1.8		m						施工	第0-0263号内訳表
歩車道境界ブロック撤去・復旧工(切下げ部)									V0003	0
	5.4		m						施工	第0-0266号内訳表
材料費-φ150用									30SZ150000	
				式						
布設用									40S1502000	
				式						
G X形直管 D 1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装									ZW21002000	0
	8		本							
G X形受挿し片落管 φ100×φ75 (接合部品別途)									ZW21220000	0
	1		本							
G X形受挿し片落管 φ150×φ100 (接合部品別途)									ZW21221000	0
	1		本							
G X形挿し受片落管 φ100×φ75 (接合部品別途)									ZW21240000	0
	1		本							
G X形挿し受片落管 φ150×φ100 (接合部品別途)									ZW21241000	0
	1		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形二受T字管 φ 1 5 0 × φ 1 5 0 (接合部品別途)	1		本			ZW21265000 0
G X形フランジ付T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)	1		本			ZW21282000 0
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 5 0 両受 (接合部品別途)	1		台			ZW21482000 0
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	1		組			ZW21440000 0
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	2		組			ZW21441000 0
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)	6		組			ZW21442000 0
ライナ φ 1 5 0 G X形用	2		本			ZW21462000 0
挿し口リング φ 1 5 0 G X形用	1		本			ZW21472000 0
T形直管 1種管 φ 1 5 0 L=5 0 0 0	1		本			ZW13173000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
T形曲管 1 1° 1 / 4 φ 1 5 0									ZW13178000	0
	2		本							
T形曲管 4 5° φ 1 5 0									ZW13188000	0
	4		本							
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型									ZW32720000	0
	1		台							
補修弁 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)									ZW33106000	0
	1		台							
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)									ZW15801000	0
	12		本							
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用									ZW14823000	0
	7		本							
離脱防止金具 φ 1 5 0									ZW14283000	0
	7		個							
K形継ぎ輪 φ 1 5 0									ZW13334000	0
	3		本							
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用									ZW14753000	0
	6		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 5 0						ZW14203000 0
	6		本			
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	36		本			
フランジ蓋 φ 1 0 0 (7 . 5 kg / c m 2)						ZW70222000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	1		枚			
交通管理工						30SK150000
			式			
交通誘導警備員						40SK150100
			式			
交通誘導警備員 B (昼間) 交替要員無し						R0804 0
	83		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設材運搬費										1119900101	
		4.14	t							工種 第0001号内訳表	
役務費										Z0005	
					一式						
借地料										1121900101	
					式						
借地料(一式入力)										WB010220 0	
		1			式					施工 第0-0272号内訳表	
共通仮設費(率分)										Z0011	
					一式						
共通仮設費計											
純工事費計											
現場管理費											
					一式						
工事原価計											

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
					一式						
＊工事価格＊											
＊支給材料費計＊											
＊費目合計＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0040

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復分					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0269号内訳表
仮設材等の運搬 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0270号内訳表
仮設材等の運搬 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0271号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表
1 m3 当り

頁0-0042

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0043

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0044

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0045

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

施工内訳表

DWI00000

機械掘削
バックホウ山積 0.28m3

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0046

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

頁0-0047

機械埋戻し人力締め
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0049

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0050

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=8 購入洗砂		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0052

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1
m3 当り
頁0-0053

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=4	小規模 バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
仮置場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1
頁0-0054
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=17	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 33.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 0.9~1.0m3			時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好				B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0016号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）			人			R0114
軽油			L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3			時間			M000207025
諸雑費（まるめ）			式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1		時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない			

土砂等運搬
運搬材料:埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表
1
頁0-0057
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施工内訳表

1

m3

当り

千葉県企業局

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0060

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0021号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0023号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0061

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0022号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

頁0-0063

施工 第0-0023号内訳表

100

m

当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ[°] 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種: NS形、口径: φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0065

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0026号内訳表
NS形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03500 施工 第0-0027号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=4 N S 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0066

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0 C=1 直管受口			B=2 取り外し D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種: NS形、口径: φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0068

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0029号内訳表
NS形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03500 施工 第0-0030号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=4 N S 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0069

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

NS形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0070

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=1 直管受口			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0071

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0029号内訳表
継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	15	口			DWF02000 施工 第0-0032号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=2 A 形 D=2 機 械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0073

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0034号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0035号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0074

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5 ～ φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

1 口 当り

陸切 エンジンカッター

陸切

[illegible]

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0077

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5			B=1 陸切り		

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表
100 m 当り
頁0-0078

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
スリーブ用固定バンド φ 7 5	225	組			ZW45001000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=2 固定バンド		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施工内訳表

施工 第0-0039号内訳表

100 m 当り

[illegible]

フランジ 蓋設置工
口径: φ 75

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0080

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0041号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0042号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0081

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0082

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

仮設不断水止水栓弁体撤去工
口径：φ 75

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0083

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓用フランジ蓋 φ 7 5	1	組			ZW71100000
仮設不断水止水栓弁体撤去用機材質料 φ 7 5		日			LW03010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0044号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75			B=2 撤去		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ハンカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0084

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 75			B=2 撤去		

NS形移動防止金具撤去工
口径：φ75

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表
1 口 当り
頁0-0085

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0086

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

機械施工

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0088

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.12	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0050号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=4 1.0m			B=1 据付		

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0090

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0091

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

栓取り外し連絡
管種: NS形、口径: φ75

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0092

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0052号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0053号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=2 φ 7 5			B=1 K形 D=1 人力		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0093

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0094

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

栓取り外し連絡
管種:A形、口径:φ75

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0095

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0052号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0053号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=2 φ 7 5			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2				DWA09200 施工 第0-0056号内訳表
路盤掘削	3	m3				DWI55000 施工 第0-0058号内訳表
掘削	0.26	m3				DWI00000 施工 第0-0060号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.3	m3				DWI01000 施工 第0-0062号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2				DWC07500 施工 第0-0063号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2				DWC07500 施工 第0-0065号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2				CB410260 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬	0.3	m3				CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.71	t				Z901145010
土砂等運搬	3	m3				CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	6	t				Z901143010
土砂等運搬	0.26	m3				CB210110 施工 第0-0069号内訳表

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0097

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

A仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.26	m3				ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m				DWF63000 施工 第0-0070号内訳表
*** 合 計 ***	10	m				
*** 単位当たり ***	1	m				
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=2 幅600 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚(mm)			
G=500 路盤掘削厚(mm) I=4 A s 舗装+上層路盤+下層路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=50 路床掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) L=200 上層路盤厚(mm)			
M=4 再生粒度調整碎石 RM-40 O=2 再生クッシャーソ RC-40 R=6 購入洗砂			N=300 下層路盤厚(mm) Q=50 路床厚(mm) T=2 有			
U=1 処分地区:千葉 W=1 処分地区:千葉 Y=1 I地区			V=51 6.5km以下 X=51 6.5km以下 Z=56 60.0km以下			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0057号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0099

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

頁0-0100

路盤掘削

DWI55000

施工内訳表

施工 第0-0058号内訳表

m3

当り

[illegible]

千葉県企業局

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0101

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0102

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0061号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0104

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0062号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	38. 1	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=、路盤材:

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0107

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

表層(車道・路肩部)

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0108

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=9 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用				

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0111

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=9 6.5km以下					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0112

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=14 60.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0114

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

B1仮配管工

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0056号内訳表
路盤掘削	0.77	m3			DWI55000 施工 第0-0058号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0072号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0073号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0074号内訳表
殻運搬	0.09	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.21	t			Z901145010
土砂等運搬	0.77	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.54	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0070号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4 φ75 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=1 車道及び路肩 F=30 舗装版壊し厚(mm)		
G=270 路盤掘削厚(mm) J=30 仮復旧舗装厚(mm) L=130 上層路盤厚(mm)			I=3 As舗装+上層路盤+下層路盤 K=1 再生密粒度As13mm M=4 再生粒度調整碎石 RM-40		
N=140 下層路盤厚(mm) T=2 有 V=51 6.5km以下 X=51 6.5km以下			O=2 再生クラッシャーラン RC-40 U=1 処分地区:千葉 W=1 処分地区:千葉		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	17.78	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=140 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	16.51	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=130 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

DWI40900

B2仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0120

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0056号内訳表
路盤掘削	1.5	m3			DWI55000 施工 第0-0058号内訳表
掘削	1.88	m3			DWI00000 施工 第0-0060号内訳表
埋戻し 埋戻材:	1.92	m3			DWI01000 施工 第0-0062号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0076号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0073号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0074号内訳表
殻運搬	0.18	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.42	t			Z901145010
土砂等運搬	1.5	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	3	t			Z901143010
土砂等運搬	1.88	m3			CB210110 施工 第0-0069号内訳表

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0121

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ75

B2仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	1.88	m3				ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m				DWF63000 施工 第0-0070号内訳表
*** 合 計 ***	10	m				
*** 単位当たり ***	1	m				
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=2 幅600 D=1 車道及び路肩 F=30 舗装版壊し厚(mm)			
G=250 路盤掘削厚(mm) I=4 A s 舗装+上層路盤+下層路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=320 路床掘削厚(mm) J=30 仮復旧舗装厚(mm) L=130 上層路盤厚(mm)			
M=4 再生粒度調整碎石 RM-40 O=2 再生クッシャーソ RC-40 R=6 購入洗砂			N=120 下層路盤厚(mm) Q=320 路床厚(mm) T=2 有			
U=1 処分地区:千葉 W=1 処分地区:千葉 Y=1 I 地区			V=51 6.5km以下 X=51 6.5km以下 Z=56 60.0km以下			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	15.24	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=120 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0123

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0060号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0078号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.73	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.73	m3			CB210110 施工 第0-0069号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0070号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

頁0-0124

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0078号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋撤去
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0125

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.74	m3			DWI00000 施工 第0-0060号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0078号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.74	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.74	m3			CB210110 施工 第0-0069号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0070号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=2 600×600 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.42	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.35	m			DWG50400 施工 第0-0082号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0083号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2.35	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0085号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.35 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=1 1.5m			B=2.35 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

頁0-0127

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0128

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0129

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.35 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

頁0-0132

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

頁0-0133

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m

A2布設工, B1布設工 ベタ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.82	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.62	m			DWG50400 施工 第0-0082号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0088号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	4.62	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0085号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4.62 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=1 1.5m			B=4.62 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0134

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4.62 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A3布設工

DWI35500

ベタ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0135

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.67	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.82	m			DWG50400 施工 第0-0090号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0091号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2.82	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0085号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.82 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=2.82 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0136

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0137

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.82 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0090号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0093号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

頁0-0139

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0082号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0093号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0090号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0096号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=16 仮設不断水止水栓撤去 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0142

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.488	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0082号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0096号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=16 仮設不断水止水栓撤去 D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.355	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0082号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0093号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=1 1.5m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
フランジ蓋設置工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0145

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0100号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0085号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0086号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0147

仮設不断水止水栓弁体撤去工 φ 75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0102号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=16 仮設不断水止水栓撤去 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0085号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ 50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0086号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
NS形移動防止金具撤去工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0149

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0100号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=2 φ 75			B=1 CIP		

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0150

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0151

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0153

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	38. 1	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0157

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0158

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

頁0-0159

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=9 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

頁0-0160

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=8 5.5km以下					

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0161

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0162

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	15.24	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=120 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	16.51	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=130 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0166

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表
1
m2 当り

頁0-0167

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=30 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0119号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0170

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0121号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ) D= 改良土単価(円/m3)		

頁0-0171

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0121号内訳表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
クハ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻工E-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

土砂等運搬
運搬材料:掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表
1
頁0-0173
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=12	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下				

土砂等運搬
運搬材料:埋戻土

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

1

頁0-0174

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 標準 B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り H=12 8.0km以下					

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0175

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0126号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0127号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0128号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ 1 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0176

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0177

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	55.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 100×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0179

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0130号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0131号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ 1 0 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0180

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0182

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0133号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0134号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0183

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

1 口 当り

陸切 エンジンカッター

陸切

千葉県企業局

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0186

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表
100 m 当り
頁0-0187

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	61. 2	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

仮設不断水止水栓弁体撤去工
口径：φ100

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0188

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓用フランジ蓋 φ 1 0 0	1	組			ZW71110000
仮設不断水止水栓弁体撤去用機材質料 φ 1 0 0		日			LW03020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0139号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100			B=2 撤去		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ハンカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0189

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 100			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0142号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0041号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0143号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=1 単口消火栓カラー鉄蓋		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

頁0-0192

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0193

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (調整金具含む)	10	組			ZW30422000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0144号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=1 単口消火栓カラー鉄蓋					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

フランジ継手接合
口径：φ75

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0196

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ100

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0197

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0147号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0148号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=3 φ100			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0199

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0056号内訳表
路盤掘削	0.77	m3			DWI55000 施工 第0-0058号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0150号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0151号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0074号内訳表
殻運搬	0.09	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.21	t			Z901145010
土砂等運搬	0.77	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.54	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0070号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4 φ75 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=1 車道及び路肩 F=30 舗装版壊し厚(mm)		
G=270 路盤掘削厚(mm) J=30 仮復旧舗装厚(mm) L=100 上層路盤厚(mm)			I=3 As舗装+上層路盤+下層路盤 K=1 再生密粒度As13mm M=4 再生粒度調整碎石 RM-40		
N=170 下層路盤厚(mm) T=2 有 V=51 6.5km以下 X=51 6.5km以下			O=2 再生クラッシャーラン RC-40 U=1 処分地区：千葉 W=1 処分地区：千葉		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	21. 59	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=170 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	12.7	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0204

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0060号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0153号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0154号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0070号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=10 8.0km以下			L=2 有		

頁0-0205

施工 第0-0153号内訳表

1 m3 当り

DWI01000

施工内訳表

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0154号内訳表

頁0-0206

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=10 8.0km以下					

土留工(複合)[小口径管布設用]

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

B1布設工

DWI35500

接合部のみ

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0207

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.35	t				DWG50200 施工 第0-0156号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	4.41	m				DWG50400 施工 第0-0090号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0157号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	35.3	m				DWG55800 施工 第0-0158号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=35.3 掘削延長 (m) C=3 φ 100 E=2 2.0m				B=11.85 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=3 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0209

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=11.85 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.14	t				DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.6	m				DWG50400 施工 第0-0090号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:			式			DWG55600 施工 第0-0160号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	4.8	m				DWG55800 施工 第0-0158号内訳表
*** 単位当たり ***	1		式			
A=4.8 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m				B=4.8 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下				H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0160号内訳表

頁0-0212

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	2	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4.8 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0090号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0096号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=16 仮設不断水止水栓撤去 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0090号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0093号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ 100 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0215

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0100号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=3 φ 100			B=1 CIP		

仮復旧撤去(再掘削部)

舗装厚:t=30mm、路盤厚:t=250mm

DWI51000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0216

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0165号内訳表
路盤掘削	0.25	m3			DWI55000 施工 第0-0166号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=250 路盤厚(mm)			C=30 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	12.7	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

現場発生品運搬
運搬材料:撤去材及び残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0220

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=7	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

頁0-0221

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0170号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0171号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0172号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0222

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0223

施工 第0-0171号内訳表

100 m 当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=2 φ 1 5 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0173号内訳表

頁0-0225

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0026号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0174号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

T形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0226

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0175号内訳表

頁0-0227

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0176号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0177号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

頁0-0228

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0231

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0			B=1 陸切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0179号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表
100 m 当り
頁0-0233

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
スリーブ用固定バンド φ 1 5 0	200	組			ZW45003000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=2 固定バンド		

フランク 蓋設置工
口径: φ 100

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0234

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0183号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0184号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0235

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

仮設不断水止水栓弁体撤去工
口径：φ 150

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0237

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓用フランジ蓋 φ 1 5 0	1	組			ZW71120000
仮設不断水止水栓弁体撤去用機材質料 φ 1 5 0		日			LW03030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0186号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ハンカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0238

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
耐摩板（2 mm） 巾350mm	195.4	m			ZW70300000
防食ビニールテープ 0.4×50	314.7	m			ZW44540000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 150					

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ150

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0240

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

機械施工

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0242

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.11	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0050号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=4 1.0m			B=1 据付		

DWI16000

1 箇所 当り

箇所

当り

1

機械施工

仕切弁(ストップバルブ)及び筐撤去
弁種別:ソフトシール弁、口径:φ150

[illegible]

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

頁0-0245

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

頁0-0246

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 150			B=2 撤去		

消火栓・排水栓及び同室(C0製)撤去
種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型

DWI12000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0247

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0196号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80000 施工 第0-0197号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 C=1 機械 F=1 H= 3 0 0 H=1 H= 1 0 0			B=1 撤去 (管撤去に伴う撤去) E=1 機械 G=2 H= 3 0 0		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

頁0-0248

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0249

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

殻運搬
Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0250

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=8 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用				

栓取り外し連絡
管種:T形、口径:φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0251

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0200号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0201号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ 1 5 0			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0253

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=3 洗浄作業（時間）			B=14 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0204号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	3.6	m			DWI82000 施工 第0-0208号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ20 C=1 波状管使用件数 F=5 φ150			B=1 波状管分岐 E=3.6 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0204号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0205号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0207号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=5 φ 1 5 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0257

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 1 5 0 ～ φ 2 0 0 用	1	組			ZW45121000
SSP給水管切替材料(φ 13(メ-タ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0206号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=5 φ 1 5 0			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メタ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0258

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0259

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0260

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0209号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0207号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 0	10	m			ZW41200000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

頁0-0261

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 1 5 0 × φ 2 5	1	組			ZW43602000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 サドル分水栓（C I P用） φ 150 × φ 25 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

施 工 内 訳 表

頁0-0263

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

施工 第0-0211号内訳表

給水管口径:φ20

総切替数

1箇所

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0212号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	3.6	m			DWI92000 施工 第0-0214号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0216号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ20	1	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ20 C=3.6 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数(箇所) D=5 φ150		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0213号内訳表
防食フィルム φ150～φ200用	1	組			ZW45121000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=5 φ150			B=3	布設替に伴う分岐	

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0265

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0215号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0267

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0269

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	6	m2			DWA09200 施工 第0-0056号内訳表
路盤掘削	3	m3			DWI55000 施工 第0-0058号内訳表
掘削	0.22	m3			DWI00000 施工 第0-0060号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.3	m3			DWI01000 施工 第0-0062号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0063号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	6	m2			DWC07500 施工 第0-0065号内訳表
表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0066号内訳表
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.71	t			Z901145010
土砂等運搬	3	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	6	t			Z901143010
土砂等運搬	0.22	m3			CB210110 施工 第0-0069号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0270

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.22	m3				ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m				DWF63000 施工 第0-0218号内訳表
*** 合 計 ***	10	m				
*** 単位当たり ***	1	m				
A=5 φ100 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=2 幅600 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚(mm)			
G=500 路盤掘削厚(mm) I=4 A s 舗装+上層路盤+下層路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=50 路床掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) L=200 上層路盤厚(mm)			
M=4 再生粒度調整碎石 RM-40 O=2 再生クッシャーソ RC-40 R=6 購入洗砂			N=300 下層路盤厚(mm) Q=50 路床厚(mm) T=2 有			
U=1 処分地区:千葉 W=1 処分地区:千葉 Y=1 I地区			V=51 6.5km以下 X=51 6.5km以下 Z=56 60.0km以下			

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表

頁0-0271

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0056号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0058号内訳表
掘削	0.4	m3			DWI00000 施工 第0-0060号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0062号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0220号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0221号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0222号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.6	t			Z901143010
土砂等運搬	0.4	m3			CB210110 施工 第0-0069号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

DWI40900

D仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0219号内訳表

頁0-0273

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.4	m3			ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0218号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クラッシャー RC-40 Q=110 路床厚(mm) T=2 有			P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=1 処分地区: 千葉		
V=51 6.5km以下 X=51 6.5km以下 Z=56 60.0km以下			W=1 処分地区: 千葉 Y=1 I 地区		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t= 、路盤材:

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0276

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0277

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

DWI40900

E仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表

頁0-0279

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0056号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0058号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0224号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0225号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0067号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0068号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.34	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0218号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=2 AS舗装+路盤			B=1 幅300 D=2 歩道 F=50 舗装版壊し厚(mm)		

10 m 当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	31.75	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0282

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0284

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.37	m3			DWI00000 施工 第0-0060号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0078号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.37	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.37	m3			CB210110 施工 第0-0069号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0218号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表

頁0-0285

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0060号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0078号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.72	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.72	m3			CB210110 施工 第0-0069号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0218号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

仮給水管撤去(複合)
口径: φ 20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0228号内訳表

頁0-0286

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管切替・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0229号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 管側			B=2 仮給水管撤去		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0287

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.05	t			DWG50200 施工 第0-0231号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	43.61	m			DWG50400 施工 第0-0090号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0232号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	43.61	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0085号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	6	箇所			DWG60500 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=43.61 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=8.65 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=5 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用 L=6 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0289

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 供用日数 C=6 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0232号内訳表

頁0-0290

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=5 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.1	t			DWG50200 施工 第0-0234号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	41.5	m			DWG50400 施工 第0-0082号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0235号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	41.5	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0085号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	4	箇所			DWG60500 施工 第0-0086号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=41.5 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=1 1.5m			B=11.8 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=3 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=1 舗装道 機械 L=4 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表

頁0-0292

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 供用日数 C=4 使用回数			B=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0235号内訳表

頁0-0293

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=3 供用日数			B=11.8 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0090号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0237号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=16 仮設不断水止水栓撤去 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ 150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0295

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0090号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0093号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0081号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0090号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0093号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0084号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 給水管切替分岐部 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0299

仮設不断水止水栓弁体撤去工 φ 150

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0242号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=16 仮設不断水止水栓撤去 C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0085号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0086号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.4 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0100号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

仮復旧撤去(再掘削部)
舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=500mm

DWI51000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0244号内訳表

頁0-0302

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0165号内訳表
路盤掘削	0.5	m3			DWI55000 施工 第0-0166号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=500 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

土砂等運搬
運搬材料:舗装切断排水

CB210110 施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表 1 頁0-0303
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=13	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 24.0km以下				

舗装版切断
舗装厚:t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表

頁0-0304

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表

頁0-0305

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

フィルター層
t=5cm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0307

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

フィルター層
t=5cm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0308

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

頁0-0310

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表

頁0-0311

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

舗装版切断
舗装厚:t=8cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表

頁0-0312

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=8cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0251号内訳表

頁0-0313

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0106号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	44.45	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0064号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=350 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表

頁0-0316

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表

頁0-0317

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 FS-B L=600(再利用)	10	m			CB422540 施工 第0-0256号内訳表
構造物とりこわし	1. 13	m3			WB824010 施工 第0-0257号内訳表
路盤掘削	0. 7	m3			DWI55000 施工 第0-0166号内訳表
コンクリート 18-8-25(20) W/C 60%以下	1. 13	m3			CB240010 施工 第0-0258号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			CB240210 施工 第0-0259号内訳表
基礎碎石 RC-40 t=10cm	7	m2			CB221110 施工 第0-0260号内訳表
歩車道境界ブロック設置 FS-B L=600(再利用)	10	m			CB422510 施工 第0-0261号内訳表
殻運搬 CO無筋	1. 13	m3			CB227010 施工 第0-0262号内訳表
無筋C o処分費 山武	2. 66	t			Z901146130
土砂等運搬 路盤廃材	0. 7	m3			CB210110 施工 第0-0112号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1. 43	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			

歩車道境界ブロック撤去・復旧工(一般部)

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0319

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

歩車道境界ブロック撤去
FS-B L=600(再利用)

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表

頁0-0320

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

歩車道境界ブロック撤去
FS-B L=600(再利用)

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表

頁0-0321

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

構造物とりこわし

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0257号内訳表

頁0-0322

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=1 無し		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=2 小型構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=1 有り M=1 全ての費用					

型枠
一般型枠 小型構造物

CB240210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0259号内訳表

頁0-0324

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=2 小型構造物					

基礎砕石
RC-40 t=10cm

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0325

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石
RC-40 t=10cm

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0326

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

歩車道境界ブロック設置
FS-B L=600(再利用)

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

頁0-0327

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホ(クロー)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊				L001011005
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

歩車道境界ブロック設置
FS-B L=600(再利用)

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

頁0-0328

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=2 B=6 D=4 E=6	再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し 無し				

殻運搬
CO無筋

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0262号内訳表

頁0-0329

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=8 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用				

歩車道境界ブロック撤去・復旧工(擦付部)

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0263号内訳表
10 m 当り
頁0-0330

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 FS-B/MT-B0 L=600(再利用)	10	m			CB422540 施工 第0-0264号内訳表
構造物とりこわし	1. 13	m3			WB824010 施工 第0-0257号内訳表
路盤掘削	0. 7	m3			DWI55000 施工 第0-0166号内訳表
コンクリート 18-8-25(20) W/C 60%以下	1. 13	m3			CB240010 施工 第0-0258号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			CB240210 施工 第0-0259号内訳表
基礎砕石 RC-40 t=10cm	7	m2			CB221110 施工 第0-0260号内訳表
歩車道境界ブロック設置 FS-B/MT-B0 L=600(再利用)	10	m			CB422510 施工 第0-0265号内訳表
殻運搬 CO無筋	1. 13	m3			CB227010 施工 第0-0262号内訳表
無筋C o 処分費 山武	2. 66	t			Z901146130
土砂等運搬 路盤廃材	0. 7	m3			CB210110 施工 第0-0112号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1. 43	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			

歩車道境界ブロック撤去・復旧工(擦付部)

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0263号内訳表

頁0-0331

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

歩車道境界ブロック撤去
FS-B/MT-B0 L=600(再利用)

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0332

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

歩車道境界ブロック撤去
FS-B/MT-B0 L=600(再利用)

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0333

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

歩車道境界ブロック設置
FS-B/MT-B0 L=600(再利用)

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表

頁0-0334

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホ(クロー)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊				L001011005
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

歩車道境界ブロック設置
FS-B/MT-B0 L=600(再利用)

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表

頁0-0335

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=2 B=5 D=4 E=6	再利用設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 無し 無し				

歩車道境界ブロック撤去・復旧工(切下げ部)

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表
10 m 当り
頁0-0336

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 MD-B0 L=600(再利用)	10	m			CB422540 施工 第0-0267号内訳表
構造物とりこわし	1. 13	m3			WB824010 施工 第0-0257号内訳表
路盤掘削	0. 7	m3			DWI55000 施工 第0-0166号内訳表
コンクリート 18-8-25(20) W/C 60%以下	1. 13	m3			CB240010 施工 第0-0258号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			CB240210 施工 第0-0259号内訳表
基礎碎石 RC-40 t=10cm	7	m2			CB221110 施工 第0-0260号内訳表
歩車道境界ブロック設置 MD-B0 L=600(再利用)	10	m			CB422510 施工 第0-0268号内訳表
殻運搬 C0無筋	1. 13	m3			CB227010 施工 第0-0262号内訳表
無筋C 〇処分費 山武	2. 66	t			Z901146130
土砂等運搬 路盤廃材	0. 7	m3			CB210110 施工 第0-0112号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1. 43	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			

歩車道境界ブロック撤去・復旧工(切下げ部)

V0003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表

頁0-0337

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

歩車道境界ブロック撤去
MD-B0 L=600(再利用)

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0338

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

歩車道境界ブロック撤去
MD-B0 L=600(再利用)

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0267号内訳表

頁0-0339

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

歩車道境界ブロック設置
MD-B0 L=600(再利用)

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0268号内訳表

頁0-0340

1

m

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用設置 B=4 各種 (600mm以下、50kg未満) D=4 無し E=6 無し					

頁0-0341

仮設材等の積込み取卸し費
往復分

WB010030

施工内訳表

施工 第0-0269号内訳表

1 t 当り

[illegible]

仮設材等の運搬
往路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0342

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=3 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

仮設材等の運搬
復路

WB010020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0271号内訳表

頁0-0343

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=3 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					