

1 工事目的

本工事は、表記地先の配水管を布設替えし、管網を整備するものである。

2 工事内容

(1) φ 75mmG X D P 布設工	L =	61.9 m
(2) φ 150mmG X D P 布設工	L =	627.6 m
(3) φ 75mmG X 形仕切弁設置工(SS)		1 基
(4) φ 150mmG X 形仕切弁設置工(SS)		4 基
(5) 単口消火栓設置工		6箇所
(6) 配水管等の除却		
ア φ 75mmC I P	L =	68.3 m
イ φ 100mmC I P	L =	0.7 m
ウ φ 150mmC I P	L =	623.7 m
エ φ 75mm仕切弁		1 基
オ φ 150mm仕切弁		4 基
カ 単口消火栓		5箇所
キ 排水栓		1箇所

3 工事費用