

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	34 千葉水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 001 千葉土木事務所管内 0-08.06.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工（開削工）						10S0200000
φ 1 5 0 施工			式			20S15A0000
φ 1 5 0 施工（昼間）			式			30SH150000
掘削・床堀			式			40S1500000
人力掘削 床堀			式			DWI00000 0
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3	20	m3				施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3	90	m3				施工 第0-0003号内訳表
790	m3					施工 第0-0006号内訳表
基面整正						CB210080 0
310	m2					施工 第0-0008号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						40S1500010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	90	m3				施工 第0-0009号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:購入洗砂						DWI01000 0
	760	m3				施工 第0-0012号内訳表
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	4	m3				施工 第0-0015号内訳表
機械埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0017号内訳表
人力埋戻し人力締固め 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	2	m3				施工 第0-0019号内訳表
人力埋戻し機械締固め(タンパ) 埋戻材:発生土						DWI01000 0
	10	m3				施工 第0-0022号内訳表
土砂運搬処理						40S1500030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	860	m3				施工 第0-0023号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 運搬材料：掘削土砂 仮置場～処分場						CB210110 0
	860	m3				施工 第0-0024号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	860	m3				施工 第0-0025号内訳表
土砂等運搬 運搬材料：埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	850	m3				施工 第0-0027号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	850	m3				施工 第0-0028号内訳表
建設発生土処分費						DWG10000 0
	860	m3				施工 第0-0029号内訳表
支給材・撤去材運搬						40S1500040
		式				
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材及び残管						CB010410 0
	17.99	t				施工 第0-0030号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S1500050
		式				
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ150						DWI06000 0
	506.3	m				施工 第0-0031号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管撤去(複合) 管種:T形、口径:φ150						DWI06000 0
	134.5	m				施工 第0-0036号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ150						DWI06000 0
	378.8	m				施工 第0-0039号内訳表
管切断 管種:GXDP、口径:φ150 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1	口				施工 第0-0041号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ150						DWI07600 0
	49	口				施工 第0-0043号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆 口径:φ150 管路全体被覆						DWF53100 0
	506.3	m				施工 第0-0046号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	505.3	m				施工 第0-0047号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 分岐側弁閉塞栓設置 φ150×φ100						DWI42100 0
	3	箇所				施工 第0-0048号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	3	箇所				施工 第0-0049号内訳表
GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去						DWI45000 0
	3	箇所				施工 第0-0050号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設不断水止水栓弁体及び筐撤去 口径：φ150						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0051号内訳表
フランジ蓋設置工 口径：φ100						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0053号内訳表
仕切弁及び筐						40S1500110
			式			
仕切弁及び筐設置 弁種別：ソフトシール、口径：φ150 機械施工						DWI16000 0
	3		箇所			施工 第0-0056号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別：ソフトシール、口径：φ150 機械施工						DWI16000 0
	1		箇所			施工 第0-0060号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別：JIS、口径：φ150 機械施工						DWI16000 0
	4		箇所			施工 第0-0062号内訳表
既設仮設不断水止水栓筐撤去 ソケット式						DWI44700 0
	4		箇所			施工 第0-0066号内訳表
铸铁管据付・撤去（φ75給水）						40S1500050
			式			
铸铁管据付（複合） 管種：GXDP、口径：φ75						DWI06000 0
	20.9		m			施工 第0-0067号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管撤去(複合) 管種:TDP、口径:φ75						DWI06000 0
	9.6	m				施工 第0-0071号内訳表
管切断 管種:GXDP、口径:φ75 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	6	口				施工 第0-0074号内訳表
GX形挿しリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ75						DWI07600 0
	9	口				施工 第0-0076号内訳表
ポリエチレンシート被覆 口径:φ75						DWF53100 0
	20.9	m				施工 第0-0079号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	20.9	m				施工 第0-0047号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシール、口径:φ75 機械施工						DWI16000 0
	2	箇所				施工 第0-0080号内訳表
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシール、口径:φ75 機械施工						DWI16000 0
	1	箇所				施工 第0-0083号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS、口径:φ75 機械施工						DWI16000 0
	3	箇所				施工 第0-0085号内訳表
ポリエチレン管撤去 管種:PP、口径:φ75						V8001 0
	3.7	m				施工 第0-0088号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設仮設不断水止水栓筐撤去 ノカット式						DWI44700 0
	2		箇所			施工 第0-0089号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径：φ 75						DWF20100 0
	2		箇所			施工 第0-0090号内訳表
栓取り外し連絡工 管種：PP 、口径 φ 75						V8011 0
	2		箇所			施工 第0-0093号内訳表
仮配管取り外し連絡 管種：TDP、口径：φ 75						DWI26000 0
	1		箇所			施工 第0-0096号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 150× φ 75						DWI22000 0
	3		箇所			施工 第0-0098号内訳表
ホ° リーチンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 150						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0049号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径：φ 75						DWF20100 0
	3		箇所			施工 第0-0090号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径：φ 50						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0101号内訳表
鋳鉄管据付・撤去(φ 100給水)						40S1500050
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GXDP、口径:φ100						DWI06000 0
	2.9	m				施工 第0-0104号内訳表
鋳鉄管据付(複合) 管種:GXDP、口径:φ100						DWI06000 0
	4.0	m				施工 第0-0108号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:TDP、口径:φ100						DWI06000 0
	1.1	m				施工 第0-0110号内訳表
鋼管撤去(複合) 管種:SGP、口径:φ100						V8030 0
	0.6	m				施工 第0-0113号内訳表
管切断 管種:GXDP、口径:φ100 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	1	口				施工 第0-0116号内訳表
管切断 管種:TDP、口径:φ100 陸切 エンジンカッター						DWI07000 0
	2	口				施工 第0-0118号内訳表
GX形挿しロリク`切断溝切り加工および取付 口径:φ100						DWI07600 0
	2	口				施工 第0-0119号内訳表
ホ`リエチレンスリーブ`被覆 口径:φ100						DWF53100 0
	6.9	m				施工 第0-0122号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホ`リエチレン製						DWF50200 0
	6.9	m				施工 第0-0047号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁及び筐設置 弁種別:ソフトシール、口径:φ100 人力施工	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0123号内訳表
仕切弁及び筐撤去 弁種別:JIS、口径:φ100 人力施工	1		箇所			DWI16000 0 施工 第0-0126号内訳表
不断水連絡工 口径:φ150×φ100	1		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0128号内訳表
不断水連絡工 口径:φ100×φ100	1		箇所			DWI22000 0 施工 第0-0130号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0049号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ100	1		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0132号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径:φ100 13箇所以上	1		箇所			DWI44500 0 施工 第0-0133号内訳表
栓設置工(複合) 管種:SGP、口径φ100	1		箇所			V8020 0 施工 第0-0135号内訳表
フランジ蓋設置工 口径:φ100	1		箇所			DWF20100 0 施工 第0-0053号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓・排水栓及び室						40S1500120
			式			
消火栓及び同室(レゾン)設置 種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー(RV)						DWI12200 0
	4		箇所			施工 第0-0138号内訳表
フランジ継手接合 口径:φ75						DWF20000 0
	4		口			施工 第0-0142号内訳表
ホースレスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	8		箇所			施工 第0-0143号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型						DWI12000 0
	2		箇所			施工 第0-0144号内訳表
消火栓及び同室(CO製)撤去 種別:単口消火栓、鉄蓋:角型						DWI12000 0
	1		箇所			施工 第0-0147号内訳表
殻運搬 Co無筋2次						CB227010 0
	0.5		m3			施工 第0-0148号内訳表
無筋2次処分費 千葉						Z901148010 0
	1		t			
既設管連絡						40S1500170
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種:GXDP、口径:φ150						DWI24000 0
	1		箇所			施工 第0-0149号内訳表
栓取り外し連絡						40S1500180
			式			
栓取り外し連絡 管種:GXDP、口径:φ150						DWF61000 0
	3		箇所			施工 第0-0151号内訳表
仕切弁等操作						40S1500200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0154号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S1500230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径:φ50 総切替数:1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0155号内訳表
不断水連絡工(給水) 口径:φ150×φ50						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0163号内訳表
ホリェチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ150						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0049号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0165号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	2.8		m			施工 第0-0047号内訳表
仮配管						40S1500270
			式			
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VBorPB、口径：φ100 A仮配管工						V5000 0
	159.5		m			施工 第0-0166号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VBorPB、口径：φ100 A仮配管工						V5001 0
	159.5		m			施工 第0-0179号内訳表
舗装版切断 舗装厚：t=10cm						CB430510 0
	160		m			施工 第0-0189号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種：SGP-VB又はSGP-PB、口径：φ100 B仮配管工						DWI40800 0
	5.7		m			施工 第0-0190号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種：SGP-VB又はSGP-PB、口径：φ100 B仮配管工						DWI40900 0
	5.7		m			施工 第0-0197号内訳表
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	6.0		m			施工 第0-0201号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100 C仮配管工									DWI40800	0
	2.1		m						施工	第0-0202号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100 C仮配管工									DWI40900	0
	2.1		m						施工	第0-0205号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=4cm									CB430510	0
	2.0		m						施工	第0-0211号内訳表
仮配管敷設工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100 D仮配管工									DWI40800	0
	13.3		m						施工	第0-0212号内訳表
仮配管撤去工(複合) 管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100 D仮配管工									DWI40900	0
	13.3		m						施工	第0-0214号内訳表
舗装版切断 舗装厚:t=5cm									CB430510	0
	13.0		m						施工	第0-0201号内訳表
仮設仕切弁篋設置 600×600 φ100									DWI40700	0
	3		箇所						施工	第0-0216号内訳表
仮設仕切弁篋撤去 600×600 φ100									DWI40700	0
	3		箇所						施工	第0-0218号内訳表
仮設仕切弁篋設置 300×300 φ100									DWI40700	0
	2		箇所						施工	第0-0220号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁篋撤去 300×300 φ 100						DWI40700 0
	2		箇所			施工 第0-0221号内訳表
仮設消火栓室設置 600×600 φ 100						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0222号内訳表
仮設消火栓室撤去 600×600 φ 100						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0223号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ 100						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0224号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ 100						DWI40600 0
	1		箇所			施工 第0-0225号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 150×φ 100						DWI22000 0
	3		箇所			施工 第0-0128号内訳表
ホ° リェチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径：φ 150						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0049号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ 150 13箇月以上						DWI44500 0
	2		箇所			施工 第0-0226号内訳表
仮設不断水止水栓設置 口径：φ 150 13箇月以上						DWI44500 0
	1		箇所			施工 第0-0228号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ°リチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 150						DWF53000 0
	3		箇所			施工 第0-0049号内訳表
栓設置(複合) 管種:ADP、口径: φ 150						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0230号内訳表
栓設置(複合) 管種:GXDP、口径: φ 150						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0232号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設 φ 150 鋳鉄 仮配 φ 100 栓設置有 6 ～ 1 2 箇所						DWI42900 0
	3		箇所			施工 第0-0233号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径: φ 150						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0234号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 150 鋳鉄 仮配 φ 100 6 ～ 1 2 箇所						DWI42500 0
	1		箇所			施工 第0-0242号内訳表
二つ割特殊押輪設置工 口径: φ 150						DWF02100 0
	5		箇所			施工 第0-0243号内訳表
ホ°リチレンスリーブ被覆(継手部) 口径: φ 150						DWF53000 0
	5		箇所			施工 第0-0049号内訳表
GX形更新連絡管連絡工 φ 150 × φ 100						DWI42100 0
	2		箇所			施工 第0-0244号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形更新連絡管分岐側弁筐設置 φ 100						DWI45000 0
	2		箇所			施工 第0-0245号内訳表
栓設置(複合) 管種:GXDP、口径: φ 150						DWI10000 0
	2		箇所			施工 第0-0232号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡 既設 φ 150 仮配 φ 100 栓設置有 6 ～ 1 2 箇所						DWI43000 0
	2		箇所			施工 第0-0246号内訳表
仮配管用連絡工 既設管口径 φ 150 タイプなし						V5050 0
	1		箇所			施工 第0-0247号内訳表
栓設置(複合) 管種:ADP、口径: φ 150						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0230号内訳表
仮配管連絡用材料損料(タイプなし) 既設 φ 150ADP 仮配 φ 100 栓設置あり 6 ～ 1 2 箇所						V5051 0
	1		箇所			施工 第0-0250号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径: φ 75×2条 A仮給水管工						V5010 0
	15.8		m			施工 第0-0251号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径: φ 75×2条 A仮給水管工						V5011 0
	15.8		m			施工 第0-0256号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VBorPB、口径: φ 75×2条 C仮給水管工						V5020 0
	21.0		m			施工 第0-0258号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VBorPB、口径：φ75×2条 C仮給水管工									V5021	0
	21.0		m						施工	第0-0261号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VBorPB、口径：φ75 E1仮給水管工									V5030	0
	8.5		m						施工	第0-0266号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VBorPB、口径：φ75 E1仮給水管工									V5031	0
	8.5		m						施工	第0-0268号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VBorPB、口径：φ75×2条 E2仮給水管工									V5040	0
	5.3		m						施工	第0-0270号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VBorPB、口径：φ75×2条 E2仮給水管工									V5041	0
	5.3		m						施工	第0-0271号内訳表
仮配管敷設(複合) 管種：SGP-VBorPB、口径：φ75 F仮給水管工									DWI40800	0
	1.8		m						施工	第0-0273号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種：SGP-VBorPB、口径：φ75 F仮給水管工									DWI40900	0
	1.8		m						施工	第0-0275号内訳表
舗装版切断 舗装厚：t=5cm									CB430510	0
	2		m						施工	第0-0201号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300(給水) φ75									DWI40700	0
	3		箇所						施工	第0-0277号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設仕切弁篋撤去 300×300(給水) φ 75						DWI40700 0
	3		箇所			施工 第0-0278号内訳表
仮設不断水止水栓設置(PP用) 口径：φ 75 13箇所以上						V6020 0
	2		箇所			施工 第0-0279号内訳表
不断水連絡工 口径：φ 75× φ 75						DWI22000 0
	2		箇所			施工 第0-0281号内訳表
栓設置(複合) 管種:PP、口径 φ 75						V8010 0
	2		箇所			施工 第0-0283号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管) 既設 φ 75PP 仮配 φ 75 栓設置あり 6～12箇所						V6010 0
	2		箇所			施工 第0-0285号内訳表
仮配管用連絡 既設管口径：φ 75						DWI42000 0
	1		箇所			施工 第0-0286号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向) 既設 φ 75鋳鉄 仮配 φ 75 6～12箇所						DWI42500 0
	1		箇所			施工 第0-0292号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工 φ 150× φ 100						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0293号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置 φ 150						DWI36000 0
	2		箇所			施工 第0-0298号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工φ150	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0300号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m GX更新連絡管連絡工φ150×φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0302号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工φ150×φ100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0304号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 二つ割特殊押輪設置 φ150	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0306号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 仮設不断水止水栓設置 φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0308号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 単独栓設置工φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0309号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 二つ割特殊押輪設置 φ150	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0310号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m GX更新連絡管連絡工φ150×φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0311号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工φ75×φ75(給水)	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0312号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置工φ75(給水)	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0313号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置工φ75(給水)	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0314号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 不断水連絡工φ150×φ100	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0315号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮設不断水止水栓設置工φ150	3		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0319号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 単独栓設置φ150	5		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0320号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡工φ150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0321号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 仮配管用連絡工φ150	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0321号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm GX形更新連絡管用連絡工φ150×φ100	2		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0323号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 二つ割特殊押輪設置工φ150	5		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0324号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 不断水連絡工 φ 75× φ 75(給水)						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0326号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 仮設不断水止水栓設置工 φ 75(給水)						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0327号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 単独栓設置 φ 75(給水)						DWI38000 0
	2		箇所			施工 第0-0328号内訳表
締切排水(単独用) ホソヅ 口径: φ 50mm 仮配管用連絡工 φ 75(給水)						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0329号内訳表
軽量鋼矢板土留						40S1500280
			式			
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m A1布設(ハヅ・締切排水有)						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0330号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A2, 3, 4, 6布設, 他(ハヅ・締切排水有)						V0010 0
	1		式			施工 第0-0334号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A5布設, A1伏越(ハヅ・締切排水有)						DWI35500 0
	1		式			施工 第0-0339号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A7布設, A3伏越工(ハヅ・締切排水有)						V0030 0
	1		式			施工 第0-0342号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m A8布設, A2伏越工(べタ・締切排水有)	1		式			V0040 0 施工 第0-0347号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A, C2, D2布設工(べタ・締切排水有)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0351号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m C1, D1布設工(べタ・締切排水有)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0353号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m E1, E2布設工(接合部のみ・締切排水無)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0355号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m A布設工(べタ・締切排水有)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0358号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=1.5m C1, 2布設工(べタ・締切排水有)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0360号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m E布設工(1枚おき・締切排水無)	1		式			V0050 0 施工 第0-0362号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m E1単独撤去工(接合部のみ・締切排水無)	1		式			V0020 0 施工 第0-0365号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m E2単独撤去工(接合部のみ・締切排水無)	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0370号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓弁体及び筐撤去 φ 150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0372号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置 φ 150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0373号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m GX更新連絡管分岐側閉塞栓設置 φ 150× φ 100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0374号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m GX更新連絡管分岐側閉塞栓設置 φ 150× φ 100	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0375号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘工 φ 150	7		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0376号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 試掘工 φ 150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0377号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(給水) φ 150× φ 50	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0378号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置(給水) φ 75	4		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0379号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(給水) φ 150× φ 75	3		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0380号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(給水) φ150×φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0381号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 不断水連絡工(給水) φ100×φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0382号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮設不断水止水栓設置(給水) φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0383号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 単独栓設置設置工(給水) φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0384号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 試掘工(給水) φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0385号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置 φ100	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0386号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m フランジ蓋設置 φ75	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0387号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m フランジ蓋設置 φ50	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0388号内訳表
締切排水			式			40S1500290

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホ ン プ 口径: φ 50mm 仮設不断水止水栓弁体撤去及び筐撤去 φ 150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0389号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口径: φ 50mm フランジ蓋設置 φ 150						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0390号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口径: φ 50mm GX更新連絡管分岐側弁閉塞栓設置工 φ 150						DWI38000 0
	3		箇所			施工 第0-0391号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口径: φ 50mm 試掘工 φ 150						DWI38000 0
	8		箇所			施工 第0-0392号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口径: φ 50mm フランジ蓋設置工 φ 75(給水)						DWI38000 0
	4		箇所			施工 第0-0393号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口径: φ 50mm 不断水連絡工 φ 150 × φ 75(給水)						DWI38000 0
	3		箇所			施工 第0-0394号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口径: φ 50mm 不断水連絡工 φ 150 × φ 50(給水)						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0395号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口径: φ 50mm 不断水連絡工 φ 150 × φ 100(給水)						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0396号内訳表
締切排水(単独用) ホ ン プ 口径: φ 50mm 不断水連絡工 φ 100 × φ 100(給水)						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0397号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホソノ口径: φ 50mm 仮設不断水止水栓設置工 φ 100 (給水)	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0398号内訳表
締切排水(単独用) ホソノ口径: φ 50mm 単独栓設置工 φ 100 (給水)	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0399号内訳表
締切排水(単独用) ホソノ口径: φ 50mm 試掘工 φ 100 (給水)	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0400号内訳表
締切排水(単独用) ホソノ口径: φ 50mm フランジ蓋設置工 φ 100 (給水)	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0401号内訳表
締切排水(単独用) ホソノ口径: φ 50mm フランジ蓋設置工 φ 75 (給水)	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0402号内訳表
締切排水(単独用) ホソノ口径: φ 50mm フランジ蓋設置工 φ 50 (給水)	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0403号内訳表
A路面復旧			式			4900
舗装版切断 舗装厚: t=10cm	1,770		m			CB430510 0 施工 第0-0189号内訳表
舗装版切断 舗装厚: t=10cm	40		m			CB430510 0 施工 第0-0189号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=10cm 実掘削部	480	m2				DWA09200 0 施工 第0-0404号内訳表
路盤掘削 バックホ山積み 0.28m3 積込含む	220	m3				DWI55000 0 施工 第0-0406号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=300mm、路盤材：RC-40	502	m2				DWC07500 0 施工 第0-0181号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RM-40	502	m2				DWC07500 0 施工 第0-0183号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満	502	m2				CB410240 0 施工 第0-0407号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満	502	m2				CB410260 0 施工 第0-0408号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=100mm、路盤厚：t=450mm 再掘削	22	m2				DWI51000 0 施工 第0-0409号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=100mm	537	m2				DWI51000 0 施工 第0-0412号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模施工） 舗装厚：t=10cm 影響部	426	m2				DWA09200 0 施工 第0-0413号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40					DWC02100 0
	963	m2			施工 第0-0414号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410240 0
	963	m2			施工 第0-0416号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚:t=5cm 平均幅員1.4m未満					CB410260 0
	963	m2			施工 第0-0417号内訳表
切削オーバーレイ					WB430210 0
	2,100	m2			施工 第0-0418号内訳表
殻運搬 AS廃材					CB227010 0
	146	m3			施工 第0-0176号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材					CB210110 0
	226	m3			施工 第0-0424号内訳表
殻運搬(路面切削) 切削殻					CB430020 0
	105	m3			施工 第0-0425号内訳表
A S 廃材処分費 千葉					Z901145010 0
	344	t			
路盤廃材処分費 千葉					Z901143010 0
	460	t			

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
A S 廃材処分費(路面切削) 千葉						Z901145010 0
	246		t			
B路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	24		m			施工 第0-0201号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	5		m2			施工 第0-0426号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積み 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	2		m3			施工 第0-0406号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=120mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	5		m2			施工 第0-0427号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=110mm、路盤材：RM-40						DWC07500 0
	5		m2			施工 第0-0428号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	5		m2			施工 第0-0429号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm						DWI51000 0
	6		m2			施工 第0-0430号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模施工） 舗装厚：t=5cm 影響部									DWA09200	0
	10		m2						施工	第0-0431号内訳表
不陸整正工（小規模施工） 補足材厚：t=20mm、補足材：RM-40									DWC02100	0
	16		m2						施工	第0-0432号内訳表
本復旧表層（車道・路肩部） 舗装厚：t=5cm 平均幅員3.0m超									CB410260	0
	16		m2						施工	第0-0434号内訳表
殻運搬 AS廃材									CB227010	0
	1		m3						施工	第0-0176号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	2		m3						施工	第0-0424号内訳表
A S 廃材処分費 千葉									Z901145010	0
	2		t							
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	3		t							
C路面復旧									4900	
				式						
舗装版切断 舗装厚 t=4cm									CB430510	0
	780		m						施工	第0-0435号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=4cm 実掘削部	284	m2				DWA09200 0 施工 第0-0436号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28cm 積込含む	30	m3				DWI55000 0 施工 第0-0437号内訳表
フィルター層 t=5cm	284	m2				CB410650 0 施工 第0-0438号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RC-40	284	m2				DWC07500 0 施工 第0-0439号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=4cm 平均幅員1.4m未満	284	m2				CB410261 0 施工 第0-0440号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=40mm	297	m2				DWI51000 0 施工 第0-0441号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=4cm 影響部	364	m2				DWA09200 0 施工 第0-0442号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚：t=20mm、補足材：RC-40	661	m2				DWC02100 0 施工 第0-0443号内訳表
本復旧表層工 t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満 透水性アスファルト舗装	661	m2				CB410660 0 施工 第0-0444号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 AS廃材						CB227010 0
	38	m3				施工 第0-0176号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	28	m3				施工 第0-0424号内訳表
A S 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	89	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	58	t				
D路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚 t=10cm						CB430510 0
	41	m				施工 第0-0445号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 実掘削部						DWA09200 0
	13	m2				施工 第0-0404号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積 0.28cm 積込含む						DWI55000 0
	5	m3				施工 第0-0437号内訳表
フィルター層 t=5cm						CB410650 0
	13	m2				施工 第0-0438号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=450mm、路盤材:RC-40	13	m2			DWC07500 0 施工 第0-0446号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	13	m2			CB410261 0 施工 第0-0447号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm、路盤厚:t=50mm	17	m2			DWI51000 0 施工 第0-0448号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 影響部	1.0	m2			DWA09200 0 施工 第0-0449号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40	18	m2			DWC02100 0 施工 第0-0443号内訳表
本復旧基層工 t=6cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満 透水性アスファルト舗装	18	m2			CB410660 0 施工 第0-0450号内訳表
本復旧表層工 t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満 透水性アスファルト舗装	18	m2			CB410660 0 施工 第0-0451号内訳表
殻運搬 AS廃材	2	m3			CB227010 0 施工 第0-0176号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	6	m3			CB210110 0 施工 第0-0424号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
AS 廃材処分費 千葉						Z901145010 0
	5		t			
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	13		t			
F路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚：t=5cm						CB430510 0
	21		m			施工 第0-0201号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=5cm 実掘削部						DWA09200 0
	4		m2			施工 第0-0426号内訳表
路盤掘削 バック材山積み 0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	0.4		m3			施工 第0-0406号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=100mm、路盤材：RC-40						DWC07500 0
	4		m2			施工 第0-0439号内訳表
仮復旧表層(歩道部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410261 0
	4		m2			施工 第0-0452号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚：t=50mm						DWI51000 0
	5		m2			施工 第0-0430号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込（小規模施工） 舗装厚：t=5cm 影響部	1	m2			DWA09200 0 施工 第0-0431号内訳表
不陸整正工（小規模施工） 補足材厚：t=20mm、補足材：RM-40	6	m2			DWC02100 0 施工 第0-0453号内訳表
本復旧表層 舗装厚：t=5cm 平均幅員1.4m未満	6	m2			CB410260 0 施工 第0-0454号内訳表
殻運搬 AS廃材	0.5	m3			CB227010 0 施工 第0-0176号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.4	m3			CB210110 0 施工 第0-0424号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	1	t			Z901145010 0
路盤廃材処分費 千葉	0.8	t			Z901143010 0
土砂等運搬 運搬材料：舗装切断排水	5	m3			CB210110 0 施工 第0-0455号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水	6,329	kg			ZW80041000 0

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路付属施設									40S1500370	
				式						
区画線設置 実線、白色、W=15cm									WB821210	0
	140		m						施工	第0-0456号内訳表
区画線設置 破線、白色、W=15cm									WB821210	0
	130		m						施工	第0-0457号内訳表
区画線設置 破線、白色、W=30cm									WB821210	0
	35		m						施工	第0-0458号内訳表
区画線設置 ゼブラ、白色、W=45cm									WB821210	0
	260		m						施工	第0-0459号内訳表
区画線設置 文字・記号、白色、W=15cm換算									WB821210	0
	85		m						施工	第0-0460号内訳表
樹脂系すべり止め舗装工 カラー舗装 ベンガラ色 トップコート有									WB812020	0
	150		m2						施工	第0-0461号内訳表
構造物撤去									40S1500390	
				式						
L型側溝撤去・復旧工（一般部） 再利用									V7000	0
	1		m						施工	第0-0462号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
L型側溝撤去・復旧工（切下げ部） 再利用									V7001	0
	5		m						施工	第0-0469号内訳表
視覚障がい者誘導ブロック撤去復旧工 一般部 再利用									V7003	0
	29		m ²						施工	第0-0470号内訳表
視覚障がい者誘導ブロック撤去復旧工 乗入部 再利用									V7004	0
	2		m ²						施工	第0-0473号内訳表
視覚障がい者誘導シート設置・撤去工 仮復旧時									V7005	0
	30		m ²						施工	第0-0474号内訳表
エスコートゾーン設置工									V7006	0
	33		m						施工	第0-0477号内訳表
エスコートゾーン設置工 仮設									V7006	0
	33		m						施工	第0-0478号内訳表
地先境界ブロック撤去・復旧工 再利用									V7007	0
	304		m						施工	第0-0479号内訳表
地先境界ブロック撤去・復旧工 再利用 給水切替部									V7007	0
	1		m						施工	第0-0482号内訳表
横断側溝撤去・復旧工 再利用									V7008	0
	2		m						施工	第0-0483号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3級基準点設置撤去									V7009	0
	1			点					施工	第0-0486号内訳表
コンクリート擁壁及びフェンス撤去・復旧工									V7011	0
	2			m					施工	第0-0489号内訳表
石積み撤去・復旧工 再利用									V7012	0
	2			m					施工	第0-0492号内訳表
ガードパイプ撤去・復旧工									V7013	0
	3			m					施工	第0-0496号内訳表
移植工(掘取工) 低木撤去工									WB811400	0
	6			本					施工	第0-0499号内訳表
道路植栽(植樹)									WB811210	0
	6			本					施工	第0-0500号内訳表
処分費(t) 伐採幹									WB020052	0
	0.01			t					施工	第0-0501号内訳表
材料費-φ150用									30SZ150000	
				式						
布設用									40S1502000	
				式						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形直管 D 1 ・ φ 150×5000 内面エポキシ粉体塗装									ZW21002000	0
	99		本							
G X形曲管 5° 5／8 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21022000	0
	2		本							
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21062000	0
	6		本							
G X形曲管 4 5° φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21082000	0
	16		本							
G X形両受曲管 2 2° 1／2 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21122000	0
	12		本							
G X形両受曲管 4 5° φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21142000	0
	4		本							
G X形二受T字管 φ 1 5 0×φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21265000	0
	2		本							
G X形両受短管 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21322000	0
	2		本							
G X形フランジ付T字管 φ 1 5 0×φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21282000	0
	1		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形渦巻式フランジ付T字管 φ 1 5 0 × φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21302000	0
	3		本							
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 5 0 両受 (接合部品別途)									ZW21482000	0
	4		台							
G X形継ぎ輪 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21162000	0
	4		本							
G X形異形管接合部品 φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21442000	0
	82		組							
G X形乙字管 H=300 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21182000	0
	2		本							
G X形乙字管 H=450 φ 1 5 0 (接合部品別途)									ZW21202000	0
	2		本							
ライナ φ 1 5 0 G X形用									ZW21462000	0
	27		本							
挿しロリング φ 1 5 0 G X形用									ZW21472000	0
	49		本							
G X形 G-L i n k φ 1 5 0 (接合部品含む)									ZW21422000	0
	6		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
単口消火栓 φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型						ZW32720000 0
	4		台			
補修弁 φ 7 5 × 3 0 0 (形式2)						ZW33105000 0
	4		台			
フランジ短管 φ 7 5 × 4 0 0 (形式2)						ZW33005000 0
	4		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	52		本			
フランジ蓋 φ 1 0 0 (7.5kg/c m 2)						ZW70222000 0
	1		個			
全面フランジパッキン φ 1 0 0						ZW15852000 0
	1		枚			
G F形ガスカート1号 φ 7 5						ZW15750000 0
	4		枚			
給水切替用						40S1502010
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 7 5 × 4 0 0 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	5		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21080000	0
	5		本							
G X形両受曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21140000	0
	1		本							
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 7 5 両受 (接合部品別途)									ZW21480000	0
	3		台							
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21440000	0
	14		組							
G X形乙字管 H=4 5 0 φ 7 5 (接合部品別途)									ZW21200000	0
	1		本							
ライナ φ 7 5 G X形用									ZW21460000	0
	5		本							
挿し口リング φ 7 5 G X形用									ZW21470000	0
	9		本							
T形曲管 2 2° 1 / 2 φ 7 5									ZW13181000	0
	4		本							
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 7 5 (ダクタイル)									ZW15801000	0
	8		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 7 5 T形用						ZW14821000 0
	4		本			
K形継ぎ輪 φ 7 5						ZW13332000 0
	4		本			
ゴム輪 φ 7 5 K形用						ZW14751000 0
	11		本			
特殊押輪 φ 7 5						ZW14201000 0
	11		本			
T頭ボルト・ナット M1 6×8 5 A・K・KF形用						ZW14450000 0
	44		本			
割T字管V型(K形受口) φ 1 5 0×φ 7 5 鋳鉄用						ZW15663000 0
	3		組			
フランジ蓋 φ 5 0 (7.5kg/c m 2)						ZW70220000 0
	1		個			
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5kg/c m 2)						ZW70221000 0
	2		個			
全面フランジパッキン φ 5 0						ZW15850000 0
	1		枚			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0045

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 7 5						ZW15851000 0
	2		枚			
G X形直管 D 1 ・ φ 100×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21001000 0
	1		本			
G X形曲管 2 2° 1／2 φ 1 0 0 (接合部品別途)						ZW21061000 0
	1		本			
G X形仕切弁 (ソフトシール) φ 1 0 0 両受 (接合部品別途)						ZW21481000 0
	1		台			
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21441000 0
	3		組			
ライナ φ 1 0 0 G X形用						ZW21461000 0
	1		本			
挿し口リング φ 1 0 0 G X形用						ZW21471000 0
	2		本			
T形直管 1 種管 φ 1 0 0 L = 4 0 0 0						ZW13172000 0
	1		本			
T形曲管 4 5° φ 1 0 0						ZW13187000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0046

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゴム輪 φ 1 0 0 T形用						ZW14822000 0
	3		本			
K形継ぎ輪 φ 1 0 0						ZW13333000 0
	2		本			
ゴム輪 φ 1 0 0 K形用						ZW14752000 0
	6		本			
特殊押輪 φ 1 0 0						ZW14202000 0
	6		本			
T頭ボルト・ナット M2 0×9 0 A・K・KF形用						ZW14451000 0
	24		本			
割T字管V型（K形受口） φ 1 0 0×φ 1 0 0 鋳鉄用						ZW15662000 0
	1		組			
割T字管V型（K形受口） φ 1 5 0×φ 1 0 0 鋳鉄用						ZW15664000 0
	1		組			
鋼管用帽 φ 7 5						W0200
	1		基			
PCジョイント φ 7 5						W0100
	1		基			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0047

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用						ZW14450000 0
	4		本			
交通管理工						30SK150000
			式			
交通誘導警備員B（昼間）交替要員無し						R0804 0
	518		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
建設機械運搬費						1119700101
			式			
貨物自動車による運搬(1車1回)						WB010010 0
	2		台			施工 第0-0502号内訳表
仮設材運搬費						1119900101
	8.14		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0048

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
借地料										1121900101	
					式						
	借地料(一式入力)									WB010220	0
		1			式					施工	第0-0506号内訳表
共通仮設費	(率分)									Z0011	
					一式						
共通仮設費計											
純工事費計											
現場管理費											
					一式						
工事原価計											
一般管理費等											
					一式						
＊工事価格＊											

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0049

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ 支給材料費計 ＊											
＊ 費目合計 ＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

頁0-0050

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0503号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0504号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0505号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

人力掘削
床掘

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0051

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力掘削(床堀)					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0052

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 人力・機械併用掘削積込(バックホウ積0.28m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0005号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0055

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0007号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=6 機械掘削積込(バックホウ山積0.28m3)						

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0057

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					

機械埋戻し人力締め
埋戻材:購入洗砂

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0011号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=8 購入洗砂		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0061

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0013号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=8 購入洗砂			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0011号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0014号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=8 購入洗砂		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0064

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホ) C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0011号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

機械埋戻し機械締固め(タンパ)
埋戻材:発生土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0067

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0018号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材:	1	m3			DWA02100 施工 第0-0020号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0021号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0070

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材:	1	m3			DWA02100 施工 第0-0020号内訳表
タンパ 締固め	1	m3			CB210450 施工 第0-0014号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=2 機械(タンパ)		

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表
1
m3 当り
頁0-0073

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～処分場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表
1
頁0-0074
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=17	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 33.0km以下				

トラクターショベル掘削積込
ホイール型1.0m3 掘削土砂

DWA08000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0075

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0026号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0026号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0077
1 m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

トラクターショベル掘削積込
ホイール型1.0m3 埋戻土

DWA08000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0078

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0026号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施工内訳表

[illegible]

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0080

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=11	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 27.5km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0081

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0032号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0034号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03600 施工 第0-0035号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=4 φ 1 5 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0082

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0033号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0033号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0084

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	79.6	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 150×5000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0086

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0037号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径: φ	12	口			DWF03000 施工 第0-0038号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=1 T 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0087

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0033号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0089

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0037号内訳表
カミカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	12	口			DWF02000 施工 第0-0040号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=4 φ 1 5 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0090

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0042号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0092

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0093

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0044号内訳表
GX形挿しリング`取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0045号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0094

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 150 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 5 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ150

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表
100 m 当り
頁0-0096

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 5 0	24	本			ZW44753000
スリーブ用固定バンド φ 1 5 0	200	組			ZW45003000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 1 5 0			B=2 固定バンド		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅400mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0		日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150× φ 100			B=2 分岐側閉塞栓設置		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ150

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0099

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 100			B=2 撤去		

仮設不断水止水栓弁体及び筐撤去
口径：φ 150

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0101

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓用フランジ蓋 φ 1 5 0	1	組			ZW71120000
仮設不断水止水栓弁体撤去用機材質料 φ 1 5 0		日			LW03030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0052号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ハンカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0102

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

フランク 蓋設置工
口径: φ 100

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0103

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0054号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0055号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0104

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 C=1 φ 1 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0105

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

施 工 内 訳 表

仕切弁及び筐設置

DWI16000

施工 第0-0056号内訳表

弁種別: ソフトシール、口径: φ150

機械施工

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0057号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0058号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0035号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=4 φ 1 5 0 G=7 1.5m			

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0107

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0033号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=2 φ 1 5 0 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.23	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=7 1.5m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0110

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別: ソフトシール、口径: φ150

機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0057号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0061号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0035号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=4 φ 1 5 0 G=6 1.2m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.16	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ150 C=6 1.2m			B=1 据付		

DWI16000

仕切弁及び筐撤去
弁種別: JIS、口径: $\phi 150$

千葉県企業局

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

1

基

当り

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0115

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 中型仕切弁筐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150			B=2 撤去		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0118

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0068号内訳表
明示テープ 貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0069号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0070号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ 7 5			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号内訳表

頁0-0119

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0033号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号内訳表

頁0-0120

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	43.8	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 ϕ 75×4000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:TDP、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0122

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0072号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0073号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ75			B=1 T形 D=2 機械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0123

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0033号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

1 口 当り

陸切 エンジンカッター

陸切

千葉県企業局

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0126

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5			B=1 陸切り		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0127

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0077号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0078号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

頁0-0128

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0130

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
スリーブ用固定バンド φ 7 5	225	組			ZW45001000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=2 固定バンド		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別: ソフトシール、口径: φ75

機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0081号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0082号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0070号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=6 1.2m		

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去
 仕切弁形式: 、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表
 1 基 当り
 頁0-0132

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0033号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=2 計上しない			B=1 φ 1 0 0 以下 D=3 縦形手動式 開閉台なし		

仕切弁篋(ノカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0133

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.17	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=6 1.2m			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

1 箇所 当り

仕切弁及び筐設置

DWI16000

弁種別: ソフトシール、口径: φ75

機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去 仕切弁形式: 、口径: φ	1		基			DWF30000 施工 第0-0081号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0084号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0070号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=2 機械				B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=2 φ 7 5 G=5 1.1m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.15	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=5 1.1m			B=1 据付		

1

DWI16000

機械施工

[illegible]

DWF30000

施工内訳表

施工 第0-0086号内訳表

1

基

当り

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

頁0-0138

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

ポリエチレン管撤去
管種:PP、口径:φ75

V8001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0139

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 75			B=2 撤去		

フランク 蓋設置工
口径: φ 75

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

頁0-0141

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0091号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0092号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0091号内訳表

頁0-0142

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表

頁0-0143

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

栓取り外し連絡工
管種:PP、口径φ75

V8011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0144

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0094号内訳表
ポリエチレン管切断 管種:PP、口径φ75	1	口			V8012 施工 第0-0095号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=2 撤去		

ポリエチレン管切断
管種:PP、口径φ75

V8012

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0146

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	口			

仮配管取り外し連絡
管種:TDP、口径:φ75

DWI26000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0147

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0097号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P (T・K形)			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

不断水連絡工
口径: φ 150 × φ 75

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0149

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0099号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0100号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=2 φ 7 5		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0. 029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0. 72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ～ ϕ 1 5 0					

フランク 蓋設置工
口径: φ 50

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

頁0-0152

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0102号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0103号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 5 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0154

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 5 0	1	箇所			ZW44700000
ビニールテープ継手被覆用 φ 5 0	1	箇所			ZW44600000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 5 0					

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0155

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0105号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0106号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0107号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ 1 0 0			B=6 G X形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0156

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0033号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

頁0-0157

明示テープ[®] 貼付
幅30mm

DWF50100

施工内訳表

施工 第0-0106号内訳表

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GXDP、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0159

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0109号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0106号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0107号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=3 φ100			B=6 G X形 D=1 人 力		

鑄鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表

頁0-0160

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 据付 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)
 管種:TDP、口径:φ100

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0161

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種: 、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0111号内訳表
T形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03000 施工 第0-0112号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=3 φ100			B=1 T形 D=1 人 力		

鑄鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

頁0-0162

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 無			B=2 取り外し D=2 その他		

鋼管撤去(複合)
管種:SGP、口径:φ100

V8030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0164

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ込み継手鋼管据付・撤去 口径:φ	100	m			DWF10000 施工 第0-0114号内訳表
ねじ込み継手鋼管接合・取り外し 口径:φ	25	箇所			DWF11000 施工 第0-0115号内訳表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

ねじ込み継手鋼管据付・撤去
口径:φ

DWF10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号内訳表

頁0-0165

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=8 φ 1 0 0			B=2 撤去		

ねじ込み継手鋼管接合・取り外し
口径：φ

DWF11000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

頁0-0166

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 φ 1 0 0			B=2 取り外し		

1 口 当り

管種:GXDP、口径:φ 100

千葉県企業局

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0168

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0			B=1 陸切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	1	口			DWF05500 施工 第0-0117号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 陸切			B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0) D=2 エンジンカッター		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 100

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0170

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0120号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0121号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0171

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 100 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 1 0 0					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ100

DWF53100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0173

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 1 0 0	30	本			ZW44752000
スリーブ用固定バンド φ 1 0 0	225	組			ZW45002000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 φ 1 0 0			B=2 固定バンド		

仕切弁及び筐設置

弁種別: ソフトシール、口径: φ100

DWI16000

人力施工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0174

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁人力据付・撤去 弁種別: 、口径: φ	1		基			DWF34000 施工 第0-0124号内訳表
仕切弁筐(ノンカット型)据付・撤去	1		箇所			DWF81200 施工 第0-0125号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径: φ	2		口			DWF03600 施工 第0-0107号内訳表
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=5 ソフトシール弁 (GX形) C=1 ノンカット式 E=1 人力			B=1 設置 (管布設に伴う設置) D=3 φ 1 0 0 G=7 1. 5m			

弁人力据付・撤去
弁種別： 、口径：φ

DWF34000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0175

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=1 据付 E=1 立形手動式 開閉台なし			B=3 φ 1 0 0 D=1 仕切弁 F=2 計上しない		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.25	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ100 C=7 1.5m			B=1 据付		

弁人力据付・撤去
弁種別： 、口径：φ

DWF34000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0178

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
フランジ継手接合・取り外し 口径：φ	2	口			DWF20000 施工 第0-0087号内訳表
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 製作・接合及び土木工事 C=2 撤去 E=1 立形手動式 開閉台なし G=1 0.74MPa			B=3 φ 1 0 0 D=1 仕切弁 F=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0129号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0100号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0131号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 0 0	1	枚			ZW15852000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0100号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=3 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 0 0		日			MW02003000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0			B=3 φ 1 0 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ100

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表

頁0-0183

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44702000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 0 0	1	箇所			ZW44602000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0					

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0133号内訳表

頁0-0184

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役			人			R0125
水道配管工			人			RW136
特殊作業員			人			R0101
普通作業員			人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 0 0		1	組			ZW71010000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 0 0			日			LW01020000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 0 0			日			LW02020000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t			日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式		1	箇所			DWI44700 施工 第0-0134号内訳表
諸雑費（率）			%			ZS7000001
*** 単位当たり ***		1	箇所			
A=2 φ 100 C=2 1. 0m以上1. 4m未満				B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0185

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.33	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

栓設置工(複合)
管種:SGP、口径φ100

V8020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0186

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0136号内訳表
鋼管切断 管種:SGP、口径φ100	1	口			V8021 施工 第0-0137号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

栓設置・撤去
口径:φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0136号内訳表

頁0-0187

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 0 0 C=2 人力			B=1 設置		

鋼管切断
管種:SGP、口径φ100

V8021

施 工 内 訳 表

施工 第0-0137号内訳表

頁0-0188

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	口			

施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置
種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー(RV)

DWI12200

施工 第0-0138号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓据付・撤去 消火栓規格:	1	箇所			DWF41000 施工 第0-0139号内訳表
G F形ガスカート1号 φ 7 5	2	枚			ZW15750000
フランジ継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0091号内訳表
消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去 種別: 、鉄蓋:	1	箇所			DWF80200 施工 第0-0140号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口消火栓、排水栓 D=1 機械 G=5 なし(省略値) I=1 有			B=1 設置(管布設に伴う設置) F=2 H=200 H=1 H=200 J=8 単口消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)		

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0190

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0033号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=1 据付			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0191

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (C型)	10	個			ZW32206000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留 H = 2 0 0 (A型)	10	個			ZW32200000
φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板 t = 4 0	10	個			ZW32250000
単口消火栓用カラー鉄蓋 φ 5 0 0 (RV支持構造・調整金具含む)	10	組			ZW30423000
基礎碎石	6.4	m2			CB221110 施工 第0-0141号内訳表
普通作業員		人			R0102
無収縮モルタル 25kg	10	袋			ZW80150000
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=2 H=200 E=1 H=200			B=1 設置 D=5 なし(省略値) F=1 有		
G=11 単口消火栓カラー鉄蓋(RV支持構造)					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=8 C=1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

フランジ継手接合
口径：φ75

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表

頁0-0194

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0195

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

消火栓及び同室(C0製)撤去
種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型

DWI12000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

消火栓据付・撤去
消火栓規格:

DWF41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

頁0-0197

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0033号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 製作・接合工事及び土木工事 C=2 撤去			B=1 単口消火栓 D=2 機械		

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号内訳表

頁0-0198

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日			L001120001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓 C=1 H=300 E=1 H=100			B=1 機械 D=2 H=300		

消火栓及び同室(C0製)撤去

DWI12000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

殻運搬
Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号内訳表

頁0-0200

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

既設管連絡

管種:GXDP、口径:φ150

DWI24000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0201

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0150号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF03600 施工 第0-0035号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=10 C I P (G X形) E=2 その他			B=4 φ 1 5 0		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

頁0-0202

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

栓取り外し連絡
管種:GXDP、口径:φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0203

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0152号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0153号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=4 φ150			B=1 K形 D=1 人力		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0204

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 C=1 E=2 φ 1 5 0 接合 その他			B=1 D=1 K形 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=6 洗浄作業（時間）			B=16 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0156号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	2.75	m			DWI82000 施工 第0-0161号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 φ50 C=1 波状管使用件数			B=1 波状管分岐 E=2.75 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0156号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0157号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0160号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 5 0	1	個			ZW41223000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0209

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0158号内訳表
SSP給水管切替材料(φ50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0159号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ50			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ50mm用)
切替方法:

DWI84800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

頁0-0211

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × 1 5 0	1	本			ZW41422000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0213

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0162号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0160号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41203000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0214

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 5 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0164号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

不断水連絡

口径:φ × φ

DWF60000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0216

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管SF型（シーバー弁付） φ150×φ50 鋳鉄用	1	組			ZW15482000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=20 割T字管SF型（CIP用）φ150×φ50 C=32 省略値			B=1 分岐（箇所）		

施 工 内 訳 表

仮配管敷設(複合)

V5000

施工 第0-0166号内訳表

管種:SGP-VBorPB、口径:φ100

A仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0167号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0168号内訳表
路盤掘削	2.7	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
路床掘削	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0172号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	2.92	m3			DWI01000 施工 第0-0173号内訳表
仮復旧基層(車道・路肩部)	6	m2			CB410240 施工 第0-0174号内訳表
仮復旧表層工(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0175号内訳表
殻運搬 AS廃材	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0176号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	1.41	t			Z901145010
土砂等運搬 路盤廃材	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0177号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.16	t			Z901143010
仮配管敷設 管種:SGP-VBorPB、口径:φ100	10	m			DWF63000 施工 第0-0178号内訳表

仮配管敷設(複合)

管種：SGP-VBorPB、口径：φ100

V5000

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0166号内訳表

頁0-0219

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0169号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0171号内訳表

頁0-0225

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材：	1	m3			DWA02100 施工 第0-0020号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0021号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用				

殻運搬
AS廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

頁0-0232

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 舗装版破碎 B=4 機械積込 (小規模土工) C=2 有り J=11 11.0km以下 M=1 全ての費用					

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0233

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=10	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

施 工 内 訳 表

仮配管撤去(複合)

V5001

施工 第0-0179号内訳表

管種：SGP-VBorPB、口径：φ100

A仮配管工

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0168号内訳表
路盤掘削	2.62	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
路床掘削	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0172号内訳表
埋戻し 埋戻材：購入洗砂	0.3	m3			DWI01000 施工 第0-0180号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=300mm、路盤材：RC-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0181号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RM-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0183号内訳表
仮仮復旧基層(車道・路肩部)	6	m2			CB410240 施工 第0-0184号内訳表
仮仮復旧表層工(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0185号内訳表
殻運搬 AS廃材	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0186号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	1.41	t			Z901145010
土砂等運搬 路盤廃材	2.62	m3			CB210110 施工 第0-0177号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	5.35	t			Z901143010

施 工 内 訳 表

仮配管撤去(複合)

V5001

施工 第0-0179号内訳表

管種：SGP-VBorPB、口径：φ100

A仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
建設発生土等処分費（Ⅰ地区） 普通残土（指定処分）	0.3	m3			ZW80000000
仮配管敷撤去 管種：SGP-VBorPB、口径：φ100	10	m			DWF63000 施工 第0-0188号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

頁0-0237

施工 第0-0180号内訳表

1 m3 当り

DWI01000

施工内訳表

埋戻し
埋戻材:購入洗砂

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	38. 1	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0182号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0239

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0182号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）				Z004101002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

殻運搬
AS廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0245

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=10 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用				

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0246

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=14	小規模 バックホウ積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下				

仮配管敷撤去
管種:SGP-VBorPB、口径:φ100

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0247

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0248

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0249

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0167号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0191号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.67	m3			DWI01000 施工 第0-0192号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0193号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0194号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0195号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.16	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0196号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷設工(複合)

DWI40800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0251

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

B仮配管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=5 φ100			B=1 幅300		
C=2 機械			D=1 有		
E=50 舗装版壊し厚(mm)			F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm)			H=2 無		
J=50 仮復旧表層厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
L=1 車道及び路肩 (上層路盤RM-40)			M=2 有		
N=1 処分地区:千葉			O=53 11.0km以下		
P=1 処分地区:千葉			Q=52 8.0km以下		
T=2 6~12ヶ月					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0169号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工 第0-0192号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

千葉県企業局

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 舗装版破碎 B=4 機械積込 (小規模土工) C=2 有り J=11 11.0km以下 M=1 全ての費用					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0257

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=10 8.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0196号内訳表

頁0-0258

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 1 0 0	10	m			ZW41704000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0191号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0198号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0199号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0193号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0194号内訳表
A S廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0195号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.34	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0200号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

10 m 当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

[illegible]

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=、路盤材:

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0261

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	17.78	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0182号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=140 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0262

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	13.97	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0182号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=110 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表

頁0-0263

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 1 0 0			B=2 撤去		

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0264

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0201号内訳表

頁0-0265

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0167号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0191号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
掘削	0.48	m3			DWI00000 施工 第0-0203号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.7	m3			DWI01000 施工 第0-0192号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0204号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0194号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0196号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=40 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

10 m 当り

管種:SGP-VB又はSGP-PB、口径:φ100

[illegible]

頁0-0268

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0203号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

千葉県企業局

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0204号内訳表

頁0-0269

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0191号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
掘削	0.4	m3			DWI00000 施工 第0-0206号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.33	m3			DWI01000 施工 第0-0208号内訳表
フィルター層	3	m2			CB410650 施工 第0-0209号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0210号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0204号内訳表
殻運搬	0.12	m3			CB227010 施工 第0-0194号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.28	t			Z901145010
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0195号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.6	t			Z901143010
土砂等運搬	0.4	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（I地区） 普通残土（指定処分）	0.4	m3			ZW80000000
仮配管敷設・撤去 管種： 、口径：φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0200号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=40 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=160 路床掘削厚(mm) J=40 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クラッシャー RC-40 Q=110 路床厚(mm) T=2 有			P=50 フィルター層厚(mm) R=6 購入洗砂 U=1 処分地区：千葉		
V=53 11.0km以下 X=52 8.0km以下 Z=56 60.0km以下			W=1 処分地区：千葉 Y=1 I地区		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0206号内訳表

頁0-0273

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0207号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0011号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0002号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0275

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0182号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0279

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚：t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0211号内訳表

頁0-0280

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0167号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0191号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.67	m3			DWI01000 施工 第0-0192号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0213号内訳表
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.07	m3			Z002122003
殻運搬	0.3	m3			CB227010 施工 第0-0194号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.71	t			Z901145010
土砂等運搬	0.08	m3			CB210110 施工 第0-0195号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.16	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0196号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=100 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=200 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=2 歩道			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		
N=1 処分地区：千葉 P=1 処分地区：千葉 T=2 6～12ヶ月			O=53 11.0km以下 Q=52 8.0km以下		

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0283

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

表層(歩道部)

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0284

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0191号内訳表
路盤掘削	0.67	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0215号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0213号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0194号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.67	m3			CB210110 施工 第0-0195号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.34	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0200号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ100 C=2 機械 E=2 AS舗装+路盤			B=1 幅300 D=2 歩道 F=50 舗装版壊し厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=250 路盤掘削厚(mm)			I=7 As舗装+路盤		
J=50 仮復旧舗装厚(mm)			K=1 再生密粒度As13mm		
N=250 下層路盤厚(mm)			O=2 再生クラッシャーラン RC-40		
T=2 有			U=1 処分地区：千葉		
V=53 11.0km以下			W=1 処分地区：千葉		
X=52 8.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン RC-40	31.75	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210310 施工 第0-0182号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮設仕切弁篋設置
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0288

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0203号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0217号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0196号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=2 600×600 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0216号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0289

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

頁0-0290

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋撤去
600×600

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0291

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0206号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0219号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.72	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.72	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.8	m			DWF63000 施工 第0-0200号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=2 600×600 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

頁0-0292

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0219号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0220号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0293

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0203号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.72	m3			DWI01000 施工 第0-0217号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0196号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

頁0-0294

施工 第0-0220号内訳表

1

箇所 当り

施工内訳表

DWI40700

 $\phi 100$

仮設仕切弁筐設置

300 × 300

[illegible]

千葉県企業局

仮設仕切弁篋撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0295

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.72	m3			DWI00000 施工 第0-0206号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0219号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.72	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.72	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0200号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

仮設消火栓室設置
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0296

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0203号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.37	m3			DWI01000 施工 第0-0217号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.4	m			DWF63000 施工 第0-0196号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ100			B=2 600×600 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設消火栓室設置
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0297

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設消火栓室撤去
600×600

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0298

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.37	m3			DWI00000 施工 第0-0206号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0219号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.37	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.37	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	0.4	m			DWF63000 施工 第0-0200号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=2 600×600 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0224号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0299

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0203号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.37	m3			DWI01000 施工 第0-0217号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.04	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.04	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 4 4 0 × 3 3 0 × 1 0 0 H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 4 4 0 × 3 3 0 × 2 0 0 H	1	個			ZW32500000
底板 C R 2 枚 1 組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0196号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=14 機械 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0301

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.37	m3			DWI00000 施工 第0-0206号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0219号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.37	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.37	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0200号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=3 φ 100			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 5 0	1	組			ZW71020000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 5 0		日			LW01030000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 5 0		日			LW02030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0227号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=2 1. 0m以上1. 4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表

頁0-0303

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.32	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓（CIP用） φ 1 5 0	1	組			ZW71020000
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ 1 5 0		日			LW01030000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ 1 5 0		日			LW02030000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0229号内訳表
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150 C=3 1.4m以上			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表

頁0-0305

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.71	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=3 1.4m以上			B=1 据付 D=3 13ヶ月以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0231号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径:φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0150号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=1 計上する		

栓設置・撤去
口径：φ

DWF01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0307

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0231号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=4 φ 1 5 0 D=2 計上しない		

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

既設φ150鋳鉄 仮配φ100

栓設置有

DWI42900

6～12箇月

施 工 内 訳 表

施工 第0-0233号内訳表

頁0-0309

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ150×φ100鋳鉄用	1		組			ZW15554000
特殊押輪 φ150	1		本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12		本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	2		本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1		本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ150	1		本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.007		t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1		箇所			
A=3 φ150 C=1 有				B=5 φ100 D=2 6～12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0235号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0237号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=6 購入洗砂 F=2 有 I=1 I 地区			B=4 φ 150 E=2 1. 0m以上1. 4m未満 H=14 60. 0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0236号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0150号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=4 φ 1 5 0 E=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=2 有			B=1 接合 D=2 その他		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0237号内訳表

頁0-0313

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0007号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.13	m3			DWA09300 施工 第0-0004号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0238号内訳表
機械埋戻し	0.53	m3			DWA12500 施工 第0-0239号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	1.51	m3			ZW80000000
土砂等運搬	1.51	m3			CB210110 施工 第0-0241号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=6 購入洗砂 F=2 有 I=1 I 地区			B=4 φ 150 E=2 1.0m以上1.4m未満 H=14 60.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
積込 (ルーズ)	105	m3			CB210020 施工 第0-0005号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1			B=8 購入洗砂		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	126	m3			Z002104002
埋戻し	105	m3			CB210410 施工 第0-0240号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=4 埋戻しD			B=8 購入洗砂		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3				M000202123
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
軽油					Z006702002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満					

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0241号内訳表

頁0-0318

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=14 60.0km以下					

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)
既設φ150鋳鉄 仮配φ100
DWI42500
6～12箇月

施 工 内 訳 表

施工 第0-0242号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0319

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ 1 5 0	2	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A ・ K ・ K F 形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ 1 5 0 K形用	2	本			ZW14753000
K形継ぎ輪 φ 1 5 0	1	本			ZW13334000
T形短管 2 号 φ 1 5 0 (形式 1)	1	本			ZW13238000
スクラップ単価	-0.01	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=5 φ 1 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 1 5 0 C=2 その他			B=2 A形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
GX形更新連絡管分岐側挿入機損料 φ 1 0 0		日			MW05220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 150×φ 100			B=1 分岐側弁設置		

GX形更新連絡管分岐側弁篋設置
φ100

DWI45000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0322

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.25	本			ZW30311000
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
仕切弁篋レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ100 C=7 1.5m			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	6	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	1	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
GX形更新連絡管分岐側弁 φ100	1	台			ZW34320000
スクラップ単価	-0.002	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ150 C=1 有			B=2 φ100 D=2 6～12か月		

仮配管用連絡工
既設管口径φ150

V5050

タイプなし

施 工 内 訳 表

施工 第0-0247号内訳表

頁0-0324

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手取り外し 口径：φ100	1	口			DWF20000 施工 第0-0248号内訳表
フランジ継手接合 口径：φ100	1	口			DWF20000 施工 第0-0249号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

フレンジ継手取り外し
口径：φ100

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0248号内訳表

頁0-0325

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=2 取り外し D=2 その他		

フランジ継手接合
口径：φ100

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0326

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 1 0 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

仮配管連絡用材料損料(タイプなし)

既設φ150ADP 仮配φ100

V5051
栓設置あり 6～12箇月

施 工 内 訳 表

施工 第0-0250号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0327

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ150	1	本			ZW14203000
T頭ボルト・ナット M20×90 A・K・KF形用	12	本			ZW14451000
ゴム輪 φ150 K形用	2	本			ZW14753000
K形栓 φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13342000
K形継ぎ輪 φ150	1	本			ZW13334000
スクラップ単価	-0.01	t			ZW10800000
材料費率		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

仮配管敷設(複合)

V5010

施工 第0-0251号内訳表

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75×2条

A仮給水管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	20	m			CB430510 施工 第0-0167号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0252号内訳表
路盤掘削	2.7	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
路床掘削	0.3	m3			DWI00000 施工 第0-0172号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	2.91	m3			DWI01000 施工 第0-0253号内訳表
仮仮復旧基層(車道・路肩部)	6	m2			CB410240 施工 第0-0184号内訳表
仮仮復旧表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0254号内訳表
殻運搬 AS廃材	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0186号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	1.41	t			Z901145010
土砂等運搬 路盤廃材	0.09	m3			CB210110 施工 第0-0177号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.18	t			Z901143010
仮配管敷設 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75×2条	20	m			DWF63000 施工 第0-0255号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0169号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=2 10cm超え15cm以下		

頁0-0331

埋戻し

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0253号内訳表

1

m3

当り

埋戻材：発生材

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

仮配管敷設
管種:SGP-VBorPB、口径:φ75×2条

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表
10 m 当り
頁0-0334

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種：SGP-VBorPB、口径：φ75×2条

V5011

A仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表

頁0-0335

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚：t=10cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0168号内訳表
路盤掘削	2.7	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
路床掘削	0.21	m3			DWI00000 施工 第0-0172号内訳表
埋戻し 埋戻材：購入洗砂	0.3	m3			DWI01000 施工 第0-0180号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=300mm、路盤材：RC-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0181号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚：t=150mm、路盤材：RM-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0183号内訳表
仮仮復旧基層(車道・路肩部)	6	m2			CB410240 施工 第0-0184号内訳表
仮仮復旧表層(車道・路肩部)	6	m2			CB410260 施工 第0-0254号内訳表
殻運搬 AS廃材	0.6	m3			CB227010 施工 第0-0186号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	1.41	t			Z901145010
土砂等運搬 路盤廃材	2.7	m3			CB210110 施工 第0-0177号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	5.4	t			Z901143010

仮配管撤去(複合)

管種：SGP-VBorPB、口径：φ75×2条

V5011

A仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表

頁0-0336

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬	0.21	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
建設発生土等処分費（Ⅰ地区） 普通残土（指定処分）	0.21	m3			ZW80000000
仮配管敷撤去 管種：SGP-VBorPB、口径：φ75	20	m			DWF63000 施工 第0-0257号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管敷撤去
管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0257号内訳表

頁0-0337

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

施 工 内 訳 表

仮配管敷設(複合)

V5020

施工 第0-0258号内訳表

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75×2条

C仮給水管工

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	20	m			CB430510 施工 第0-0167号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=4cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0259号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
路床掘削	0.96	m3			DWI00000 施工 第0-0172号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	1.47	m3			DWI01000 施工 第0-0253号内訳表
仮復旧表層工	6	m2			CB410261 施工 第0-0260号内訳表
殻運搬 AS廃材	0.24	m3			CB227010 施工 第0-0186号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.56	t			Z901145010
土砂等運搬 路盤廃材	0.09	m3			CB210110 施工 第0-0177号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.18	t			Z901143010
仮配管敷設 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75×2条	20	m			DWF63000 施工 第0-0255号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0169号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=5 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用				

仮配管撤去(複合)

管種：SGP-VBorPB、口径：φ75×2条

V5021

C仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

頁0-0343

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	6	m2			DWA09200 施工 第0-0262号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
路床掘削	0.87	m3			DWI00000 施工 第0-0172号内訳表
埋戻し 埋戻材:購入洗砂	0.66	m3			DWI01000 施工 第0-0180号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=30cm、路盤材:RC-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0263号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=20cm、路盤材:RM-40	6	m2			DWC07500 施工 第0-0264号内訳表
表層	6	m2			CB410261 施工 第0-0265号内訳表
殻運搬 AS廃材	0.24	m3			CB227010 施工 第0-0186号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.56	t			Z901145010
土砂等運搬 路盤廃材	0.6	m3			CB210110 施工 第0-0177号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.22	t			Z901143010
土砂等運搬	0.87	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表

仮配管撤去(複合)

管種：SGP-VBorPB、口径：φ75×2条

V5021

C仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0261号内訳表

頁0-0344

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土等処分費（Ⅰ地区） 普通残土（指定処分）	0.87	m3			ZW80000000
仮配管敷撤去 管種：SGP-VBorPB、口径：φ75	20	m			DWF63000 施工 第0-0257号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t=5\text{cm}$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0262号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0169号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	3.81	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0182号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=30 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	2.54	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0182号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=20 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

表層

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0265号内訳表

頁0-0349

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=5 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用				

仮配管敷設(複合)

管種：SGP-VBorPB、口径：φ75

V5030

E1仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表

頁0-0350

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床掘削	0.9	m3			DWI00000 施工 第0-0172号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	0.86	m3			DWI01000 施工 第0-0253号内訳表
仮配管敷設 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0267号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床掘削	0.86	m3			DWI00000 施工 第0-0172号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	0.9	m3			DWI01000 施工 第0-0253号内訳表
仮配管撤去 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75	10	m			DWF63000 施工 第0-0269号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去
管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0269号内訳表

頁0-0353

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75×2条

V5040

E2仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0354

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床掘削	1.8	m3			DWI00000 施工 第0-0172号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	1.71	m3			DWI01000 施工 第0-0253号内訳表
仮配管敷設 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75×2条	20	m			DWF63000 施工 第0-0255号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去(複合)

管種：SGP-VBorPB、口径：φ75×2条

V5041

E2仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0271号内訳表

頁0-0355

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床掘削	1.71	m3			DWI00000 施工 第0-0172号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	1.8	m3			DWI01000 施工 第0-0253号内訳表
仮配管撤去 管種:SGP-VBorPB、口径:φ75×2条	20	m			DWF63000 施工 第0-0272号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

仮配管撤去
管種:SGP-VBorPB、口径:φ75×2条

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表

頁0-0356

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40800

F仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0357

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0167号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0191号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0203号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0192号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0213号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0194号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0274号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40800

F仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表

頁0-0358

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
G=100	路盤掘削厚(mm)				H=1	有	
I=150	路床掘削厚(mm)				J=50	仮復旧表層厚(mm)	
K=1	再生密粒度As13mm				L=2	歩道	
M=2	有				N=1	処分地区：千葉	
O=53	11.0km以下				P=1	処分地区：千葉	
Q=52	8.0km以下				R=1	I 地区	
S=56	60.0km以下				T=2	6～12ヶ月	

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0274号内訳表

頁0-0359

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=2 6 ～ 1 2 ヶ月			B=1 敷設		

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40900

F仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表

頁0-0360

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0191号内訳表
路盤掘削	0.3	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
掘削	0.41	m3			DWI00000 施工 第0-0206号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0208号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t= 、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0210号内訳表
表層(歩道部)	3	m2			CB410261 施工 第0-0213号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0194号内訳表
A S 廃材処分費 千葉	0.35	t			Z901145010
土砂等運搬	0.3	m3			CB210110 施工 第0-0195号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.6	t			Z901143010
土砂等運搬	0.41	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.41	m3			ZW80000000

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VBorPB、口径:φ75

DWI40900

F仮給水管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0275号内訳表

頁0-0361

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0276号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=3 As舗装+路盤+路床			B=1 幅300 D=2 歩道 F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=100 路盤掘削厚(mm) I=8 As舗装+路盤+路床 K=1 再生密粒度As13mm			H=150 路床掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) N=100 下層路盤厚(mm)		
O=2 再生クワッシャー用 RC-40 R=6 購入洗砂 U=1 処分地区:千葉			Q=150 路床厚(mm) T=2 有 V=53 11.0km以下		
W=1 処分地区:千葉 Y=1 I地区			X=52 8.0km以下 Z=56 60.0km以下		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0276号内訳表

頁0-0362

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300(給水)

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0363

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0203号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0217号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0274号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=2 6～12ヶ月		

仮設仕切弁篋設置
300×300(給水)

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表

頁0-0364

1

箇所 当り

φ 75

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=14 60.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁篋撤去
300×300(給水)

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表

頁0-0365

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0206号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0219号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.73	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.73	m3			CB210110 施工 第0-0187号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0276号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり F=2 φ 75			B=1 300×300 D=8 購入洗砂 H=2 機械		
L=2 有 O=1 I 地区			N=14 60.0km以下		

施 工 内 訳 表

仮設不断水止水栓設置(PP用)

V6020

施工 第0-0279号内訳表

口径：φ75

13箇月以上

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
水道配管工		人			RW136
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
仮設不断水止水栓(PP用) φ75	1	基			W1001
仮設不断水止水栓用切断機賃料 φ75		日			LW01010000
仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料 φ75		日			LW02010000
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			L001150001
仮設不断水止水栓筐設置・撤去 ノカット式	1	箇所			DWI44700 施工 第0-0280号内訳表
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮設不断水止水栓筐設置・撤去
ノカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

頁0-0367

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
仕切弁筐 ノンカット型 H=450（浅層用）	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250	0.34	m			Z005002010
基礎碎石	0.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
仕切弁筐レジコン座台 φ320（浅層用）	1	個			ZW30280000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=2 1.0m以上1.4m未満			B=1 据付 D=2 6～12ヶ月		

不断水連絡工
口径: φ 75 × φ 75

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0281号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0368

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0282号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0100号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ 75	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0284号内訳表
ポリエチレン管切断 管種:PP、口径φ75	1	口			V8012 施工 第0-0095号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型(ポリエチレン管用) φ75×φ75 ポリエチレン管用	1	組			W0001
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ポリエチレン管用帽 φ75	1	基			W0002
スクラップ単価	-0.003	t			ZW10800000
材料費率		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管連絡 管種: 、口径: φ	1	箇所			DWI24000 施工 第0-0287号内訳表
仮配管用連絡土工 埋戻材:	1	箇所			DWI43500 施工 第0-0289号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=3 発生土			B=2 φ 75 E=2 1.0m以上1.4m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形継手接合・取り外し 口径：φ	1	口			DWF03000 施工 第0-0097号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種：、口径：φ	2	口			DWF05500 施工 第0-0288号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 C I P (T形) D=2 有			B=2 φ 7 5 E=2 その他		

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0288号内訳表

頁0-0375

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料 φ 5 0 0 mm以下		日			MW00020000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形			B=2 坑内切り		

仮配管用連絡土工
埋戻材:

DWI43500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0376

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.38	m3			CB210100 施工 第0-0007号内訳表
床付(人力・機械併用)掘削	1.02	m3			DWA09300 施工 第0-0004号内訳表
機械埋戻し	0.98	m3			DWA12500 施工 第0-0290号内訳表
機械埋戻し	0.42	m3			DWA12500 施工 第0-0291号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 CIP C=3 発生土			B=2 φ 75 E=2 1.0m以上1.4m未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0005号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=7 埋戻工F-1			B=3 発生土(砂質土)		

頁0-0378

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0291号内訳表

m3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Dタイプ・断水一方向)

DWI42500

施工 第0-0292号内訳表

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

6～12箇月

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊押輪 φ75	2	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ75 K形用	2	本			ZW14751000
K形継ぎ輪 φ75	1	本			ZW13332000
T形短管2号 φ75 (形式1)	1	本			ZW13236000
スクラップ単価	-0.006	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ75 C=2 6～12ヶ月			B=4 φ75		

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
不断水連絡工φ150×φ100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0293号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0380

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0296号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=2 2.0m F=2 無		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0294号内訳表

頁0-0381

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表

頁0-0382

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0296号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0299号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0299号内訳表

頁0-0386

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[単独施工用]
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWI36000
単独栓設置工φ150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0300号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0387

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0301号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0301号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.5 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0302号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

GX更新連絡管連絡工φ150×φ100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.622	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0303号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 C=3 E=1	GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ100 仮設材供用日数		B=4 D=2 F=2	φ150 2.0m 無	

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0390

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.6 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0296号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0305号内訳表

頁0-0392

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0394

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.962	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0299号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.74	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0301号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=3 2.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0307号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0311号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

GX更新連絡管連絡工φ150×φ100

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.777	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0303号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 C=3 E=1	GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ100 仮設材供用日数		B=4 D=3 F=2	φ150 2.5m 無	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0296号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=2 φ75 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0296号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0301号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

1

DWI38000

ホ°ンフ° 口径: $\phi 50\text{mm}$

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0317号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0318号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表

頁0-0405

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮設不断水止水栓設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0319号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0406

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0316号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0407

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0316号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0408

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0322号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 仮配管用連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0317号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0318号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
GX形更新連絡管用連絡工 φ 150×φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0323号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0410

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0322号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 C=4 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ 150			B=1 D=3 CIP φ 100		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
二つ割特殊押輪設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0324号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0411

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0325号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0317号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0318号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工 φ 75× φ 75(給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0326号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0413

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0316号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP D=2 φ 75		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0327号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0414

仮設不断水止水栓設置工 φ 75 (給水)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0316号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 C=2 φ 75			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置 φ 75 (給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0328号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0415

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0322号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=2 φ 75			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
仮配管用連絡工 φ 75 (給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0416

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0322号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.1	t			DWG50200 施工 第0-0331号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	18.64	m			DWG50400 施工 第0-0332号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0333号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	18.64	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0317号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	2	箇所			DWG60500 施工 第0-0318号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=18.64 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=1 1.5m			B=11.8 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=2 仮設材供用日数		
G=1 有 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=1 舗装道 機械 L=2 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0331号内訳表

頁0-0418

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 供用日数 C=2 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0332号内訳表

頁0-0419

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 1.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0333号内訳表

頁0-0420

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=2 供用日数			B=11.8 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

頁0-0421

土留工(複合)[小口径管布設用]

V0010

施工 第0-0334号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A2, 3, 4, 6布設, 他(ヘタ・締切排水有)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	2.048	t			V0011 施工 第0-0335号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	516.23	m			DWG50400 施工 第0-0336号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起材:軽量金属		式			DWG55600 施工 第0-0337号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起材:軽量金属	516.23	m			DWG55800 施工 第0-0338号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0317号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	60	箇所			DWG60500 施工 第0-0318号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 基礎価格	1	t			L002030001
賃料補正		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	t			

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0336号内訳表

頁0-0423

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起材:軽量金属

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0337号内訳表
1 式 当り
頁0-0424

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=50 供用日数			B=8.65 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサート、腹起材:軽量金属

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0338号内訳表

頁0-0425

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.66	t			DWG50200 施工 第0-0340号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	366.02	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0341号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	366.02	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0317号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	33	箇所			DWG60500 施工 第0-0318号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=366.02 掘削延長 (m) C=4 φ150 E=2 2.0m			B=11.25 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=28 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=1 舗装道 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=28 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0428

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=28 供用日数			B=11.25 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	1.412	t			DWG50200 施工 第0-0343号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	4.77	m			DWG50400 施工 第0-0344号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金		式			DWG55600 施工 第0-0345号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金	4.77	m			DWG55800 施工 第0-0346号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0317号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0318号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0343号内訳表

頁0-0430

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0344号内訳表

頁0-0431

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0345号内訳表
1 式 当り
頁0-0432

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	4	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	4	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=4.77 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0346号内訳表

頁0-0433

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=2 2段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	3.33	t			DWG50200 施工 第0-0348号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m	12.19	m			DWG50400 施工 第0-0344号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金		式			DWG55600 施工 第0-0349号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金	12.19	m			DWG55800 施工 第0-0350号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0317号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0318号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0348号内訳表

頁0-0435

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=2 使用回数			B=1 有		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0349号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	5	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	5	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	5	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	5	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=11.25 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0350号内訳表

頁0-0437

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.81	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	7.63	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0352号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	7.63	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0317号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0318号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7.63 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=7.63 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=1 舗装道 機械		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0352号内訳表

頁0-0439

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	3	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	3	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	3	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	3	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=7.63 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0353号内訳表

頁0-0440

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

C1, D1布設工(ベタ・締切排水有)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.07	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0354号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	1.07	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0317号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0318号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.07 掘削延長 (m) C=2 φ75 E=2 2.0m			B=1.07 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=2 舗装道 機械・人力併用		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0354号内訳表

頁0-0441

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.07 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.24	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0356号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	8	m			DWG55800 施工 第0-0357号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=8 掘削延長 (m) C=2 φ 75 E=2 2.0m			B=8 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0356号内訳表

頁0-0443

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	4	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	4	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	4	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=8 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

土留工(複合)[小口径管布設用]

DWI35500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0358号内訳表

頁0-0445

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

A布設工(ベタ・締切排水有)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.24	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0359号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	1	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0317号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0318号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=1 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 J=1 舗装道 機械		

施 工 内 訳 表

DWG55600

施工 第0-0359号内訳表

1 式 当り

土留支保材賃料

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.34	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.9	m			DWG50400 施工 第0-0332号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0361号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	1.9	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0317号内訳表
水中ポンプ据付撤去 ポンプ口径:φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0318号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1.9 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=1 1.5m			B=1.9 1回当たり締切延長 (m) D=1 ベタ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 I=1 有 K=1 1.2m未満			H=1 有 J=1 舗装道 機械		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0361号内訳表

頁0-0448

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=1.9 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留工(複合)[小口径管布設用]

V0050

施 工 内 訳 表

施工 第0-0362号内訳表

頁0-0449

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

E布設工(1枚おき・締切排水無)

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0363号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m	2	m			DWG50400 施工 第0-0336号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金		式			DWG55600 施工 第0-0364号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:軽量金	4	m			DWG55800 施工 第0-0350号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0363号内訳表

頁0-0450

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:軽量金

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0364号内訳表
1 式 当り
頁0-0451

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	2	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	2	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=4 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	0.049	t			DWG50200 施工 第0-0366号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	0.14	m			V0021 施工 第0-0367号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製		式			DWG55600 施工 第0-0368号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製	1.1	m			DWG55800 施工 第0-0369号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0366号内訳表

頁0-0453

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)

V0021

施 工 内 訳 表

施工 第0-0367号内訳表

頁0-0454

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費(まるめ)		式			ZS30000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0368号内訳表
1 式 当り
頁0-0455

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	2	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	2	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	2	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=1 供用日数			B=1.1 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0369号内訳表

頁0-0456

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=2 2段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.02	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.08	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0371号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	0.6	m			DWG55800 施工 第0-0357号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.6 掘削延長 (m) C=3 φ100 E=2 2.0m			B=0.6 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0371号内訳表

頁0-0458

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 380～600	1	本			LW10020000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 380～600	1	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	1	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=0.6 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0299号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0307号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ 150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.777	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0303号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.622	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.6	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0303号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.6	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=20 C=3 E=1	GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ100 仮設材供用日数		B=4 D=2 F=2	φ150 2.0m 無	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0307号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=4 φ 150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0307号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=4 φ 150 E=1 仮設材供用日数		

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0378号内訳表

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m

不断水連絡工(給水)

φ150×φ50

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイル部ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0307号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイル部ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0307号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=2 φ75 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0296号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=2 φ75 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0296号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=4 φ150 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.814	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0296号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=3 φ100 E=1 仮設材供用日数			B=3 φ100 D=3 2.5m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0296号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=15 仮設不断水止水栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.5	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0301号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.5	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=3 E=1 ϕ100 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0307号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0295号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0307号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=3 φ100 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0307号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.592	t			DWG50200 施工 第0-0294号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0305号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0307号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0297号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=3 2.5m F=2 無			B=4 φ150 E=1 仮設材供用日数		

1

DWI38000

仮設不断水止水栓弁体撤去及び筐撤去 $\phi 150$

ポンプ口径: $\phi 50\text{mm}$

千葉県企業局

1

笛所

当り

DWI38000

フランジ蓋設置 $\phi 150$

千葉県企業局

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
GX更新連絡管分岐側弁閉塞栓設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0391号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0478

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0322号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=18 C=4 GX形更新連絡管分岐弁設置・撤去 φ 150			B=1 D=3 CIP φ 100		

1

DWI38000

試掘工 $\phi 150$

1

箇所 当り

ポンプ口径: $\phi 50\text{mm}$

[illegible]

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
フランジ蓋設置工 φ 75(給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0393号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0480

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0325号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0316号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP D=2 φ 75		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工 φ 150× φ 50(給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0395号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0482

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0322号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP D=1 φ 50		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
不断水連絡工 φ 150× φ 100 (給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0396号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0483

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0316号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=8 不断水連絡 C=4 φ 150			B=1 CIP D=3 φ 100		

1

DWI38000

不断水連絡工 $\phi 100 \times \phi 100$ (給水)

ポンプ口径: $\phi 50\text{mm}$

[illegible]

1

仮設不斷水止水栓設置工 $\phi 100$ (給水)

ポンプ口径: $\phi 50\text{mm}$

[illegible]

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
単独栓設置工 φ 100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0399号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0486

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0316号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=3 φ 100			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
試掘工 φ 100 (給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0400号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0487

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0325号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=3 φ 100			B=1 CIP		

1

DWI38000

ホ°ンフ° 口径: $\phi 50\text{mm}$

千葉県企業局

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
フランジ蓋設置工 φ 75(給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0402号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0489

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0325号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
フランジ蓋設置工 φ 50 (給水)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0403号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0490

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0325号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 分水止め C=4 φ 150			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0405号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

バックホウ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0405号内訳表

頁0-0492

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

DWI55000

1 m3 当り

路盤掘削
バックホウ山積み 0.28m3

積込含む

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）				Z004101002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0410号内訳表
路盤掘削	0.45	m3			DWI55000 施工 第0-0411号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積込0.28m3) D=450 路盤厚(mm)			C=100 舗装厚(mm)		

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t =$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0410号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0405号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

仮復旧撤去
舗装厚:t=100mm

DWI51000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0412号内訳表

頁0-0501

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0410号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=100 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0405号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0414号内訳表

頁0-0503

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	2.54	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210130 施工 第0-0415号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 1.8m未満 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=5 再生粒度調整碎石 RM-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）				Z004101002

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=12 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚：t=5cm

CB410260
平均幅員1.4m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0417号内訳表
1
頁0-0507
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用				Z004130003
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=1 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用				

切削オーバーレイ

WB430210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0418号内訳表

頁0-0509

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	12.573	t			Z004101004
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			Z004130003
路面切削機運転		日			WK430050 施工 第0-0419号内訳表
路面清掃車運転		日			WK430060 施工 第0-0420号内訳表
アスファルトフィニッシュ運転		日			WK430070 施工 第0-0421号内訳表
ロータリー運転		日			WK430080 施工 第0-0422号内訳表
タイヤロー運転		日			WK430090 施工 第0-0423号内訳表
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			

路面切削機運転

WK430050

施 工 内 訳 表

施工 第0-0419号内訳表

頁0-0511

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			M001131014
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1． 5 m 3		供用日			M001101020
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

アスファルトフィニッシュ運転

WK430070

施 工 内 訳 表

施工 第0-0421号内訳表

頁0-0513

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m		供用日			M001003045
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

ロータリー運転

WK430080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0422号内訳表

頁0-0514

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ロータリー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日			M000810002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0423号内訳表

WK430090

1 日 当り

タイヤロー運転

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		供用日			M000820006
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 7cm以下			B=1 一層		

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0424号内訳表

頁0-0516

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=10	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下				

殻運搬(路面切削)
切削殻

CB430020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0425号内訳表

頁0-0517

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=18 D=1 有り 11.0km以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0405号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	15.24	m3			Z002122003
クワ運転		日			DK210310 施工 第0-0182号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=120 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	13.97	m3			Z002125003
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0182号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=110 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=12 再生粒度調整碎石 RM-40		

仮復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚：t=5cm

CB410260
平均幅員1.4m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0429号内訳表
1
頁0-0521
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

頁0-0523

恢復舊撤去
鋪裝厚： $t=50\text{mm}$

DWI51000

施工内訳表

施工 第0-0430号内訳表

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0405号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

不陸整正工(小規模施工)
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0432号内訳表

頁0-0525

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-40	2.54	m3			Z002125003
タンパ 運転		日			DK210130 施工 第0-0415号内訳表
振動ロー 運転		日			DK410080 施工 第0-0433号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=5 再生粒度調整碎石 RM-40		

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0433号内訳表

頁0-0526

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量 3 ～ 4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
舗装厚：t=5cm

CB410260
平均幅員3.0m超

施 工 内 訳 表

施工 第0-0434号内訳表
1
頁0-0527
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				

舗装版切断
舗装厚 t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0435号内訳表

頁0-0529

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚 t=4cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0435号内訳表

頁0-0530

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0405号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0007号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホウ山積0.28m3						

フィルター層
t=5cm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0438号内訳表

頁0-0533

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3				M000201101
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕	運転質量3～4 t				L001070011
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125

フィルター層
t=5cm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0438号内訳表

頁0-0534

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
フィルター材料					Y000248000
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 40mm以上60mm未満					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0182号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0440号内訳表

頁0-0536

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0440号内訳表
1
頁0-0537
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=40 E=11 F=5 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

頁0-0538

恢復舊鋪
鋪裝厚： $t=40\text{mm}$

DWI51000

施工内訳表

施工 第0-0441号内訳表

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0405号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0415号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 1.8m未満 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

本復旧表層工
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660
透水性アスファルト舗装

施 工 内 訳 表

施工 第0-0444号内訳表
1
1
m2
当り
頁0-0541

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

本復旧表層工
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660
透水性アスファルト舗装

施 工 内 訳 表

施工 第0-0444号内訳表

頁0-0542
1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=40 D=1 1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

舗装版切断
舗装厚 t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0445号内訳表

頁0-0543

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚 t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0445号内訳表

頁0-0544

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	57.15	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0182号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=450 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0447号内訳表

頁0-0546

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0447号内訳表
1
頁0-0547
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=5 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0410号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0411号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0405号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

本復旧基層工
t=6cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660
透水性アスファルト舗装

施 工 内 訳 表

施工 第0-0450号内訳表

頁0-0550

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン (1 3)				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=60 D=1 1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン (13)					

本復旧表層工
t=4cm 平均幅員1.4m以上2.4m未満

CB410660
透水性アスファルト舗装

施 工 内 訳 表

施工 第0-0451号内訳表
1
頁0-0552
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m				L001210001
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t				L001070011
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手(特殊)					R0114
土木一般世話役					R0125

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）				Z004100001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 C=40 D=1 1.4m以上2.4m未満 1層当平均仕上厚 70mm以下 開粒度アスコン（13）					

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0452号内訳表

頁0-0554

1 m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(歩道部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

施 工 内 訳 表

施工 第0-0452号内訳表

頁0-0555

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	2.54	m3			Z002122003
タンパ 運転		日			DK210130 施工 第0-0415号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 1.8m未満 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=2 再生クラッシャーラン RC-40		

本復旧表層
舗装厚：t=5cm

CB410260
平均幅員1.4m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0454号内訳表
1
頁0-0557
m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

本復旧表層
舗装厚：t=5cm

CB410260
平均幅員1.4m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0454号内訳表
1
1
m2
当り
頁0-0558

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0455号内訳表

頁0-0559

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=12 17.0km以下					

区画線設置

実線、白色、W=15cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0456号内訳表

頁0-0560

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0457号内訳表

頁0-0561

破線、白色、W=15cm

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000	m			Q001036025
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=5 破線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0458号内訳表

頁0-0562

破線、白色、W=30cm

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m			Q001036031
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=7 破線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置
ゼブラ、白色、W=45cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0459号内訳表

頁0-0563

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036058
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂系すべり止め舗装工 R P N − 5 0 2	1	m2			Q001598034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 歩道（路側帯・スクールゾーン含む） C=1 100m2以上（標準） E=1 無			B=16 RPN-502 D=1 無 F=1 無		
G=1 無 I=1 1.0m超え（標準）			H=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422540 施工 第0-0463号内訳表
路盤掘削	0.7	m3			DWI55000 施工 第0-0411号内訳表
構造物とりこわし	1.13	m3			WB824010 施工 第0-0464号内訳表
基礎碎石	7	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
型枠	3	m2			CB240210 施工 第0-0465号内訳表
コンクリート	1.13	m3			CB240010 施工 第0-0466号内訳表
歩車道境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422510 施工 第0-0467号内訳表
殻運搬 CO廃材	1.13	m3			CB227010 施工 第0-0468号内訳表
無筋CO処分費 千葉	2.66	t			Z901146010
土砂等運搬 路盤廃材	0.7	m3			CB210110 施工 第0-0424号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.43	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			

L型側溝撤去・復旧工（一般部）
再利用

V7000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0462号内訳表

頁0-0567

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

歩車道境界ブロック撤去
再利用

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0463号内訳表

頁0-0568

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

歩車道境界ブロック撤去
再利用

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0463号内訳表

頁0-0569

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

構造物とりこわし

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0464号内訳表

頁0-0570

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			Q001611001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し E=1 必要			B=1 機械施工 D=1 無し		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=2 小型構造物					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				L001010004
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
運転手 (特殊)					R0114
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001

コンクリート

CB240010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0466号内訳表

頁0-0573

1

m3

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=3 C=41 E=2 M=1	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				

歩車道境界ブロック設置
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0467号内訳表

頁0-0574

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホ(クロー)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊				L001011005
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

歩車道境界ブロック設置
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0467号内訳表

頁0-0575

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=2 B=6 D=4 E=6 再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し 無し					

殻運搬
CO廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0468号内訳表

頁0-0576

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=4 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				

L型側溝撤去・復旧工（切下げ部）
再利用

V7001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0469号内訳表

頁0-0577

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422540 施工 第0-0463号内訳表
路盤掘削	0.7	m3			DWI55000 施工 第0-0411号内訳表
構造物とりこわし	1.13	m3			WB824010 施工 第0-0464号内訳表
基礎碎石	7	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
型枠	3	m2			CB240210 施工 第0-0465号内訳表
コンクリート	1.13	m3			CB240010 施工 第0-0466号内訳表
歩車道境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422510 施工 第0-0467号内訳表
殻運搬 CO廃材	1.13	m3			CB227010 施工 第0-0468号内訳表
無筋C o 処分費 千葉	2.66	t			Z901146010
土砂等運搬 路盤廃材	0.7	m3			CB210110 施工 第0-0424号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.43	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			

視覚障がい者誘導ブロック撤去復旧工
一般部

再利用

V7003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0470号内訳表

頁0-0579

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
点字ブロック撤去 再利用	100	m2			CB422530 施工 第0-0471号内訳表
路盤掘削	10	m3			DWI55000 施工 第0-0411号内訳表
基礎碎石	100	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
点字ブロック設置 再利用	100	m2			CB422530 施工 第0-0472号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	10	m3			CB210110 施工 第0-0424号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	20.4	t			Z901143010
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

点字ブロック撤去
再利用

CB422530

施 工 内 訳 表

施工 第0-0471号内訳表

頁0-0580

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
ブロック工					R0108
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=2 撤去					

点字ブロック設置
再利用

CB422530

施 工 内 訳 表

施工 第0-0472号内訳表

頁0-0581

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
ブロック工					R0108
土木一般世話役					R0125
特殊作業員					R0101
*** 単位当たり ***					
A=3 再利用設置					

視覚障がい者誘導ブロック撤去復旧工
乗入部

再利用

V7004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0473号内訳表

100

頁0-0582

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
点字ブロック撤去 再利用	100	m2			CB422530 施工 第0-0471号内訳表
路盤掘削	10	m3			DWI55000 施工 第0-0411号内訳表
基礎碎石	100	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
点字ブロック設置 再利用	100	m2			CB422530 施工 第0-0472号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	10	m3			CB210110 施工 第0-0424号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	20.4	t			Z901143010
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

視覚障がい者誘導シート設置・撤去工
仮復旧時

V7005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0474号内訳表

頁0-0583

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視覚障がい者誘導シート設置 貼付式	100	m ²			V7100 施工 第0-0475号内訳表
視覚障がい者誘導シート撤去 貼付式	100	m ²			V7200 施工 第0-0476号内訳表
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
点字パネル	1,112	枚			W7100
諸雑費		式			ZS300004
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

視覚障がい者誘導シート撤去
貼付式

V7200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0476号内訳表

頁0-0585

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費		式			ZS300004
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

[illegible]

エスコートゾーン設置工
仮設

V7006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0478号内訳表
1 m 当り
頁0-0587

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エスコートゾーン設置工	1	m			W7006
*** 単位当たり ***	1	m			

地先境界ブロック撤去・復旧工
再利用

V7007

施 工 内 訳 表

施工 第0-0479号内訳表

頁0-0588

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422540 施工 第0-0480号内訳表
路盤掘削	0.12	m3			DWI55000 施工 第0-0411号内訳表
基礎碎石	1.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
地先境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422510 施工 第0-0481号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.12	m3			CB210110 施工 第0-0424号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.24	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

地先境界ブロック撤去
再利用

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0480号内訳表

頁0-0589

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）				L001011001
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
運転手（特殊）					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002

地先境界ブロック撤去
再利用

CB422540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0480号内訳表

頁0-0590

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=2 再利用					

地先境界ブロック設置
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0481号内訳表

頁0-0591

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホ(クロー)〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊				L001011005
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

地先境界ブロック設置
再利用

CB422510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0481号内訳表

頁0-0592

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=2 B=6 D=4 E=6 再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し 無し					

地先境界ブロック撤去・復旧工
再利用

V7007
給水切替部

施 工 内 訳 表

施工 第0-0482号内訳表
10 m 当り
頁0-0593

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック撤去 再利用	10	m			CB422540 施工 第0-0480号内訳表
路盤掘削	0.12	m3			DWI55000 施工 第0-0411号内訳表
基礎碎石	1.2	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
地先境界ブロック設置 再利用	10	m			CB422510 施工 第0-0481号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.12	m3			CB210110 施工 第0-0424号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.24	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版撤去・設置 再利用	10	枚			WB821430 施工 第0-0484号内訳表
U型側溝撤去・設置 再利用	10	m			WB821410 施工 第0-0485号内訳表
路盤掘削	0.6	m3			DWI55000 施工 第0-0411号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.6	m3			CB210110 施工 第0-0424号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.22	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

蓋版撤去・設置
再利用

WB821430

施 工 内 訳 表

施工 第0-0484号内訳表

頁0-0595

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 4 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367001
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 4 0 k g 以下 制約無	100	枚			Q001367001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=3 再利用撤去・据付け C=5 蓋版（各種） F=1 無し			B=1 無し E=1 40kg/枚以下 G=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365003
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.72	m3			Z002122003
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=2 L=2000mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=3 1000kg/個以下		
H=1 無し J=1 有り L=0.6 基礎碎石設計数量（実数入力）			I=1 無し K=5 再生クラッシャーラン 40～0		

3級基準点設置撤去

V7009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0486号内訳表

頁0-0597

1 点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3級基準点測量	1	点			V7019 施工 第0-0487号内訳表
3級基準点設置	1	点			V7110 施工 第0-0488号内訳表
*** 単位当たり ***	1	点			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師		人			R0602
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
測量補助員		人			R0612
機械経費率		%			ZS7000001
通信運搬等費		%			ZS7000001
材料費率		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	20	点			
*** 単位当たり ***	1	点			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師		人			R0603
測量技師補		人			R0604
測量補助員		人			R0612
機械経費率		%			ZS7000001
通信運搬等費		%			ZS7000001
材料費率		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	点			
*** 単位当たり ***	1	点			

コンクリート擁壁及びフェンス撤去・復旧工

V7011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0489号内訳表

頁0-0600

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フェンス撤去 再利用	10	m			W7301
路盤掘削	0.8	m3			DWI55000 施工 第0-0411号内訳表
構造物とりこわし	2.3	m3			WB824010 施工 第0-0464号内訳表
基礎碎石	7.5	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
鉄筋工[市場単価]	0.02	t			WB810010 施工 第0-0490号内訳表
型枠	21.2	m2			CB240210 施工 第0-0465号内訳表
コンクリート	2.3	m3			CB240010 施工 第0-0466号内訳表
フェンス設置	10	m			CB420840 施工 第0-0491号内訳表
殻運搬 CO廃材	2.3	m3			CB227010 施工 第0-0468号内訳表
鉄筋CO処分費 千葉	5.85	t			Z901147010
土砂等運搬 路盤廃材	0.8	m3			CB210110 施工 第0-0424号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.53	t			Z901143010

コンクリート擁壁及びフェンス撤去・復旧工

V7011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0489号内訳表

頁0-0601

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	1.03	t			Z001102008
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t			Q001001002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 SD295 D10 C=2 10t未満 E=2 無			B=1 一般構造物 D=2 無 F=2 無		
G=2 無 I=1 補正無（一般構造物）			H=1 補正無（鉄筋割合10%未満含む）		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 C=2基礎ブロック 2m					

石積み撤去・復旧工
再利用

V7012

施 工 内 訳 表

施工 第0-0492号内訳表

頁0-0604

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削	3. 2	m3			DWI55000 施工 第0-0411号内訳表
構造物とりこわし	4. 85	m3			WB824010 施工 第0-0464号内訳表
基礎碎石	8. 5	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
型枠	12. 7	m2			CB240210 施工 第0-0465号内訳表
コンクリート	2. 35	m3			CB240010 施工 第0-0466号内訳表
石積み設置 再利用	5. 8	m2			CB221830 施工 第0-0493号内訳表
胴込コンクリート	2. 5	m3			CB221840 施工 第0-0494号内訳表
裏込材(クレッシャー)	1. 5	m3			CB221850 施工 第0-0495号内訳表
殻運搬 CO廃材	4. 85	m3			CB227010 施工 第0-0468号内訳表
無筋C o 処分費 千葉	11. 4	t			Z901146010
土砂等運搬 路盤廃材	3. 2	m3			CB210110 施工 第0-0424号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	6. 53	t			Z901143010

石積み撤去・復旧工
再利用

V7012

施 工 内 訳 表

施工 第0-0492号内訳表

頁0-0605

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

石積み設置
再利用

CB221830

施 工 内 訳 表

施工 第0-0493号内訳表

頁0-0606

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊				L001010008
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
石工					R0107
土木一般世話役					R0125
軽油					Z006702002

石積み設置
再利用

CB221830

施 工 内 訳 表

施工 第0-0493号内訳表

頁0-0607

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 積工 B=1 練石 C=2 雑割石					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊				L001010008
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手 (特殊)					R0114
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)				Z002010001
軽油					Z006702002

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 積工 B=1 18-8-25					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊				L001010008
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					

裏込材(クラッシュラン)

CB221850

施 工 内 訳 表

施工 第0-0495号内訳表

頁0-0611

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
A=1 積工 B=1 再生クラッシュラン RC-40					

ガードパイプ撤去・復旧工

V7013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0496号内訳表

頁0-0612

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	10	m			WB810610 施工 第0-0497号内訳表
路盤掘削	0.06	m3			DWI55000 施工 第0-0170号内訳表
基礎碎石	0.63	m2			CB221110 施工 第0-0059号内訳表
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	10	m			WB810620 施工 第0-0498号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0424号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.13	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

防護柵撤去工
(ガードパイプ撤去工)

WB810610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0497号内訳表

頁0-0613

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ撤去工 CO建込用 G p - A p、B p、C p - 2 B	1	m			Q001188001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 コンクリート建込 C=1 無			B=1 無		

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)

WB810620

施 工 内 訳 表

施工 第0-0498号内訳表

頁0-0614

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ設置工 CO建込用 G p - C p - 2 B 塗装	1	m			Q001184003
ガードパイプ 歩車道境界用 G P - C P - 2 B CO建込 塗装	1	m			Z004230006
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 コンクリート建込 C=5 20m未満 E=1 無			B=8 Gp-Cp-2B 塗装品 D=1 無 F=1 無		

移植工(掘取工)
低木撤去工

WB811400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0499号内訳表

頁0-0615

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 移植工（掘取工） 低木（株物） 樹高60cm未満	100	本			Q001460001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 低木樹高60cm未満 C=1 無 E=4 未供用区間			B=2 中木・低木6本以上10本未満 D=1 無 F=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木	100	本			Y001500000
道路植栽工 低木 樹高 6 0 c m未満	100	本			Q001450001
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 低木樹高60cm未満 C=1 無 E=4 未供用区間 G=1 無			B=1 100本未満 D=1 無 F=1 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100	t			Y007600001
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0502号内訳表

頁0-0618

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	1	台			Z006811001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	台			
A=1 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m C=2 無			B=6.5 片道運搬距離（実数入力） E=2 無		

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0503号内訳表

頁0-0619

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=6.5 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=6.5 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					