

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	35 船橋水道事務所 実施設計書 当初 0 1 実施単価 002 葛南土木事務所管内 0-08.06.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 02 開削 00 計上不要 01 大都市 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格										X1000	
管きょ工（開削工）										10S0200000	
					式						
φ 7 5 施工										20S07A0000	
					式						
φ 7 5 施工（昼間）										30SH070000	
					式						
掘削・床堀										40S0700000	
					式						
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3										DWI00000 0	
		2	m3							施工 第0-0001号内訳表	
機械掘削 バックホウ山積0.28m3										DWI00000 0	
		2	m3							施工 第0-0005号内訳表	
埋戻し										40S0700010	
					式						
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土										DWI01000 0	
		2	m3							施工 第0-0007号内訳表	

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し機械締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	2	m3				施工 第0-0010号内訳表
土砂運搬処理						40S0700030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場	4	m3				CB210110 0
						施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント	4	m3				CB210110 0
						施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂	4	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土(改良土) 改良プラント～仮置場	4	m3				CB210110 0
						施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場	4	m3				CB210110 0
						施工 第0-0018号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土	4	m3				DWA08000 0
						施工 第0-0019号内訳表
鋳鉄管据付・撤去						40S0700050
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付(複合) 管種:GX形 、口径: φ 75						DWI06000 0
	3.3	m				施工 第0-0020号内訳表
鋳鉄管撤去(複合) 管種:NS形 、口径: φ 75						DWI06000 0
	3.3	m				施工 第0-0025号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径: φ 75						DWI07600 0
	2	口				施工 第0-0028号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆 口径: φ 75 管路全体被覆						DWF53100 0
	3.3	m				施工 第0-0031号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	3.3	m				施工 第0-0032号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径: φ 75						DWF20100 0
	1	箇所				施工 第0-0033号内訳表
栓取り外し連絡						40S0700180
			式			
栓取り外し連絡 管種:NS形 、口径: φ 75						DWF61000 0
	1	箇所				施工 第0-0036号内訳表
仮配管						40S0700270
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設(複合) 管種:SGP-VP又はPB 口径:φ75 A3仮配管工						DWI40800 0
	6.9	m				施工 第0-0039号内訳表
仮配管撤去(複合) 管種:SGP-VBP又はSGP-PB 口径:φ75 A3仮配管工						DWI40900 0
	6.9	m				施工 第0-0051号内訳表
仮設仕切弁設置 300×300 φ75						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0057号内訳表
仮設仕切弁撤去 300×300 φ75						DWI40700 0
	1	箇所				施工 第0-0063号内訳表
栓設置(複合) 管種:NS形 口径:φ75						DWI10000 0
	1	箇所				施工 第0-0068号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0071号内訳表
不断水連絡工 口径:φ75×φ75						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0072号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ75鋳鉄 仮配φ75 栓設置あり 5ヶ月以内						DWI42900 0
	1	箇所				施工 第0-0075号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ75						DWF53000 0
	1	箇所				施工 第0-0071号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 栓設置工 φ 75						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0076号内訳表
締切排水						40S0700290
			式			
締切排水(単独用) ホソプ 口径: φ 50mm 栓取外し連絡 φ 75						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0080号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚: t=5cm						CB430510 0
	25		m			施工 第0-0082号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚: t=5cm						DWA09200 0
	6		m2			施工 第0-0083号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	2		m3			施工 第0-0085号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚: t=200mm 路盤材: RC-40						DWC07500 0
	6		m2			施工 第0-0086号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚: t=150mm 路盤材: RM-30						DWC07500 0
	6		m2			施工 第0-0087号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満						CB410260 0
	6		m2			施工 第0-0088号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 、路盤厚:t=なし						DWI51000 0
	8		m2			施工 第0-0089号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部						DWA09200 0
	32		m2			施工 第0-0091号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm 、補足材:RM-30						DWC02100 0
	40		m2			施工 第0-0092号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超						CB410260 0
	40		m2			施工 第0-0095号内訳表
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	2		m3			施工 第0-0096号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	2		m3			施工 第0-0097号内訳表
A S 廃材処分費 葛南						Z901145020 0
	5		t			
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	4		t			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費-φ 7 5 用						30SZ070000
			式			
布設用						40S0702000
			式			
G X形直管 D 1 ・ φ 75×4000 内面エポキシ粉体塗装						ZW21000000 0
	1		本			
G X形曲管 4 5° φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21080000 0
	1		本			
G X形挿し受片落管 φ 1 0 0 × φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21240000 0
	1		本			
G X形継ぎ輪 φ 7 5 (接合部品別途)						ZW21160000 0
	1		本			
G X形異形管接合部品 φ 7 5 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)						ZW21440000 0
	3		組			
ライナ φ 7 5 G X形用						ZW21460000 0
	1		本			
挿しロリング φ 7 5 G X形用						ZW21470000 0
	2		本			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
G X形 G－L i n k φ 7 5 (接合部品含む)									ZW21420000	0
	1		本							
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6×7 5 (ダクタイル)									ZW15801000	0
	4		本							
フランジ蓋 φ 7 5 (7.5 kg／c m 2)									ZW70221000	0
	1		個							
全面フランジパッキン φ 7 5									ZW15851000	0
	1		枚							
φ 3 0 0 施工									20S30A0000	
				式						
φ 3 0 0 施工 (昼間)									30SH300000	
				式						
掘削・床堀									40S3000000	
				式						
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3									DWI00000	0
	30		m3							施工 第0-0001号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3									DWI00000	0
	110		m3							施工 第0-0005号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						40S3000010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	30	m3				施工 第0-0007号内訳表
機械埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	110	m3				施工 第0-0098号内訳表
土砂運搬処理						40S3000030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	150	m3				施工 第0-0013号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 仮置場～改良プラント						CB210110 0
	210	m3				施工 第0-0014号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 掘削土砂						DWA08000 0
	210	m3				施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 (改良土) 改良プラント～仮置場						CB210110 0
	210	m3				施工 第0-0017号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	150	m3				施工 第0-0018号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	150	m3				施工 第0-0019号内訳表
支給材・撤去材運搬			式			40S3000040
現場発生品及び支給品運搬 運搬材料：撤去材及び残管 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	13.40	t				CB010410 0
施工 第0-0099号内訳表						
铸铁管据付・撤去			式			40S3000050
铸铁管据付(複合) 管種:GX形、口径:φ300	124.3	m				DWI06000 0
施工 第0-0100号内訳表						
铸铁管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ300	123.8	m				DWI06000 0
施工 第0-0104号内訳表						
GX形挿しロリクゝ切断溝切り加工および取付 口径:φ300	7	口				DWI07600 0
施工 第0-0107号内訳表						
ポリエチレンスリーブ被覆 口径:φ300 管路全体被覆	124.3	m				DWF53100 0
施工 第0-0110号内訳表						
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製	123.8	m				DWF50200 0
施工 第0-0032号内訳表						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 蓋設置工 口径：φ 150						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0111号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径：φ 200						DWF20100 0
	1		箇所			施工 第0-0114号内訳表
栓取り外し連絡						40S3000180
			式			
栓取り外し連絡 管種NS形 、口径：φ 300						DWF61000 0
	1		箇所			施工 第0-0117号内訳表
仕切弁等操作						40S3000200
			式			
仕切弁等操作						DWI27000 0
	1		式			施工 第0-0120号内訳表
ステンレス管据付・撤去						40S3000230
			式			
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径：φ 20 総切替数 1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0121号内訳表
SSP給水管切替(既設SSP接続) 給水管口径：φ 50 総切替数 1箇所						DWI80500 0
	1		式			施工 第0-0128号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡工 口径：φ300 × φ50						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0136号内訳表
ポリエチレンスリーブ被覆(継手部) 口径：φ300						DWF53000 0
	1		箇所			施工 第0-0138号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0139号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	1.0		m			施工 第0-0032号内訳表
ポリエチレン管据付・撤去						40S3000240
			式			
PP給水管切替(φ13・20・25mm用)[複合] 給水管口径：φ20						DWI90000 0
	1		式			施工 第0-0140号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径：φ20 総切替数 1箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0145号内訳表
PP給水管切替(既設PP接続) 給水管口径：φ25 総切替数 1箇所						DWI90500 0
	1		式			施工 第0-0149号内訳表
給水管切替材料(分岐箇所)						DWI88000 0
	1		式			施工 第0-0155号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
明示シート敷設 幅400mm、ポリエチレン製						DWF50200 0
	2.0	m				施工 第0-0032号内訳表
仮配管						40S3000270
			式			
仮配管敷設工（複合） 管種：SGP-VB, 口径：φ150×3条 A1仮配管工	126.9	m				V0002 0 施工 第0-0156号内訳表
仮配管撤去工（複合） 管種：SGP-VB, 口径：φ150×3条 A1仮配管工	126.9	m				V0003 0 施工 第0-0164号内訳表
仮配管敷設工（複合） 管種：SGP-VB, 口径：φ150×3条 B仮配管工	6.2	m				V0006 0 施工 第0-0169号内訳表
仮配管撤去工（複合） 管種：SGP-VB, 口径：φ150×3条 B仮配管工	6.2	m				V0007 0 施工 第0-0173号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ150	3	箇所				DWI40700 0 施工 第0-0177号内訳表
仮設仕切弁撤去 300×300 φ150	3	箇所				DWI40700 0 施工 第0-0179号内訳表
仮給水管切替（複合） 口径：φ20 道路横断側	4	箇所				DWI41000 0 施工 第0-0181号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 20 道路横断側						DWI41000 0
	4		箇所			施工 第0-0184号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 25 道路横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0186号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 25 道路横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0189号内訳表
仮給水管切替(複合) 口径: φ 50 道路横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0191号内訳表
仮給水管撤去(複合) 口径: φ 50 道路横断側						DWI41000 0
	1		箇所			施工 第0-0194号内訳表
栓設置(複合) 管種: NS形 、口径: φ 300						DWI10000 0
	1		箇所			施工 第0-0196号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 300× φ 200						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0199号内訳表
不断水連絡工 口径: φ 300× φ 150						DWI22000 0
	1		箇所			施工 第0-0202号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hパイ°・割丁字管用) 既設 φ 300 鋳鉄 仮配 φ 200 栓設置あり 5ヵ月以内						V0008 0
	1		箇所			施工 第0-0204号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用) 既設φ300鋳鉄 仮配φ150 栓設置あり 5ヶ月以内	1		箇所			DWI42900 0 施工 第0-0205号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ300	2		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0138号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 仮給水切替工φ300 損耗費あり	2		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0206号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工φ300×φ200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0211号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工φ300×φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0214号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 栓設置工φ300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0216号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓設置工φ300	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0218号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S3000280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 接合部のみ A1布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0220号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m 接合部のみ A2布設工	1		式			V0001 0 施工 第0-0225号内訳表
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 1枚おき A伏越工, B伏越工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0230号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工 φ200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0232号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工 φ300×φ50 (給水)	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0233号内訳表
締切排水			式			40S3000290
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡φ300	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0235号内訳表
A路面復旧			式			4900
舗装版切断 舗装厚:t=5cm	310		m			CB430510 0 施工 第0-0082号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	117		m2			DWA09200 0 施工 第0-0083号内訳表

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤掘削 バックホ山積0.28m3 積込含む	40	m3			DWI55000 0 施工 第0-0085号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm 、路盤材:RC-40	122	m2			DWC07500 0 施工 第0-0086号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm 、路盤材:RM-30	122	m2			DWC07500 0 施工 第0-0087号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	122	m2			CB410260 0 施工 第0-0088号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 、路盤厚:t=350mm 再掘削部	5	m2			DWI51000 0 施工 第0-0236号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 、路盤厚:t=なし	231	m2			DWI51000 0 施工 第0-0089号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部	266	m2			DWA09200 0 施工 第0-0091号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm 、補足材:RM-30	497	m2			DWC02100 0 施工 第0-0092号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超	497	m2			CB410260 0 施工 第0-0095号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 As廃材						CB227010 0
	31	m3				施工 第0-0096号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材						CB210110 0
	43	m3				施工 第0-0097号内訳表
A S 廃材処分費 葛南						Z901145020 0
	73	t				
路盤廃材処分費 千葉						Z901143010 0
	87	t				
土砂等運搬 舗装切断排水						CB210110 0
	1	m3				施工 第0-0238号内訳表
産業廃棄物処分場処理費 舗装切断排水						ZW80041000 0
	1,459	kg				
B路面復旧						4900
		式				
舗装版切断 舗装厚:t=10cm						CB430510 0
	22	m				施工 第0-0239号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm						DWA09200 0
	6	m2				施工 第0-0240号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路盤掘削 バックホ山積0.28m3 積込含む	3	m3							DWI55000 0	
									施工 第0-0085号内訳表	
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=300mm 、路盤材:RC-40	6	m2							DWC07500 0	
									施工 第0-0241号内訳表	
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=300mm 、路盤材:RM-30	6	m2							DWC07500 0	
									施工 第0-0242号内訳表	
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	6	m2							CB410260 0	
									施工 第0-0088号内訳表	
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 、路盤厚:t=50mm	11	m2							DWI51000 0	
									施工 第0-0243号内訳表	
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm 影響部	25	m2							DWA09200 0	
									施工 第0-0244号内訳表	
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm 、補足材:RM-30	25	m2							DWC02100 0	
									施工 第0-0092号内訳表	
本復旧基層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超	36	m2							CB410240 0	
									施工 第0-0245号内訳表	
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超	36	m2							CB410260 0	
									施工 第0-0246号内訳表	

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	4		m	3					施工	第0-0096号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	4		m	3					施工	第0-0097号内訳表
A S 廃材処分費 葛南									Z901145020	0
	9		t							
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	7		t							
道路付属施設									40S3000370	
				式						
区画線設置 実線（白） W=15cm									WB821210	0
	76		m						施工	第0-0247号内訳表
区画線設置 実線 緑 W=30cm									WB821210	0
	54		m						施工	第0-0248号内訳表
区画線設置 破線（白） W=30cm									WB821210	0
	6		m						施工	第0-0249号内訳表
区画線設置 ゼブラ（白） W=45cm									WB821210	0
	5		m						施工	第0-0250号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 文字・記号（白） W=15cm換算						WB821210 0
	81	m				施工 第0-0251号内訳表
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 緑						WB812020 0
	40	m2				施工 第0-0252号内訳表
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 赤						WB812020 0
	25	m2				施工 第0-0253号内訳表
構造物撤去						40S3000390
			式			
組合せ暗渠240撤去・復旧工						V0010 0
	1	m				施工 第0-0254号内訳表
φ 3 0 0 施工（夜間）						30SY300000
			式			
掘削・床堀						40S3001000
			式			
人力・機械併用掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	20	m3				施工 第0-0261号内訳表
機械掘削 バックホウ山積0.28m3						DWI00000 0
	50	m3				施工 第0-0265号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						40S3001010
			式			
機械埋戻し人力締固め 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	20	m3				施工 第0-0267号内訳表
機械埋戻し機械締固め (タンパ) 埋戻材:改良土						DWI01000 0
	50	m3				施工 第0-0270号内訳表
土砂運搬処理						40S3001030
			式			
土砂等運搬 運搬材料:掘削土砂 現場～仮置場						CB210110 0
	70	m3				施工 第0-0273号内訳表
土砂等運搬 運搬材料:埋戻土 仮置場～現場						CB210110 0
	70	m3				施工 第0-0274号内訳表
トラクターショベル掘削積込 ホイール型 1.0m3 埋戻土						DWA08000 0
	70	m3				施工 第0-0275号内訳表
铸铁管据付・撤去						40S3001050
			式			
铸铁管据付(複合) 管種:GX形 、口径:φ300						DWI06000 0
	58.3	m				施工 第0-0277号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管撤去(複合) 管種:A形、口径:φ300						DWI06000 0
	58.3	m				施工 第0-0282号内訳表
GX形挿しロリング 切断溝切り加工および取付 口径:φ300						DWI07600 0
	1	口				施工 第0-0285号内訳表
ホレチレンスリーブ被覆 口径:φ300 管路全体被覆						DWF53100 0
	58.3	m				施工 第0-0288号内訳表
明示シート敷設 幅400mm、ホレチレン製						DWF50200 0
	58.3	m				施工 第0-0289号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径:φ150						DWF20100 0
	1	箇所				施工 第0-0290号内訳表
フランジ 蓋設置工 口径:φ200						DWF20100 0
	1	箇所				施工 第0-0293号内訳表
栓取り外し連絡						40S3001180
			式			
栓取り外し連絡 管種:GX形、口径:φ300						DWF61000 0
	1	箇所				施工 第0-0296号内訳表
仮配管						40S3001270
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管敷設工（複合） 管種：SGP-VB, 口径：φ150×3条 A2仮配管工						V0004 0
	63.2	m				施工 第0-0299号内訳表
仮配管撤去工（複合） 管種：SGP-VB, 口径：φ150×3条 A2仮配管工						V0005 0
	63.2	m				施工 第0-0311号内訳表
仮設消火栓室設置 300×300 φ150						DWI40600 0
	3	箇所				施工 第0-0316号内訳表
仮設消火栓室撤去 300×300 φ150						DWI40600 0
	3	箇所				施工 第0-0323号内訳表
仮設仕切弁筐設置 300×300 φ150						DWI40700 0
	3	箇所				施工 第0-0329号内訳表
仮設仕切弁撤去 300×300 φ150						DWI40700 0
	3	箇所				施工 第0-0330号内訳表
栓設置（複合） 管種：GX形、口径：φ300						DWI10000 0
	1	箇所				施工 第0-0331号内訳表
不断水連絡工 口径：φ300×φ200						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0334号内訳表
不断水連絡工 口径：φ300×φ150						DWI22000 0
	1	箇所				施工 第0-0337号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用) 既設φ300鋳鉄 仮配φ200 栓設置あり 5ヵ月以内	1		箇所			V0008 0 施工 第0-0340号内訳表
仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用) 既設φ300鋳鉄 仮配φ150 栓設置あり 5ヶ月以内	1		箇所			DWI42900 0 施工 第0-0341号内訳表
ホリチレンスリーブ被覆(継手部) 口径:φ300	2		箇所			DWF53000 0 施工 第0-0342号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工φ300×φ200	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0343号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 不断水連絡工φ300×φ150	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0348号内訳表
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m 栓設置工φ300	1		箇所			DWI36000 0 施工 第0-0350号内訳表
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓設置工φ300	1		箇所			DWI38000 0 施工 第0-0352号内訳表
軽量鋼矢板土留			式			40S3001280
土留工(複合)[小口径管布設用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m 接合部のみ A3布設工, A4布設工	1		式			DWI35500 0 施工 第0-0356号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留工(複合)[単独施工用] 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m フランジ蓋設置工φ200						DWI36000 0
	1		箇所			施工 第0-0361号内訳表
締切排水						40S3001290
			式			
締切排水(単独用) ポンプ口径:φ50mm 栓取外し連絡φ300						DWI38000 0
	1		箇所			施工 第0-0363号内訳表
A路面復旧						4900
			式			
舗装版切断 舗装厚:t=5cm						CB430510 0
	150		m			施工 第0-0365号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm						DWA09200 0
	56		m2			施工 第0-0366号内訳表
路盤掘削 バックホウ山積0.28m3 積込含む						DWI55000 0
	20		m3			施工 第0-0368号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=200mm、路盤材:RC-40						DWC07500 0
	58		m2			施工 第0-0369号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm、路盤材:RM-30						DWC07500 0
	58		m2			施工 第0-0370号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満									CB410260	0
	58		m2						施工	第0-0371号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 路盤厚:t=350mm 再掘削部									DWI51000	0
	2		m2						施工	第0-0372号内訳表
仮復旧撤去 舗装厚:t=50mm 路盤厚:t=なし									DWI51000	0
	113		m2						施工	第0-0375号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm 影響部									DWA09200	0
	77		m2						施工	第0-0376号内訳表
不陸整正工(小規模施工) 補足材厚:t=20mm 補足材:RM-30									DWC02100	0
	190		m2						施工	第0-0377号内訳表
本復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員3.0m超									CB410260	0
	190		m2						施工	第0-0380号内訳表
殻運搬 As廃材									CB227010	0
	12		m3						施工	第0-0308号内訳表
土砂等運搬 路盤廃材									CB210110	0
	20		m3						施工	第0-0381号内訳表
A S 廃材処分費 葛南									Z901145020	0
	29		t							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路盤廃材処分費 千葉									Z901143010	0
	42		t							
道路付属施設									40S3001370	
				式						
区画線設置 実線（白） W=15cm									WB821210	0
	22		m							施工 第0-0382号内訳表
区画線設置 実線 緑 W=30cm									WB821210	0
	54		m							施工 第0-0383号内訳表
区画線設置 破線（白） W=30cm									WB821210	0
	1		m							施工 第0-0384号内訳表
区画線設置 文字・記号（白） W=15cm換算									WB821210	0
	31		m							施工 第0-0385号内訳表
材料費-φ300用									30SZ300000	
				式						
布設用									40S3002000	
				式						
GX形直管 D1・φ300×6000 内面エポキシ粉体塗装									ZW21004000	0
	31		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
GX形曲管 22° 1/2 φ 300 (接合部品別途)									ZW21064000	0
	1		本							
GX形曲管 45° φ 300 (接合部品別途)									ZW21084000	0
	1		本							
GX形両受曲管 22° 1/2 φ 300 (接合部品別途)									ZW21124000	0
	1		本							
GX形両受曲管 45° φ 300 (接合部品別途)									ZW21144000	0
	1		本							
GX形二受T字管 φ 300×φ 100 (接合部品別途)									ZW21269000	0
	1		本							
GX形継ぎ輪 φ 300 (接合部品別途)									ZW21164000	0
	2		本							
G X形異形管接合部品 φ 1 0 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21441000	0
	1		組							
GX形異形管接合部品 φ 300 (押輪・ゴム輪・ボルトナット)									ZW21444000	0
	10		組							
GX形乙字管 H=300 φ 300 (接合部品別途)									ZW21184000	0
	1		本							

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナ φ 300 GX形用						ZW21464000 0
	4		本			
挿しロリング φ 300 GX形用						ZW21474000 0
	7		本			
GX形 G-Link φ 300 (接合部品含む)						ZW21424000 0
	2		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 7 5 (ダクタイル)						ZW15801000 0
	12		本			
フランジ用六角ボルト・ナット M1 6 × 8 0 (ダクタイル)						ZW15802000 0
	16		本			
フランジ蓋 φ 1 5 0 (7. 5 kg / c m 2)						ZW70223000 0
	2		個			
フランジ蓋 φ 2 0 0 (7. 5 kg / c m 2)						ZW70224000 0
	2		個			
全面フランジパッキン φ 1 5 0						ZW15853000 0
	2		枚			
全面フランジパッキン φ 2 0 0						ZW15854000 0
	2		枚			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						30SK300000
			式			
交通誘導警備員						40SK300100
			式			
交通誘導警備員 B（昼間）交替要員無し						R0804 0
	115		人			
交通誘導警備員 B（夜間）交替要員無し						RW804 0
	52		人			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
仮設材運搬費						1119900101
	2.39		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
借地料						1121900101
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料(一式入力)						WB010220 0
	1		式			施工 第0-0389号内訳表
共通仮設費 (率分)						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						
現場管理費						
			一式			
工事原価計						
一般管理費等						
			一式			
＊工事価格＊						
＊支給材料費計＊						

＊ 工事価格 ＊ 内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ 費目合計 ＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0386号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0387号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0388号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

人力・機械併用掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ)	1	m3			CB210020 施工 第0-0003号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0038

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0039

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 機械掘削積込(バックホウ山積0.28m3)					

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0041

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

頁0-0043

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込(ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0044

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め
埋戻材:改良土

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0010号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0047

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
1
m3 当り
頁0-0048

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
仮置場～改良プラント

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1
頁0-0049
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=10	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下				

DWA08000

1 m3 当り

トラクターショベル掘削積込
ホイール型 1.0m³

掘削土砂

千葉県企業局

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0016号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土（改良土）

CB210110
改良プラント～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表
1
頁0-0052
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手（一般）					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 C=1 D=2 H=10	標準 バックホウ山積1.4m3（平積1.0m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下				

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表
1
m3 当り
頁0-0053

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通] 排出ガス対策型 (第1次) 0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0016号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0055

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種:、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0021号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0023号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	15	口			DWF03600 施工 第0-0024号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=2 φ75			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0056

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0022号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

頁0-0058

施工 第0-0023号内訳表

100 m 当り

施工内訳表

DWF50100

明示テープ 貼付
幅30mm

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種: NS形、口径: φ 75

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0060

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種:、口径: φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0026号内訳表
NS形継手接合・取り外し 口径: φ	15	口			DWF03500 施工 第0-0027号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=2 φ 7 5			B=4 NS形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0061

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

NS形継手接合・取り外し
口径：φ

DWF03500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0062

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5 C=1 直管受口			B=2 取り外し D=2 その他		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 75

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0063

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0029号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0030号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0064

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 7 5～φ 2 5 0		日			MW00204000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 75 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 7 5					

ポリエチレンスリーブ被覆
口径：φ75

DWF53100
管路全体被覆

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表
100 m 当り
頁0-0066

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 7 5	30	本			ZW44751000
防食ビニールテープ 0 . 4 × 5 0	51	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 7 5			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施工内訳表

施工 第0-0032号内訳表

100 m 当り

[illegible]

フランジ 蓋設置工
口径: φ 75

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0068

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0034号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0035号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0069

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 （φ 8 0） C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0070

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0037号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種: 、口径: φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0038号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=2 φ 7 5			B=1 K形 D=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0073

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 7 5 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	10	m			CB430510 施工 第0-0040号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0041号内訳表
路盤掘削	0.75	m3			DWI55000 施工 第0-0043号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.71	m3			DWI01000 施工 第0-0045号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0048号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0049号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0050号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ75 C=2 機械 E=50 舗装版壊し厚(mm)			B=1 幅300 D=1 有 F=1 有		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧表層厚(mm) L=3 車道及び路肩(上層路盤RM-30)			H=2 無 K=1 再生密粒度As13mm M=2 有		

仮配管敷設(複合)

DWI40800

施工内訳表

施工 第0-0039号内訳表

10

m

当り

管種:SGP-VP又はPB、口径:φ75

A3仮配管工

[illegible]

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0042号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

施工内訳表

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0081

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力埋戻し 埋戻材:	1	m3			DWA02100 施工 第0-0046号内訳表
人力締固め	1	m3			DWA03100 施工 第0-0047号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 人力 C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

人力埋戻し
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表

頁0-0083

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	11.1	m3			ZW80081000
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 発生土(砂質土)					

頁0-0084

人力締固め

DWA03100

施工内訳表

施工 第0-0047号内訳表

10

m3

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）				Z004101004

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=9 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン粉体ライニング鋼管 φ 7 5	10	m			ZW41703000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5 C=1 5ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	3	m2			DWA09200 施工 第0-0041号内訳表
路盤掘削	0.71	m3			DWI55000 施工 第0-0043号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0052号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=、路盤材:	3	m2			DWC07500 施工 第0-0054号内訳表
表層(車道・路肩部)	3	m2			CB410260 施工 第0-0048号内訳表
殻運搬	0.15	m3			CB227010 施工 第0-0049号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.35	t			Z901145020
土砂等運搬	0.71	m3			CB210110 施工 第0-0055号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.42	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種:、口径:φ	10	m			DWF63000 施工 第0-0056号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=4 φ75 C=2 機械 E=2 As舗装+路盤			B=1 幅300 D=1 車道及び路肩 F=50 舗装版壊し厚(mm)		
G=250 路盤掘削厚(mm) J=50 仮復旧舗装厚(mm) L=150 上層路盤厚(mm)			I=3 As舗装+上層路盤+下層路盤 K=1 再生密粒度As13mm M=3 再生粒度調整碎石 RM-30		
N=100 下層路盤厚(mm) T=2 有 V=51 6.5km以下 X=53 11.0km以下			O=2 再生クラッシャーラン RC-40 U=2 処分地区：葛南 W=1 処分地区：千葉		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12. 7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0053号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

タンパ° 運転

DK210310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0092

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

路盤工(小規模施工)
仕上り厚:t=、路盤材:

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0093

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0053号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0094

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0095

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 7 5			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0096

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0058号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.73	m3			DWI01000 施工 第0-0059号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.03	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.03	m3			CB210110 施工 第0-0061号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0062号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.1	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0050号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=2 φ75			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

φ 75

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0097

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 機械 N=13 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

頁0-0098

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0058号内訳表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

千葉県企業局

頁0-0099

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0059号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

頁0-0100

機械埋戻し

DWA12500

施工内訳表

施工 第0-0060号内訳表

100

m3

当り

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0101

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=13	小規模 バックホ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 24.0km以下				

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	RC-40				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0103

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

仮設仕切弁撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0104

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.73	m3			DWI00000 施工 第0-0064号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0066号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0056号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=2 φ75		
H=2 機械 N=8 5.0km以下			L=2 有		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号内訳表

頁0-0105

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0065号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

床付(人力・機械併用)掘削

DWA09300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0106

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ)	1	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0004号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)					

埋戻し
埋戻材:

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号内訳表

頁0-0107

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0008号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0108

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=8 5.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0069号内訳表
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 管種: 、口径: φ	3	口			DWF05500 施工 第0-0070号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=1 人力 E=2 計上しない			B=2 φ 7 5 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5 C=2 人力			B=1 設置		

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

1 口 当り

管種: 、口径: ϕ

[illegible]

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号内訳表

頁0-0112

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44701000
ビニールテープ継手被覆用 φ 7 5	1	箇所			ZW44601000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0073号内訳表
全面フランジパッキン φ 7 5	1	枚			ZW15851000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0074号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 7 5		日			MW02002000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 7 5			B=2 φ 7 5		

バルブ受台

DWI22200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0115

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm × 1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ～ ϕ 1 5 0					

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

頁0-0116

既設φ75鋳鉄 仮配φ75

栓設置あり 5ヶ月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ75×φ75鋳鉄用	1	組			ZW15550000
特殊押輪 φ75	1	本			ZW14201000
T頭ボルト・ナット M16×85 A・K・KF形用	8	本			ZW14450000
ゴム輪 φ75 K形用	2	本			ZW14751000
K形栓 φ75 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13340000
K形継ぎ輪 φ75	1	本			ZW13332000
スクラップ単価	-0.003	t			ZW10800000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ75 C=1 有			B=4 φ75 D=1 5ヶ月以内		

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓設置工 φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0117

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0077号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0078号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0079号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0120

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡φ 75

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0121

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0081号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=2 φ 75			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0078号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0079号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.1 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0123

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表

頁0-0124

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

アスファルト舗装版取壊し・積込

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

100

m2

当り

鋪裝厚: $t=5\text{cm}$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0084号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0006号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 バックホ山積0.28m3					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0053号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0053号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0130

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

頁0-0131

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0090号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚： $t=$

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0084号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0084号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0093号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0094号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

タンパ° 運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

頁0-0136

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0137

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0138

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号内訳表

頁0-0139

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0140

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=9 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0141

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=11 12.0km以下					

機械埋戻し機械締固め（タンパ）
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0098号内訳表

頁0-0142

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0011号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ) D= 改良土単価(円/m3)		

現場発生品及び支給品運搬
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410
クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号内訳表
1 t 当り
頁0-0143

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t				M000302013
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=2 D=6	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下				

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表
 60 m 当り

頁0-0144

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種:、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0101号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0102号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	10	口			DWF03600 施工 第0-0103号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=7 φ300			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

頁0-0145

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0146

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	152. 1	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=8 ϕ 300×6000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0 C=2 異形管受口			B=1 接合 D=2 その他		

鋳鉄管撤去(複合)

管種:A形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号内訳表

頁0-0148

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種:、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0105号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種:、口径:φ	10	口			DWF02000 施工 第0-0106号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=7 φ 3 0 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0149

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0150

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 300

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号内訳表

頁0-0151

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0108号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0109号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号内訳表

頁0-0152

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 3 0 0 ～ φ 4 0 0		日			MW00205000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 300 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 3 0 0	20	本			ZW44756000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	147. 9	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

フランク 蓋設置工
口径: φ 150

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号内訳表

頁0-0155

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランク 継手接合・取り外し 口径: φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0112号内訳表
ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部) 口径: φ	1	箇所			DWF53000 施工 第0-0113号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0 C=2 その他			B=1 铸铁管 0.74MPa		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

頁0-0156

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 φ 1 5 0 C=1 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表

頁0-0157

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

DWF20100

施工内訳表

施工 第0-0114号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号内訳表

頁0-0159

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=1 φ 2 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0160

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径：φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0118号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種：、口径：φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0119号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=7 φ 3 0 0			B=1 K形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

メカニカル継手接合・取り外し
管種： 、口径：φ

DWF02000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号内訳表

頁0-0163

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0 止水栓操作φ13～φ50（回） C=12 仕切弁操作φ300～φ450（回） E=24 洗浄作業（時間）			B=2 仕切弁操作φ50～φ250（回） D=0 仕切弁操作φ500以上（回）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0122号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.5	m			DWI82000 施工 第0-0126号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=1 波状管使用件数 F=8 φ 3 0 0			B=1 波状管分岐 E=0.5 波状管使用延長		

施 工 内 訳 表

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施工 第0-0122号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0123号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0125号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 2 0	1	個			ZW41220000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=8 φ 3 0 0		

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0167

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
防食フィルム φ 2 5 0 ～ φ 3 5 0 用	1	組			ZW45122000
SSP給水管切替材料(φ 13(メタ口径)・20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84000 施工 第0-0124号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0 C=8 φ 3 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

SSP給水管切替材料(φ13(メタ口径)・20mm用)
切替方法:

DWI84000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号内訳表

頁0-0168

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S S P平行メネジ継手 (P F継手) φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW41361000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管					

ステンレス鋼管接合・取り外し
給水管口径:φ

DWF66500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号内訳表

頁0-0169

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号内訳表

頁0-0170

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0127号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0125号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 2 0	10	m			ZW41200000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0171

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管] 給水管口径: φ	1	箇所			DWI80800 施工 第0-0129号内訳表
SSP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	0.5	m			DWI82000 施工 第0-0134号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=4 φ 5 0 C=1 波状管使用件数			B=1 波状管分岐 E=0.5 波状管使用延長		

SSP給水管切替(既設SSP接続)[波状管]
給水管口径:φ

DWI80800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0173

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管] 給水管口径:φ	1	箇所			DWI82400 施工 第0-0130号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0133号内訳表
S S P ソ ケ ッ ト φ 5 0	1	個			ZW41223000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0					

SSP給水管切替(給水管分岐箇所)[波状管]
給水管口径:φ

DWI82400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0174

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手接合・取り外し 口径:φ	1	口			DWF20000 施工 第0-0131号内訳表
SSP給水管切替材料(φ50mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI84800 施工 第0-0132号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ50			B=3 布設替に伴う分岐		

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0175

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 φ 6 5 以下 C=3 鋼管 1. 2MPa			B=1 接合 D=2 その他		

SSP給水管切替材料(φ50mm用)
切替方法:

DWI84800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0176

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
S S P F付短管 P J－F T φ 5 0 × 1 5 0	1	本			ZW41422000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 分岐箇所波状管使用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 5 0			B=1 接合		

SSP給水管切替(道路内給水管)
給水管口径:φ

DWI82000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0178

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管据付・撤去 給水管口径:φ	10	m			DWF66400 施工 第0-0135号内訳表
ステンレス鋼管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF66500 施工 第0-0133号内訳表
波状ステンレス鋼管 φ 5 0	10	m			ZW41203000
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=4 φ 5 0					

ステンレス鋼管据付・撤去
給水管口径:φ

DWF66400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0179

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 φ 5 0			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0137号内訳表
全面フランジパッキン φ 5 0	1	枚			ZW15850000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=1 φ 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 5 0		日			MW02001000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=1 φ 5 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ300

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0138号内訳表

頁0-0182

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44706000
ビニールテープ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44606000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0					

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0183

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 3 0 0 × φ 2 5	1	組			ZW43605000
割T字管S F型（シーバー弁付） φ 3 0 0 × φ 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15485000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 サドル分水栓（C I P用）φ 300×φ 25 C=23 割T字管S F型（C I P用）φ 300×φ 50 E=32 省略値			B=1 分岐（箇所） D=1 分岐（箇所）		

PP給水管切替(φ13・20・25mm用)[複合]
給水管口径:φ20

DWI90000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0184

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	2	箇所			DWI92400 施工 第0-0141号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	1	m			DWI92000 施工 第0-0143号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ13・φ20 C=2 道路部 E=2 既設サドル分水栓分岐 (箇所)			B=8 φ300 D=0 新規サドル分水栓分岐 (箇所) F=0 布設替に伴う分岐 (箇所)		
G=1 道路部給水管延長 (m) N=0 止水栓の設置無し (箇所)			M=0 止水栓の設置有り (箇所) Q=0 丁篋新規購入設置 (箇所)		

施 工 内 訳 表

PP給水管切替(給水管分岐箇所)

DWI92400

施工 第0-0141号内訳表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0142号内訳表
防食フィルム φ250～φ350用	1	組			ZW45122000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=8 φ300			B=2	既設サドル分水栓分岐	

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0186

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 90° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43383000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 既設サドル分水栓分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 0	1	m			ZW43020000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0144号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号内訳表

頁0-0188

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 φ 2 0			B=1 据付		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号内訳表

1 式 当り

PP給水管切替(既設PP接続)

DWI90500

給水管口径: φ 20

総切替数 1箇所

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径: φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0146号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径: φ	0.5	m			DWI92000 施工 第0-0143号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径: φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0148号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 0	1	個			ZW43041000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 φ 2 0 C=0.5 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数 (箇所) D=8 φ 3 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94000 施工 第0-0147号内訳表
防食フィルム φ250～φ350用	1	組			ZW45122000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ20 C=8 φ300			B=3	布設替に伴う分岐	

PP給水管切替材料(φ13mm・φ20mm用)
切替方法:

DWI94000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0191

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5 × φ 2 0	1	個			ZW43343000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 φ 2 0			B=1 接合		

PP給水管切替(既設PP接続)
給水管口径:φ25

DWI90500

総切替数 1箇所

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表

頁0-0193

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP給水管切替(給水管分岐箇所) 給水管口径:φ	1	箇所			DWI92400 施工 第0-0150号内訳表
PP給水管切替(道路内給水管) 給水管口径:φ	0.5	m			DWI92000 施工 第0-0152号内訳表
ポリエチレン管接合・取り外し 給水管口径:φ	1	口			DWF67000 施工 第0-0154号内訳表
ポリエチレン管用 ソケット φ 2 5	1	個			ZW43042000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 φ 2 5 C=0.5 ポリエチレン管延長(m)			B=1 切替箇所数 (箇所) D=8 φ 3 0 0		

PP給水管切替(給水管分岐箇所)
給水管口径:φ

DWI92400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号内訳表

頁0-0194

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
PP給水管切替材料(φ 25mm用) 切替方法:	1	箇所			DWI94200 施工 第0-0151号内訳表
防食フィルム φ 2 5 0 ~ φ 3 5 0 用	1	組			ZW45122000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5 C=8 φ 3 0 0			B=3 布設替に伴う分岐		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管用 22.5° ベンド φ 2 5	1	個			ZW43342000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 布設替に伴う分岐					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレンキズ防止被覆管 φ 2 5	1	m			ZW43021000
ポリエチレン管据付・撤去 給水管口径:φ	1	m			DWF66900 施工 第0-0153号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5					

ポリエチレン管据付・撤去
給水管口径：φ

DWF66900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表

頁0-0197

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 φ 2 5			B=1 据付		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=3 φ 2 5			B=1 接合		

給水管切替材料(分岐箇所)

DWI88000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0155号内訳表

頁0-0199

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サドル分水栓（C I P用） φ 3 0 0 × φ 2 5	2	組			ZW43605000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7 サドル分水栓（C I P用） φ 300 × φ 25 C=32 省略値			B=2 分岐（箇所）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 t=5cm	10	m			CB430510 施工 第0-0157号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	9	m2			DWA09200 施工 第0-0158号内訳表
路盤掘削	2.25	m3			DWI55000 施工 第0-0043号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	1.65	m3			DWI01000 施工 第0-0159号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	9	m2			CB410260 施工 第0-0161号内訳表
殻運搬 As廃材	0.45	m3			CB227010 施工 第0-0096号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	1.06	t			Z901145020
土砂等運搬 路盤廃材	0.6	m3			CB210110 施工 第0-0162号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.22	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種:SGP-VB 、口径:φ150×3条	30	m			DWF63000 施工 第0-0163号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

舗装版切断
t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0201

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0202

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0042号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

埋戻し

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0159号内訳表

1

m3

当り

埋戻材:発生材

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0009号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0012号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=3 発生土(砂質土)		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0206

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0161号内訳表

頁0-0207

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0208

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

仮配管敷設・撤去

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0163号内訳表

頁0-0209

管種:SGP-VB 口径:φ150×3条

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	9	m2			DWA09200 施工 第0-0158号内訳表
路盤掘削	1.65	m3			DWI55000 施工 第0-0043号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm 、路盤材:RC-40	9	m2			DWC07500 施工 第0-0165号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm 、路盤材:RM-30	9	m2			DWC07500 施工 第0-0166号内訳表
表層(車道・路肩部) t=5cm	9	m2			CB410260 施工 第0-0167号内訳表
殻運搬 As廃材	0.45	m3			CB227010 施工 第0-0096号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	1.06	t			Z901145020
土砂等運搬 路盤廃材	1.65	m3			CB210110 施工 第0-0162号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	3.37	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種:SGP-VB 、口径:φ150×3条	30	m			DWF63000 施工 第0-0168号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0053号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0053号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

表層(車道・路肩部)
t=5cm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0213

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

表層(車道・路肩部)
t=5cm

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0167号内訳表

頁0-0214

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種:SGP-VB、口径:φ150×3条

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0215

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 t=10cm	10	m			CB430510 施工 第0-0170号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=10cm	9	m2			DWA09200 施工 第0-0171号内訳表
路盤掘削	1.8	m3			DWI55000 施工 第0-0043号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	1.65	m3			DWI01000 施工 第0-0159号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	9	m2			CB410260 施工 第0-0161号内訳表
殻運搬 As廃材	0.9	m3			CB227010 施工 第0-0096号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	2.12	t			Z901145020
土砂等運搬 路盤廃材	0.15	m3			CB210110 施工 第0-0162号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	0.31	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種:SGP-VP、口径:φ150×3条	30	m			DWF63000 施工 第0-0172号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

舗装版切断
t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0217

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0218

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0042号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

仮配管敷設・撤去
管種:SGP-VP、口径:φ150×3条

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0172号内訳表

頁0-0220

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	9	m2			DWA09200 施工 第0-0174号内訳表
路盤掘削	1.65	m3			DWI55000 施工 第0-0043号内訳表
路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=250mm 、路盤材:RM-30	9	m2			DWC07500 施工 第0-0175号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	9	m2			CB410260 施工 第0-0161号内訳表
殻運搬 As廃材	0.45	m3			CB227010 施工 第0-0096号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	1.06	t			Z901145020
土砂等運搬 路盤廃材	1.65	m3			CB210110 施工 第0-0162号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	3.37	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種:SGP-VB 、口径:φ150×3条	30	m			DWF63000 施工 第0-0176号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t=5\text{cm}$

DWA09200

施工内訳表

施工 第0-0174号内訳表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0042号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	31.75	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0053号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=250 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮配管敷設・撤去
管種:SGP-VB、口径:φ150×3条

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表

頁0-0224

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0225

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0058号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.69	m3			DWI01000 施工 第0-0059号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.07	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.07	m3			CB210110 施工 第0-0061号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0062号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0178号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ150			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0226

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

頁0-0227

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮設仕切弁撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0228

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.69	m3			DWI00000 施工 第0-0064号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0066号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0067号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0180号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=4 φ 150		
H=2 機械 N=8 5.0km以下			L=2 有		

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0229

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)
口径:φ20

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0181号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0230

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	2.6	m			CB430510 施工 第0-0040号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.39	m2			DWA09200 施工 第0-0041号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0049号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.05	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.39	m2			CB410260 施工 第0-0048号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0182号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0183号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=1.3 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=51 6.5km以下 O=2 無		
N=1 5ヶ月以内					

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0231

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0183号内訳表

頁0-0232

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 0	4	m			ZW41681000
樹脂コーティングエルボ φ 2 0	5	個			ZW41721000
樹脂コーティングソケット φ 2 0	1	個			ZW41741000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 0	1	個			ZW44100000
鋼管用シモク φ 2 0	1	個			ZW41041000
袋ナット φ 2 0	1	個			ZW41151000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 20 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)

口径:φ20

DWI41000

道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0184号内訳表

頁0-0233

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.39	m2			DWA09200 施工 第0-0041号内訳表
殻運搬	0.02	m3			CB227010 施工 第0-0049号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.05	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.39	m2			CB410260 施工 第0-0048号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0185号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ20 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=1.3 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=51 6.5km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0234

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 φ 2 0			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)
口径:φ25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0235

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1.4	m			CB430510 施工 第0-0040号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.21	m2			DWA09200 施工 第0-0041号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0049号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.02	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.21	m2			CB410260 施工 第0-0048号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0187号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0188号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0.7 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=51 6.5km以下 O=2 無		
N=1 5ヶ月以内					

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0187号内訳表

頁0-0236

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0188号内訳表

頁0-0237

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 2 5	4	m			ZW41682000
樹脂コーティングエルボ φ 2 5	5	個			ZW41722000
樹脂コーティングソケット φ 2 5	1	個			ZW41742000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 2 5	1	個			ZW44101000
鋼管用シモク φ 2 5	1	個			ZW41042000
袋ナット φ 2 5	1	個			ZW41152000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ 25 C=1 5 ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)
口径:φ25

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0189号内訳表

頁0-0238

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.21	m2			DWA09200 施工 第0-0041号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0049号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.02	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.21	m2			CB410260 施工 第0-0048号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0190号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 φ25 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.7 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=51 6.5km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0239

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 φ 2 5			B=2 撤去		

仮給水管切替(複合)
口径:φ50

DWI41000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0191号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0240

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	1.4	m			CB430510 施工 第0-0040号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.21	m2			DWA09200 施工 第0-0041号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0049号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	0.02	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.21	m2			CB410260 施工 第0-0048号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0192号内訳表
仮給水管切替材料損料 口径:φ	1	箇所			DWI41500 施工 第0-0193号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ50 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=1 仮給水管切替 D=1 車道及び路肩 F=0.7 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=51 6.5km以下		
N=1 5ヶ月以内			O=2 無		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0192号内訳表

頁0-0241

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=1 切替		

仮給水管切替材料損料
口径：φ

DWI41500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

頁0-0242

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 5 0	5.7	m			ZW41684000
樹脂コーティングエルボ φ 5 0	7	個			ZW41724000
樹脂コーティングソケット φ 5 0	2	個			ZW41744000
ストップバルブ（J I S 1 0 K） φ 5 0	1	個			ZW44103000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 50 C=1 5ヶ月以内			B=2 道路横断		

仮給水管撤去(複合)

口径:φ50

DWI41000

道路横断側

施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

頁0-0243

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	0.21	m2			DWA09200 施工 第0-0041号内訳表
殻運搬	0.01	m3			CB227010 施工 第0-0049号内訳表
A S廃材処分費 葛南	0.02	t			Z901145020
表層(車道・路肩部)	0.21	m2			CB410260 施工 第0-0048号内訳表
仮給水管切替・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF66000 施工 第0-0195号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ50 C=2 道路横断側 E=2 機械			B=2 仮給水管撤去 D=1 車道及び路肩 F=0.7 平均道路幅員(m)		
G=50 舗装版壊し厚(mm) I=2 無 L=2 処分地区:葛南			H=50 仮復旧表層厚(mm) K=2 有 M=51 6.5km以下		

仮給水管切替・撤去
口径：φ

DWF66000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0244

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 5 0			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径: φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0197号内訳表
鋳鉄管切断(ハ イ プ 切削切断機使用) 管種: 、口径: φ	3	口			DWF05000 施工 第0-0198号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=7 φ 3 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0022号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0247

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 3 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S形			B=2 坑内切り		

不断水連絡工
口径: φ 300×φ 200

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0248

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0200号内訳表
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0201号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 2 0 0		日			MW02005000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.035	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 2 0 0 ~ ϕ 4 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0203号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 5 0	1	枚			ZW15853000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0074号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=4 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 5 0		日			MW02004000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=4 φ 1 5 0		

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)

V0008

施工 第0-0204号内訳表

既設φ300鋳鉄 仮配φ200

栓設置あり 5ヵ月以内

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 3 0 0 × φ 2 0 0 鋳鉄用	1	組			ZW15569000
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用	2	本			ZW14823000
ゴム輪 φ 2 0 0 T形用	3	本			ZW14824000
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用	2	本			ZW14756000
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
特殊押輪 φ 3 0 0	1	本			ZW14206000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用	30	本			ZW14451000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 1 0 0 A・K・KF形用	16	本			ZW14452000
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 8 0 (ダクタイル)	8	本			ZW15802000
離脱防止金具 φ 1 5 0	2	個			ZW14283000
離脱防止金具 φ 2 0 0	3	個			ZW14284000
スクラップ単価	-0.06	t			ZW10800000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形短管1号 φ200 (形式1)	1	本			ZW13233000
T形二受T字管 φ200×φ150	1	本			ZW13227000
T形曲管90° φ200	1	本			ZW13194000
T形挿し受け片落管 φ200×φ150	1	本			ZW13216000
T形短管2号 φ150 (形式1)	2	本			ZW13238000
K形継ぎ輪 φ300	1	本			ZW13337000
K形栓 φ300 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13345000
賃料補正		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0205号内訳表

頁0-0255

既設φ300鋳鉄 仮配φ150

栓設置あり 5ヶ月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 3 0 0 × φ 1 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15568000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 3 0 0 C=2 無			B=6 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0207号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0209号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0210号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=1 有			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数 G=1 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0207号内訳表

頁0-0257

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数 C=1 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0208号内訳表

頁0-0258

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0209号内訳表

頁0-0259

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.829	t			DWG50200 施工 第0-0212号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.5	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0213号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.5	m			DWG55800 施工 第0-0210号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=5 φ200 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0213号内訳表

頁0-0263

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10025000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.5 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

施 工 内 訳 表

土留工(複合)[単独施工用]

DWI36000

施工 第0-0214号内訳表

1

箇所 当り

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m

不断水連絡工φ300×φ150

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0212号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0215号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パッド・ト、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0210号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=4 φ150 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0215号内訳表

頁0-0265

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0212号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0217号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0210号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0217号内訳表

頁0-0267

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓設置工 φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0218号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0268

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0219号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=7 φ 300			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0078号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0079号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.5 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t			DWG50200 施工 第0-0221号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	6.54	m			DWG50400 施工 第0-0222号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0223号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	78.45	m			DWG55800 施工 第0-0224号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=78.45 掘削延長 (m) C=7 φ300 E=3 2.5m			B=10.15 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=7 仮設材供用日数		
G=1 有 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有 L=8 使用回数		

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0221号内訳表

頁0-0271

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=7 供用日数 C=8 使用回数			B=1 有		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0222号内訳表

頁0-0272

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0223号内訳表

頁0-0273

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 6 1 0 ～ 1 0 0 0	5	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 6 1 0 ～ 1 0 0 0	5	本			LW10042000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4m 末口15cm 厚12cm	5	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=7 供用日数			B=10.15 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

土留工(複合)[小口径管布設用]

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0225号内訳表

頁0-0275

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

接合部のみ A2布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m	0.3	t			DWG50200 施工 第0-0226号内訳表
軽量鋼軽矢板たて込み・引抜き	3.7	m			V0009 施工 第0-0227号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製		式			DWG55600 施工 第0-0228号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製	44.45	m			DWG55800 施工 第0-0229号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0226号内訳表

頁0-0276

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=3.0m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
修理費及び損耗費 軽量鋼矢板（補助工法無）	1	t			LW10051000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 供用日数 C=5 使用回数			B=1 有		

軽量鋼軽矢板たて込み・引抜き

V0009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0227号内訳表

頁0-0277

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

土留支保材賃料
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0228号内訳表
1 式 当り
頁0-0278

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 380～600	10	本			LW10020000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 380～600	10	本			LW10040000
千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし） 長さ4m 末口15cm 厚12cm	10	本			Z901062430
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=2 2.0m以上3.5m以下 E=4 供用日数			B=10.15 1回当り D=1 0.6m以上0.9m未満	締切延長(m)	

土留支保設置・撤去
切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:木製

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0229号内訳表
100 m 当り
頁0-0279

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=2 2段		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	1.13	t			DWG50200 施工 第0-0212号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.825	m			DWG50400 施工 第0-0222号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0231号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	7.65	m			DWG55800 施工 第0-0210号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=7.65 掘削延長 (m) C=7 φ300 E=3 2.5m			B=7.65 1回当たり締切延長 (m) D=2 1枚おき F=1 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0231号内訳表

頁0-0281

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	3	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	3	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	3	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	3	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=7.65 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0212号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0209号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0210号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0212号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0208号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0234号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0210号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=1 φ50 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0234号内訳表

頁0-0284

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.3 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓取外し連絡φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0235号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0285

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0077号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=12 栓取外し連絡 C=7 φ 300			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0090号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0237号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ)積込0.28m3 D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

施工内訳表

[illegible]

土砂等運搬
舗装切断排水

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0238号内訳表

頁0-0288

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=9 7.0km以下					

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表

頁0-0289

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=10cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0239号内訳表

頁0-0290

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0084号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	38. 1	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0053号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	38.1	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0053号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=300 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0090号内訳表
路盤掘削	0.05	m3			DWI55000 施工 第0-0237号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積0.28m3) D=50 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0084号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0296

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧基層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0245号内訳表

頁0-0297

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)				Z004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=12 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用				

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表

頁0-0298

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0246号内訳表

頁0-0299

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用				Z004130003
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=1 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（熔融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000	m			Q001036007
塗料	1,130	kg			Y000500000
ガラスビーズ 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=3 実線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=3 各種 M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0249号内訳表

頁0-0302

破線（白） W=30cm 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m			Q001036031
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=7 破線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			Q001036058
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	75	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=12 ゼブラ 45cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 無し C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂系すべり止め舗装工 R P N − 3 0 1	1	m2			Q001598027
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 車道（ETCレーン含む） C=2 100m2未満 E=1 無			B=9 RPN−301 D=1 無 F=1 無		
G=1 無 I=1 1.0m超え（標準）			H=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂系すべり止め舗装工 R P N − 3 0 1	1	m2			Q001598027
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 車道（ETCレーン含む） C=2 100m2未満 E=1 無			B=9 RPN−301 D=1 無 F=1 無		
G=1 無 I=1 1.0m超え（標準）			H=2 有		

組合せ暗渠240撤去・復旧工

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0254号内訳表
10 m 当り
頁0-0307

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝	10	m			WB821410 施工 第0-0255号内訳表
構造物とりこわし	0.46	m3			WB824010 施工 第0-0256号内訳表
路盤掘削	0.38	m3			DWI55000 施工 第0-0237号内訳表
基礎碎石	0.04	m2			CB221110 施工 第0-0062号内訳表
コンクリート	0.38	m3			CB240010 施工 第0-0257号内訳表
型枠	2	m2			CB240210 施工 第0-0258号内訳表
殻運搬	0.46	m3			CB227010 施工 第0-0259号内訳表
土砂等運搬	0.38	m3			CB210110 施工 第0-0260号内訳表
無筋C o 処分費 東葛飾	1.08	t			Z901146040
路盤廃材処分費 千葉	0.78	t			Z901143010
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

U型側溝

WB821410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0255号内訳表

頁0-0308

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365002
U型側溝 昼間 L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	10	m			Q001365002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 再利用撤去・据付け C=1 無し F=1 L=600mm			B=1 無し D=4 側溝（各種） G=2 60を超え300kg/個以下		
H=1 無し J=2 無し			I=1 無し		

構造物とりこわし

WB824010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0256号内訳表

頁0-0309

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			Q001611002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 無し			B=2 人力施工 D=1 無し		

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉				Z002012001
*** 単位当たり ***					
A=1 無筋・鉄筋構造物 B=4 人力打設 C=41 18-8-25 (高炉) E=2 一般養生 G=2 無し M=1 全ての費用					

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
型わく工					R0133
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
*** 単位当たり ***					
A=1 一般型枠 B=1 鉄筋・無筋構造物					

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301005
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 C=2 D=7 M=1	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用				

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0260号内訳表

頁0-0313

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=11 12.0km以下					

人力・機械併用掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0261号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ)	1	m3			CB210020 施工 第0-0263号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0264号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 小型バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)					

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0263号内訳表

頁0-0316

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=4 小規模（標準）					

床掘り

CB210030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0264号内訳表

頁0-0317

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
普通作業員					R0102
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=6 現場制約あり					

頁0-0318

機械掘削
バックホウ山積0.28m3

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0265号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0266号内訳表

頁0-0319

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3				M000202015
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=7 小規模（標準）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0268号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=5 改良土			B=1 人力 D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0269号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

積込(ルズ)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0269号内訳表

頁0-0322

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 小規模（標準以外）					

機械埋戻し機械締固め（タンパ）
埋戻材:改良土

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0270号内訳表

頁0-0323

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0271号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ) C=5 改良土			B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ) D= 改良土単価(円/m3)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改良土	133	m3			ZW80080000
積込 (ルーズ)	111	m3			CB210020 施工 第0-0269号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0272号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2 C= 改良土単価(円/m3)			B=5 改良土		

タンパ 締固め

CB210450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0272号内訳表

頁0-0325

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
タンパ及びランマ	質量 60～80kg				L001180001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
ガソリン	レギュラー				Z006704001
*** 単位当たり ***					
A=1 全ての費用					

土砂等運搬
運搬材料：掘削土砂

CB210110
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0273号内訳表
1
m3 当り
頁0-0326

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=5 C=1 D=2 N=4	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.0km以下				

土砂等運搬
運搬材料：埋戻土

CB210110
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0274号内訳表
1
頁0-0327
m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=4 2.0km以下					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイールローダ（トラクタショベル）[普通] 排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3		時間			K0207025 施工 第0-0276号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 ホイール型1.0m3 C=4 ルーズな状態の土砂、積込・良好			B=1 砂、砂質土 D=1 作業妨害にならない		

施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0276号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
ホイールローダ（トラクションベル）[普通] 排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3		時間			M000207025
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

鋳鉄管据付(複合)
 管種:GX形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0277号内訳表
 60 m 当り
 頁0-0330

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管据付・撤去 管種:、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0278号内訳表
明示テープ貼付 幅30mm	60	m			DWF50100 施工 第0-0280号内訳表
GX形継手接合・取り外し 口径:φ	10	口			DWF03600 施工 第0-0281号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 C=7 φ300			B=6 GX形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0278号内訳表

頁0-0331

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0279号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 据付 D=2 その他		

施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0279号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		時間			M000302013
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=0 機械使用条件コード C=2 良好 E=1 交替制を適用しない G=1 しない I= 運転日当り運転時間			B=1 岩石工の割増対象にしない D= 供用日当り運転時間 F=0 異常補正 H=1 しない		

明示テープ 貼付
幅30mm

DWF50100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0280号内訳表

頁0-0333

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示テープ 幅 3 0 mm	152. 1	m			ZW44521000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=8 ϕ 300×6000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=2 φ 3 0 0 異形管受口			B=1 D=2 接合 その他		

鑄鉄管撤去(複合)
 管種:A形、口径:φ300

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0282号内訳表
 60 m 当り

頁0-0335

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鑄鉄管据付・撤去 管種:、口径:φ	60	m			DWF00000 施工 第0-0283号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種:、口径:φ	10	口			DWF02000 施工 第0-0284号内訳表
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=7 φ 3 0 0			B=2 A 形 D=2 機 械		

鋳鉄管据付・撤去
 管種： 、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0283号内訳表

頁0-0336

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0279号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去 D=2 その他		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=2 取り外し E=2 その他			B=2 A形 D=2 無		

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付
口径: φ 300

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0285号内訳表

頁0-0338

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断・溝切り加工 管種: 、口径: φ	1	口			DWF06000 施工 第0-0286号内訳表
GX形挿しリング 取付 口径: φ	1	口			DWJ74600 施工 第0-0287号内訳表
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

鋳鉄管切断・溝切り加工
 管種： 、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0286号内訳表

頁0-0339

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形タッピンねじ式専用工具損料 φ 3 0 0 ～ φ 4 0 0		日			MW00205000
溝切刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00206000
切断刃 G X形タッピンねじ式専用工具用	1	枚			MW00207000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 300 C=2 タッピンねじ式			B=6 GX形		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 φ 3 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ管体被覆用 φ 3 0 0	20	本			ZW44756000
防食ビニールテープ 0. 4 × 5 0	147. 9	m			ZW44540000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=7 φ 3 0 0			B=1 防食ビニールテープ		

明示シート敷設
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0289号内訳表

頁0-0342

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
明示シート 幅 4 0 0 mmポリエチレン製	100	m			ZW44501000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 C=1 φ 1 5 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 D=2 接合 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0292号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0345

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44703000
ビニールテープ継手被覆用 φ 1 5 0	1	箇所			ZW44603000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 φ 1 5 0					

DWF20100

施工内訳表

施工 第0-0293号内訳表

1 箇所 当り

[illegible]

フランジ継手接合・取り外し
口径：φ

DWF20000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0294号内訳表

頁0-0347

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=5 C=1 φ 2 0 0 鋳鉄管 0.74MPa			B=1 接合 D=2 その他		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0295号内訳表

頁0-0348

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44704000
ビニールテープ継手被覆用 φ 2 0 0	1	箇所			ZW44604000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=5 φ 2 0 0					

栓取り外し連絡
管種:GX形、口径:φ300

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0296号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0349

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0297号内訳表
カニカ継手接合・取り外し 管種:、口径:φ	1	口			DWF02000 施工 第0-0298号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 栓取り外し C=7 φ300			B=1 K形 D=2 機械		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0279号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=2 撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
諸雑費（率）		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=7 φ 3 0 0 C=1 接合 E=2 その他			B=1 K形 D=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 t=5cm	10	m			CB430510 施工 第0-0300号内訳表
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	9	m2			DWA09200 施工 第0-0301号内訳表
路盤掘削	2.25	m3			DWI55000 施工 第0-0303号内訳表
埋戻し 埋戻材:発生材	1.65	m3			DWI01000 施工 第0-0305号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	9	m2			CB410260 施工 第0-0307号内訳表
殻運搬 As廃材	0.45	m3			CB227010 施工 第0-0308号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	1.06	t			Z901145020
土砂等運搬 路盤廃材	0.6	m3			CB210110 施工 第0-0309号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	1.22	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種:SGP-VP、口径:φ150×3条	30	m			DWF63000 施工 第0-0310号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

舗装版切断
t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0300号内訳表

頁0-0353

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0300号内訳表

頁0-0354

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚：t=5cm

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0301号内訳表

頁0-0355

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0302号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 バックホ山積0.13m3(平積0.10m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日			M000201034
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）			B=2 排出ガス対策型（第2次基準値）		

路盤掘削

DWI55000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0303号内訳表

頁0-0357

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1	m3			CB210100 施工 第0-0304号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 バックホウ山積0.13m3					

掘削

CB210100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0304号内訳表

頁0-0358

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3				M000201034
運転手（特殊）					R0114
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 土砂 B=5 上記以外（小規模） E=8 小規模（標準以外）					

埋戻し

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0305号内訳表

1

m3

当り

埋戻材:発生材

[illegible]

機械埋戻し

DWA12500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0306号内訳表

頁0-0360

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0269号内訳表
タンパ 締固め	100	m3			CB210450 施工 第0-0272号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=6 埋戻しE-2			B=3 発生土(砂質土)		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0361

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0307号内訳表

頁0-0362

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

殻運搬
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0308号内訳表

頁0-0363

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=4 C=2 J=9 M=1	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0309号内訳表

頁0-0364

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=11 11.0km以下					

仮配管敷設・撤去
管種:SGP-VP、口径:φ150×3条

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0310号内訳表

頁0-0365

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=5cm	9	m2			DWA09200 施工 第0-0301号内訳表
路盤掘削	1.65	m3			DWI55000 施工 第0-0303号内訳表
下層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=100mm 、路盤材:RC-40	9	m2			DWC07500 施工 第0-0312号内訳表
上層路盤工(小規模施工) 仕上り厚:t=150mm 、路盤材:RM-30	9	m2			DWC07500 施工 第0-0314号内訳表
仮復旧表層(車道・路肩部) t=5cm 平均幅員1.4m未満	9	m2			CB410260 施工 第0-0307号内訳表
殻運搬 As廃材	0.45	m3			CB227010 施工 第0-0308号内訳表
A S 廃材処分費 葛南	1.06	t			Z901145020
土砂等運搬 路盤廃材	1.65	m3			CB210110 施工 第0-0309号内訳表
路盤廃材処分費 千葉	3.37	t			Z901143010
仮配管敷設・撤去 管種:SGP-VB 、口径:φ150×3条	30	m			DWF63000 施工 第0-0315号内訳表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.7	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=100 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮配管敷設・撤去
管種:SGP-VB、口径:φ150×3条

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0315号内訳表

頁0-0370

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0			B=2 撤去		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0371

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.45	m3			DWI00000 施工 第0-0317号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.35	m3			DWI01000 施工 第0-0318号内訳表
建設発生土等処分費 (I地区) 普通残土 (指定処分)	0.06	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.06	m3			CB210110 施工 第0-0320号内訳表
基礎碎石	0.27	m2			CB221110 施工 第0-0321号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管用消火栓用鉄蓋 440×330×100H	1	組			ZW30900000
仮設消火栓用土留 (レジコン製) 440×330×200H	1	個			ZW32500000
底板 CR2枚1組	1	個			ZW32501000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0322号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ150			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設消火栓室設置
300×300

DWI40600

φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0316号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0372

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

頁0-0373

掘削

DWI00000

施工内訳表

施工 第0-0317号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

埋戻し
埋戻材:

DWI01000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0318号内訳表

頁0-0374

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械埋戻し	1	m3			DWA12500 施工 第0-0319号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 機械(バックホウ) C=3 発生土(砂質土)			B=1 人力		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土 砂・砂質土	111	m3			ZW80081000
積込(ルース)	111	m3			CB210020 施工 第0-0269号内訳表
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=8 埋戻工F-2			B=3 発生土(砂質土)		

土砂等運搬

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0320号内訳表

頁0-0376

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り P=13 24.0km以下					

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表

頁0-0377

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）				L001010007
普通作業員					R0102
特殊作業員					R0101
運転手（特殊）					R0114
土木一般世話役					R0125
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				Z002122003

基礎砕石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0321号内訳表

頁0-0378

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=8 C=1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				

仮配管敷設・撤去
管種： 、口径：φ

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0322号内訳表

頁0-0379

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニールライニング鋼管 φ 1 5 0	10	m			ZW41687000
附属品費		%			ZS7000013
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
雑材料		%			ZS7001001
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6 φ 1 5 0 C=1 5 ヶ月以内			B=1 敷設		

仮設消火栓室撤去
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0323号内訳表

頁0-0380

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.35	m3			DWI00000 施工 第0-0324号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.45	m3			DWI01000 施工 第0-0326号内訳表
土砂等運搬	0.5	m3			CB210110 施工 第0-0327号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1	m			DWF63000 施工 第0-0328号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=4 φ 150		
H=2 機械 N=8 5.0km以下			L=2 有		

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0324号内訳表

頁0-0381

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床付(人力・機械併用)掘削	1	m3			DWA09300 施工 第0-0325号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 人力・機械併用掘削積込(ハック杓山積0.13m3)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルース)	1	m3			CB210020 施工 第0-0269号内訳表
床掘り	1	m3			CB210030 施工 第0-0264号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 小型バックホウ積0.13m3(平積0.10m3)					

頁0-0383

DWI01000

施工内訳表

施工 第0-0326号内訳表

1 m3 当り

埋戻し
埋戻材:

[illegible]

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 B=6 C=1 D=2 P=8	小規模 バックホウ積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6φ 1 5 0			B=2撤去		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表

頁0-0386

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.84	m3			DWI00000 施工 第0-0317号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.69	m3			DWI01000 施工 第0-0318号内訳表
建設発生土等処分費 (I 地区) 普通残土 (指定処分)	0.07	m3			ZW80000000
土砂等運搬	0.07	m3			CB210110 施工 第0-0320号内訳表
基礎碎石	0.21	m2			CB221110 施工 第0-0321号内訳表
普通作業員		人			R0102
仕切弁篋 ノンカット型 H=450 (浅層用)	1	個			ZW30260000
硬質塩化ビニール管 φ300	0.07	本			ZW30311000
仕切弁篋レジコン座台 φ320 (浅層用)	1	個			ZW30280000
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0322号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置 C=1 あり F=4 φ150			B=1 300×300 D=3 発生土(砂質土) G=1 5ヶ月以内		

仮設仕切弁篋設置
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0329号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0387

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 N=13 機械 24.0km以下			L=2 有 0=1 I 地区		

仮設仕切弁撤去
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0330号内訳表

頁0-0388

φ 150

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	0.69	m3			DWI00000 施工 第0-0324号内訳表
埋戻し 埋戻材:	0.84	m3			DWI01000 施工 第0-0326号内訳表
土砂等運搬	0.93	m3			CB210110 施工 第0-0327号内訳表
普通作業員		人			R0102
仮配管敷設・撤去 管種: 、口径: φ	1.4	m			DWF63000 施工 第0-0328号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 撤去 C=1 あり E= 改良土単価(円/m3)			B=1 300×300 D=5 改良土 F=4 φ 150		
H=2 機械 N=8 5.0km以下			L=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栓設置・撤去 口径:φ	1	箇所			DWF01000 施工 第0-0332号内訳表
鋳鉄管切断(ハ イ プ 切削切断機使用) 管種:、口径:φ	3	口			DWF05000 施工 第0-0333号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 C I P C=2 機械			B=7 φ 3 0 0 D=1 計上する		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		時間			K0302013 施工 第0-0279号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0 C=1 機械			B=1 設置		

鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用)
 管種: 、口径: φ

DWF05000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0333号内訳表

頁0-0391

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプ切削切断機損料 φ 5 0 0 以下		日			MW00100000
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	口			
A=6 φ 3 0 0 C=1 K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S形			B=2 坑内切り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0335号内訳表
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0336号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 2 0 0		日			MW02005000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=5 φ 2 0 0		

バルブ受台

DWI22200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0336号内訳表

頁0-0394

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.035	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 ϕ 2 0 0 ~ ϕ 4 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水連絡 口径: φ × φ	1	箇所			DWF60000 施工 第0-0338号内訳表
全面フランジパッキン φ 1 5 0	1	枚			ZW15853000
バルブ受台	1	箇所			DWI22200 施工 第0-0339号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=4 φ 1 5 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
不断水穿孔機損料 φ 1 5 0		日			MW02004000
雑材料		%			ZS7001001
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0			B=4 φ 1 5 0		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バタ角 (杉) 4 m×1 0 c m×1 0 c m 1・2等込	0.029	m3			ZW80223000
カスガイ 9 mm×1 5 0 mm	0.72	kg			ZW80222000
普通作業員		人			R0102
型わく工		人			R0133
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 ϕ 7 5 ~ ϕ 1 5 0					

施 工 内 訳 表

仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)

V0008

施工 第0-0340号内訳表

既設φ300鋳鉄 仮配φ200

栓設置あり 5ヵ月以内

1

箇所

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 3 0 0 × φ 2 0 0 鋳鉄用	1	組			ZW15569000
ゴム輪 φ 1 5 0 T形用	2	本			ZW14823000
ゴム輪 φ 2 0 0 T形用	3	本			ZW14824000
ゴム輪 φ 3 0 0 K・KF形用	2	本			ZW14756000
全面フランジパッキン φ 2 0 0	1	枚			ZW15854000
特殊押輪 φ 3 0 0	1	本			ZW14206000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用	30	本			ZW14451000
T頭ボルト・ナット M 2 0 × 1 0 0 A・K・KF形用	16	本			ZW14452000
フランジ用六角ボルト・ナット M 1 6 × 8 0 (ダクタイル)	8	本			ZW15802000
離脱防止金具 φ 1 5 0	2	個			ZW14283000
離脱防止金具 φ 2 0 0	3	個			ZW14284000
スクラップ単価	-0.06	t			ZW10800000

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T形短管1号 φ200 (形式1)	1	本			ZW13233000
T形二受T字管 φ200×φ150	1	本			ZW13227000
T形曲管90° φ200	1	本			ZW13194000
T形挿し受け片落管 φ200×φ150	1	本			ZW13216000
T形短管2号 φ150 (形式1)	2	本			ZW13238000
K形継ぎ輪 φ300	1	本			ZW13337000
K形栓 φ300 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)	1	本			ZW13345000
賃料補正		%			ZS70000001
*** 単位当たり ***	1	箇所			

仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0341号内訳表

頁0-0400

既設φ300鋳鉄 仮配φ150

栓設置あり 5ヶ月以内

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
割T字管V型 φ 3 0 0 × φ 1 5 0 鋳鉄用	1	組			ZW15568000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 φ 3 0 0 C=2 無			B=6 φ 1 5 0		

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)
口径:φ300

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0342号内訳表

頁0-0401

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配管工		人			RW136
普通作業員		人			R0102
ポリエチレンスリーブ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44706000
ビニールテープ継手被覆用 φ 3 0 0	1	箇所			ZW44606000
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 φ 3 0 0					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.829	t			DWG50200 施工 第0-0344号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.5	m			DWG50400 施工 第0-0345号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0346号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.5	m			DWG55800 施工 第0-0347号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=5 φ200 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=2 2.0m F=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0345号内訳表

頁0-0404

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 2.0m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0346号内訳表

頁0-0405

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10025000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 1 2 0 0 ～ 1 8 0 0	1	本			LW10045000
アルミ製腹起材賃料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 1 1 0 × 1 3 0 × 4 0 0 0	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.5 1回当り D=4 1.8m以上2.1m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 軽量金属製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.651	t			DWG50200 施工 第0-0344号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2.7	m			DWG50400 施工 第0-0345号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0349号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	2.7	m			DWG55800 施工 第0-0347号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=14 不断水連絡 C=4 φ150 E=1 仮設材供用日数			B=7 φ300 D=2 2.0m F=2 無		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0349号内訳表

頁0-0408

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 900～1500	1	本			LW10024000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 900～1500	1	本			LW10044000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2.7 1回当り D=3 1.3m以上1.8m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.77	t			DWG50200 施工 第0-0344号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	3.2	m			DWG50400 施工 第0-0345号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0351号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	3.2	m			DWG55800 施工 第0-0347号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=11 栓設置 D=2 2.0m F=2 無			B=7 φ300 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0351号内訳表

頁0-0410

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=3.2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

締切排水(単独用)
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000
栓設置工 φ 300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0352号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0411

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切排水 ポンプ口径: φ 50mm		式			DWG60300 施工 第0-0353号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 単独栓設置 C=7 φ 300			B=1 CIP		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0354号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ 50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0355号内訳表
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.5 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		日			L001100001
特殊作業員		人			R0101
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 5kVA		日			L001110003
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水			B=2 発動発電機		

水中ポンプ据付撤去
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0355号内訳表

頁0-0414

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.25	t			DWG50200 施工 第0-0357号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	5.08	m			DWG50400 施工 第0-0358号内訳表
土留支保材質料 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0359号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:	61	m			DWG55800 施工 第0-0360号内訳表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=61 掘削延長 (m) C=7 φ 300 E=3 2.5m			B=10.15 1回当たり締切延長 (m) D=3 接合部のみ F=5 仮設材供用日数		
G=2 無 K=2 1.2m以上1.5m以下			H=1 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 9 0 日以内	1	t			L002030002
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 供用日数			B=2 無		

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0358号内訳表

頁0-0417

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 2.5m					

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0359号内訳表

頁0-0418

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポート賃料 調整長 6 1 0 ～ 1 0 0 0	5	本			LW10022000
ねじ式パイプサポート基本整備料 調整長 6 1 0 ～ 1 0 0 0	5	本			LW10042000
千葉県内産スギ 丸太 (太鼓落とし) 長さ4 m 末口1 5 c m 厚1 2 c m	5	本			Z901062430
諸雑費 (率)		%			ZS7000001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2 木製腹起し C=1 2.0m未満 E=5 供用日数			B=10.15 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
型わく工		人			R0133
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 木製腹起し			B=1 1段		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	0.474	t			DWG50200 施工 第0-0344号内訳表
軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分) 軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=	2	m			DWG50400 施工 第0-0345号内訳表
土留支保材賃料 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:		式			DWG55600 施工 第0-0362号内訳表
土留支保設置・撤去 切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:	2	m			DWG55800 施工 第0-0347号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=13 分水止め D=2 2.0m F=2 無			B=5 φ200 E=1 仮設材供用日数		

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0362号内訳表

頁0-0421

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ式パイプサポ-ト賃料 調整長 610～1000	1	本			LW10022000
ねじ式パイプサポ-ト基本整備料 調整長 610～1000	1	本			LW10042000
アルミ製腹起材賃料 110×130×4000	1	本			LW10010000
アルミ製腹起材基本整備料 110×130×4000	1	本			LW10015000
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 軽量金属製腹起し C=1 2.0m未満 E=1 供用日数			B=2 1回当り D=2 0.9m以上1.3m未満	締切延長(m)	

1

笛所

当り

DWI38000

栓取外し連絡 $\phi 300$

千葉県企業局

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ 運転 口径 φ50mm、電動機出力0.75kW		日			DWH54100 施工 第0-0354号内訳表
水中ポンプ 据付撤去 ポンプ口径: φ50mm	1	箇所			DWG60500 施工 第0-0355号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.2 排水日数			B=1	ポンプ据付撤去箇所数	

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0365号内訳表

頁0-0424

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm				M001161013
特殊作業員					R0101
土木一般世話役					R0125
普通作業員					R0102
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				Z006540009
ガソリン	レギュラー				Z006704001

舗装版切断
舗装厚:t=5cm

CB430510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0365号内訳表

頁0-0425

1

m 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
*** 単位当たり ***					
A=1 B=1 E=1 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

アスファルト舗装版取壊し・積込
舗装厚: $t=5\text{cm}$

DWA09200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0366号内訳表

100

m2

当り

[illegible]

バックホ運転

DK210120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0367号内訳表

頁0-0427

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		供用日			M000202015
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 山積0.28m3（平積0.2m3）			B=2	排出ガス対策型（第2次基準値）	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削	1		m3			CB210100 施工 第0-0266号内訳表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=3 バックホ山積0.28m3						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25. 4	m3			Z002122003
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=200 全仕上り厚(mm) C=1 下層路盤			B=6 再生クラッシャーラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	19.05	m3			ZW80100000
クワ 運転		日			DK210310 施工 第0-0313号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=150 全仕上り厚(mm) C=2 上層路盤			B=11 再生粒度調整碎石 RM-30		

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0371号内訳表

頁0-0431

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t				M000804001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g				M000807001
特殊作業員					R0101
普通作業員					R0102
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004

仮復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0371号内訳表

頁0-0432

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
ガソリン	レギュラー				Z006704001
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=50 E=11 F=2 G=1	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0373号内訳表
路盤掘削	0.35	m3			DWI55000 施工 第0-0374号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ積0.28m3) D=350 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0367号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

施工内訳表

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版取壊し・積込 舗装厚:t=	1	m2			DWA09200 施工 第0-0373号内訳表
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 機械(バックホウ山積0.28m3) D=0 路盤厚(mm)			C=50 舗装厚(mm)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			DK210120 施工 第0-0367号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 バックホ山積0.28m3(平積0.20m3)			B=1 0cm超え10cm以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
再生粒度調整碎石 RM-30	2.54	m3			ZW80100000
ﾀﾝﾊﾟ 運転		日			DK210130 施工 第0-0378号内訳表
振動ﾛｰﾗｰ運転		日			DK410080 施工 第0-0379号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 1.8m以上 C=20 補足材厚(mm)			B=1 有 D=4 再生粒度調整碎石 RM-30		

タンパ°運転

DK210130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0378号内訳表

頁0-0439

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
ガソリン レギュラー		L			Z006704001
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			L001180001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

振動ロー運転

DK410080

施 工 内 訳 表

施工 第0-0379号内訳表

頁0-0440

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t		日			L001070011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0380号内訳表

頁0-0441

1

m2

当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m				L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t				L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t				L001050002
普通作業員					R0102
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101

本復旧表層(車道・路肩部)
t=5cm 平均幅員3.0m超

CB410260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0380号内訳表

頁0-0442

1

m2 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
土木一般世話役					R0125
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)				Z004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				Z004130002
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=4 D=50 E=11 F=2 G=1	3.0m超 1層当平均仕上厚 70mm以下 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用				

土砂等運搬
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0381号内訳表

頁0-0443

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	4t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301002
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=2 小規模 B=5 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) D=2 有り N=11 12.0km以下					

区画線設置

実線（白） W=15cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0382号内訳表

頁0-0444

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			Q001036079
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	25	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=1 実線 15cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

区画線設置

実線 緑 W=30cm

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0383号内訳表

頁0-0445

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (熔融式) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000	m			Q001036085
塗料	1,130	kg			Y000500000
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 熔融式手動 D=3 実線 30cm F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15~18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=3 各種 M=1 全ての費用		

区画線設置

WB821210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0384号内訳表

頁0-0446

破線（白） W=30cm 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000	m			Q001036109
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	50	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			B=1 溶融式手動 D=7 破線 30cm F=1 1.5mm H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			Q001036151
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			Z004350001
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			Z004352001
接着用プライマー 区画線用	30	kg			Z004354001
軽油		L			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 有り C=1 無し E=1 無し			B=1 溶融式手動 D=13 矢印・記号・文字 15cm換算 F=1 1.5mm		
G=1 無し I=1 含有量15～18% L=1 アスファルト舗装			H=1 無し K=1 白 M=1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=7.7 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=7.7 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料		式			Y007510001
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 借地料 (千円)					