

調査単価一覧表

工事名：施浄改9第4号 柏井浄水場西側ろ過池逆洗弁更新工事

N o .	品 名	規 格	入力単位 (円)	単位
	1. 機器費			
1	電動バタフライ弁		7,940,000	台
	2. 材料費			
2	ボルト・ナット	SUS304 M30×120	7,960	組
3	絶縁スリーブ・ワッシャー		31,300	組
4	全面パッキン	800A用	22,000	枚
5	T字管	SUS304 900×800A	10,750,000	本
6	全面パッキン	900A用	33,000	枚
7	Oリング	900A用	1,006,000	本
	3. 複合工費			
8	フランジ溶接工		973,000	式

N o .	品 名	規 格	数量	単位
	1. 労務費 (T字管更新工)			
1	普通作業員		5	人
2	設備機械工		14	人
3	配管工		13	人
4	機械設備据付工		16	人
	2. 直接経費			
5	ラフテレーンクレーン	25t	2	日
	3. 準備費			
6	建設混合廃棄物重量		40	kg
7	金属くず重量		1,500	kg
8	廃プラスチック重量		5	kg