

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第10号 柏井浄水場西側排水処理施設修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単位 (円)	単位
	機器費			
1	ろ布洗浄弁	100A アクチュエータ含む	1,380,000	個
2	原液供給弁	150A アクチュエータ含む	1,870,000	個
3	圧水出口弁	125A アクチュエータ含む	1,640,000	個
4	ヘッダーブロー弁	100A アクチュエータ含む	1,380,000	個
5	サイクロ減速機	CVV-6165-43	840,000	台
6	電動機	7.5kW	560,000	台
	材料費 1			
	ろ布等交換工（1・2・3・4号機）			
7	脱水機用ろ布	TSP0502E ポリプロピレン	108,000	枚
8	フィードロ金具	SK85M	3,230	個
	洗浄装置修繕工（2号機）			
9	洗浄ホース	25A×1300L ゴム＋SSメッキ	14,600	本
10	洗浄ホース	25A×1700L ゴム＋SSメッキ	19,000	本
11	洗浄ホース	25A×1900L ゴム＋SSメッキ	19,000	本
12	洗浄ホース	25A×1950L ゴム＋SSメッキ	19,800	本
13	洗浄ホース	25A×2150L ゴム＋SSメッキ	20,400	本
14	洗浄ホース	25A×2350L ゴム＋SSメッキ	21,100	本
15	洗浄ホース	25A×2400L ゴム＋SSメッキ	21,800	本
16	洗浄ホース	20A×800L ゴム＋SSメッキ	14,000	本
17	洗浄装置用スィベルジョイント	25A	14,000	個
18	洗浄装置用ニップル	25A	1,760	個
	ろ板修繕工（2号機）			
19	ヘッダーガasket	Φ150	6,460	個
20	ヘッダーガasket	Φ65	3,730	個
21	ヘッダーガasket	Φ125	3,730	個
22	ダイヤフラム	合成ゴム	506,000	枚

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第10号 柏井浄水場西側排水処理施設修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単位（円）	単位
23	ボルト類	SUS304	629,000	式
24	カーテン	H980：980×6510	90,800	枚
25	カーテン	H1300：1300×6510	93,300	枚
26	ろ板段付ガイドローラ	ろ板サポート シャフト含む	41,300	個
27	ろ板平型ガイドローラ	ろ板サポート シャフト含む	41,300	個
28	ローラブッシュ	ろ板サポート	1,700	個
29	グリスニップル	ろ板サポート	766	個
	ろ板駆動装置修繕工（2号機）			
30	リターンロールボス（ブッシュ付き）	SUS304	4,830	個
31	エンド用リターンロールボス	SUS304 ブッシュ含む	13,900	個
32	ピロー形ユニット	UCP215	19,000	個
33	角フランジユニット	UCP206	2,500	個
34	シールド形玉軸受	6826ZZ	24,400	個
35	止め輪	WR130	566	個
36	止め輪	BR165	866	個
37	ローラーホロア	NATR12	5,730	個
38	ロッドエンド	NHS22T	12,600	個
39	スペーサ	SUS304	5,730	個
40	フック用シリンダ	Φ80×100	130,000	個
41	ベアリング用ナット		466	個
42	ベアリング用座金		250	個
	弁類修繕工（2号機）			
43	圧水入口弁	65A アクチュエータ含む	916,000	個
44	ヘッダー洗水入口弁	65A アクチュエータ含む	916,000	個
45	ブリーザー弁	65A アクチュエータ含む	916,000	個
46	空気供給弁	65A アクチュエータ含む	916,000	個
47	リリーフ弁	50A	625,000	個

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第10号 柏井浄水場西側排水処理施設修繕工事

№.	品 名	規 格	入力単位 (円)	単位
48	ガスケット類		30,600	式
49	ボルト類		420,000	式
	シュート関連修繕工（2号機）			
50	シュート用ベアリング	UCP212N1	30,600	個
51	シュート用ピン	Φ30×80 SUS304	15,600	本
52	シュート用シリンダー	Φ80×430L	147,000	台
53	ロッドエンド	PHS30	23,000	個
54	球面ブッシュ	SAR1-25SS	5,460	個
55	シュート用タイロッド組立品	SS400/SUS304	367,000	台
56	シュート用ブラケット		126,000	個
57	ボルト類		5,460	式
	ろ布駆動ドラム関係修繕工（2号機）			
58	六角ブッシュ	樹脂	26,000	個
59	スライドテープ	樹脂	6,160	個
60	ヨークスプリング（圧縮コイルバネ）		2,730	個
61	ヨークスプリング（皿バネ）		2,730	個
62	ワイヤコネクタ		4,560	個
63	ろ布駆動ワイヤ		6,260	本
64	ボルト類	SUS304	8,800	式
65	フックスプリング		1,630	個
66	ブラインドアームスプリング（1）		1,200	個
67	ブラインドアームスプリング（2）		1,200	個
	台車駆動関係修繕工（2号機）			
68	台車用段付ガイドローラ	Φ165/85×70 SUS304	91,000	個
69	台車用平ガイドローラ	Φ165/85×70 SUS304	64,300	個
70	台車用平ガイドローラ	Φ150/85×52 SUS304	58,600	個
71	台車用ローラーピン	Φ60×152 S45C	23,000	本

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第10号 柏井浄水場西側排水処理施設修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単位 (円)	単位
72	台車用ローラーピン	Φ60×98 S45C	17,600	本
73	台車用スパーサ	Φ70/60.5×12T SS400	8,730	個
74	台車用スパーサ	Φ70/60.5×5T SS400	7,500	個
75	ラック	SUS304	441,000	個
76	ピニオン	SUS304	176,000	個
77	台車用シュパンリング	55×85	27,300	個
78	台車用シール玉軸受	6012LLU	4,430	個
79	台車駆動用オイルモータ	H-100BD2M-J	153,000	台
	油圧装置修繕工（2号機）			
80	油圧ホース	8A×580L ゴム+SSメッキ	5,460	本
81	油圧ホース	8A×480L ゴム+SSメッキ	5,460	本
82	油圧ホース	20A×910L ゴム+SSメッキ	17,100	本
83	油圧ホース	25A×1150L ゴム+SSメッキ	29,400	本
84	油圧ホース	15A×570L ゴム+SSメッキ	6,830	本
85	油圧ホース	15A×450L ゴム+SSメッキ	6,460	本
86	油圧ホース	25A×1480L ゴム+SSメッキ	55,900	本
87	油圧ホース	25A×5540L ゴム+SSメッキ	59,400	本
88	油圧ホース	25A×5330L ゴム+SSメッキ	58,000	本
89	油圧ホース	10A×530L ゴム+SSメッキ	6,100	本
90	油圧ホース	10A×380L ゴム+SSメッキ	5,430	本
91	油圧ホース	8A×320L ゴム+SSメッキ	5,200	本
92	ハイドロプースタ	HB-5	712,000	個
93	油圧ホース	10A×470L ゴム+SSメッキ	7,330	本
94	油圧ホース	10A×390L ゴム+SSメッキ	5,900	本
95	油圧ホース	10A×510L ゴム+SSメッキ	6,230	本
96	油圧ホース	10A×350L ゴム+SSメッキ	5,900	本
97	電磁比例弁	RDPV5P-10/315EC	358,000	個

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第10号 柏井浄水場西側排水処理施設修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単位 (円)	単位
98	油圧ホース	8A×440L ゴム+SSメッキ	5,300	本
	油圧ユニット修繕工 (2号機)			
99	作動油	ISO VG32 相当	863	L
100	高圧ラインフィルタエレメント	P-GC-12-3-10 μ	26,400	個
101	移送用ラインフィルタエレメント	PL718-05-CN	46,400	個
102	リターンラインフィルタエレメント	R12-10P	36,600	本
103	サクションフィルタエレメント	P-VN-16A-150W	28,000	本
104	マンホールパッキン	5mm NBR	25,000	枚
	汚泥圧入ポンプ修繕工 (1号機)			
105	フロントライナ	高クロム鑄鉄	560,000	個
106	ケーシング	高クロム鑄鉄	779,000	個
107	羽根車	高クロム鑄鉄	526,000	個
108	バックライナ	高クロム鑄鉄	615,000	個
109	グランドオシ	FC200	63,200	個
110	軸スリーブ	SUS420J2	188,000	個
111	Aカバーパッキン		6,830	個
112	軸受A	6312	21,700	個
113	シャフト		294,000	本
114	軸受B	7312BDB	69,100	個
115	軸受用座金	AW12	1,330	式
116	軸受用ナット	AN12	3,360	個
117	Bカバーパッキン		6,830	個
118	オイルシールB	NBR □56×85×12	7,260	個
119	ライナ	ノンアスベスト t0.8 t1.5	104,000	式
120	カバーパッキン	NR t1.6	14,200	個
121	サクションパッキン	NR t1.6	8,300	個
122	Oリング	CR ϕ 4× ϕ 340	6,530	個

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第10号 柏井浄水場西側排水処理施設修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単位（円）	単位
123	ランタンリング	SUS304	53,000	個
124	グランドパッキン	P-4507L 特殊ピラフロン	119,000	式
125	Oリング	CR φ3.1×φ56.4	2,930	個
126	オイルシールA	NBR □75×100×13	6,530	個
127	バックライナ取付ボルト	SS400 M16	10,900	式
128	水切り	ノンアスベスト	6,000	個
129	Vベルト	5V#950	10,900	本
130	袋ナットパッキン	ノンアスベスト	3,230	個
131	フロントライナ取付ボルト		16,600	式
	汚泥搬出機修繕工（2号機）			
132	テールプーリ	STPG SS400 φ404	615,000	個
133	キャリアローラ	PVC SS400 塩ビライニングφ148	33,600	個
134	フラットキャリアローラ	PVC SS400 塩ビライニングφ148	69,600	個
135	リターンローラ	PVC SS400 塩ビライニングφ148	69,600	個
136	押えリターンローラ	PVC SS400 塩ビライニングφ148	69,600	個
137	キャリアローラ（自動軸芯用）	PVC SS400 塩ビライニングφ148	33,600	個
138	キャリア側ガイドローラ（自動調芯用）		12,600	個
139	リターンローラ（自動調芯用）	PVC SS400 塩ビライニングφ148	69,600	個
140	リターン側ガイドローラ（自動調芯用）		12,600	個
141	スカートゴム	t5 W205×L3,500	60,600	枚
142	スカートゴム	t5 W205×L21,490	235,000	枚
143	スカートゴム	t5 W205×L950	17,600	枚
144	コンベアベルト	耐油ゴム 耐油210号315/4	57,300	m
145	短ローラ	PVC SS400 塩ビライニングφ120	34,300	個
146	ヘッドプーリ軸受	UCP216C	52,600	個
147	ヘッドプーリ軸受	UCP216CE	52,600	個
148	スナッププーリ軸受	UCP212CE	27,300	個

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第10号 柏井浄水場西側排水処理施設修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単位（円）	単位
149	Vベルトクリーナーゴム	t 10	63,000	個
150	テールプーリ軸受	UCTU314CE	159,000	個
	排水槽攪拌機修繕工（2号機）			
151	プーリー（攪拌機側）	FC200 JIS-150-B-3	38,000	個
152	Vベルト	B-48	2,630	本
153	プーリー（電動機側）	FC200 JIS-150-B-3	38,000	個
154	チェーンカップリング	6022（ケース付）	102,000	組
155	軸受	SUJ 32017	23,300	個
156	軸受	SUJ 32018	27,000	個
157	グラندパッキン	カーボンP/#6501L □16	15,800	本
158	オイルシール上側	D10013515	5,800	個
159	オイルシール中側	59011513	4,760	個
160	オイルシール下側	D11014515	6,330	個
	濃縮槽地下配管修繕工（1号槽）			
161	汚泥引抜配管用ソフトシール弁	200A 7.5K FCB 球°粉体	629,000	台
162	汚泥流入及び引抜配管用フレキ	800L 200A 7.5K SUS	390,000	本
163	パッキン	全面3t φ200×7.5K EPDM	1,900	枚
164	ボルトナット	SUS304 φ200用	4,460	組
	材料費 2			
	洗浄配管修繕工（工場修繕）			
165	洗浄装置用洗浄ノズル	SUS304	1,100	個
	ワインディングロール修繕工（工場修繕）			
166	ワインディングロール布入り塩ビシート	PVC	11,900	枚
167	ワインドアックスプリング	SWPB	35,500	個
168	ろ布巻取用玉軸受		766	個
169	ろ布巻取用Oリング	G-55 NBR	366	個
170	ろ布巻取用Oリング	G-45 NBR	263	個

調査単価一覧表

工事名：施浄修 9 第 1 0 号 柏井浄水場西側排水処理施設修繕工事

№.	品 名	規 格	入力単位 (円)	単位
171	ろ布巻取用オイルシール	NBR	386	個
172	ろ布巻取用オイルシール	NBR	650	個
173	ロール用グリース		45,000	式
174	仮付けテープ		63,000	式
175	ロールシャフト		123,000	本
	複合工費 1			
	汚泥搬出機駆動装置修繕工 (2 号機)			
176	汚泥搬出機駆動装置修繕工		431,000	式
	濃縮槽内一部清掃工 (1 号槽)			
177	濃縮槽内一部清掃工		283,000	式
	複合工費 2			
	洗浄配管修繕工			
178	洗浄配管修繕工		2,070,000	式
	ライン・インク・ロール修繕工			
179	ライン・インク・ロール修繕工		5,280,000	式
	準備費			
	産業廃棄物処理費			
180	廃油		160	L

調査単価一覧表

工事名：施浄修9第10号 柏井浄水場西側排水処理施設修繕工事

N o .	品 名	規 格	数量	単位
	労務費			
	一般労務費			
1	普通作業員		58	人
2	設備機械工		236	人
3	電工		1	人
4	配管工		30	人
	据付労務費			
5	機械設備据付工		435	人
	機械経費			
6	ラフテレーンクレーン 16t吊り	[油圧伸縮ジブ型] オペレータ付き	8	日
7	工事用高圧洗浄機運転	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	8	日
	準備費			
	産業廃棄物処理費			
8	金属くず		18	m3
9	安定型混合廃棄物		40	m3
10	廃油		1,200	L