

V単一覧

塗替塗装 プライマー処理 流入管 (φ 600)	V0007	100m2当り		諸雑費	備 考
	橋りょう塗装工	19.0	人	対象	土木工事標準積算基準書（機械編）令和7年度版 【国土交通省】第19章3-2より
	水道用エポキシ樹脂系 プライマー	42.0	kg	-	
	希釈材	4.2	kg	-	
	諸雑費(率+まるめ)	8	%		土木工事標準積算基準書（機械編）令和7年度版 【国土交通省】第19章3-4より
塗替塗装 はけ塗り	V0008	100m2当り		諸雑費	備 考
	橋りょう塗装工	4.2	人	対象	土木工事標準積算基準書（機械編）令和7年度版 【国土交通省】第19章3-2より
	水道用無溶剤形エポキシ 樹脂塗料	31.9	kg	-	
	諸雑費(率+まるめ)	8	%		土木工事標準積算基準書（機械編）令和7年度版 【国土交通省】第19章3-4より
塗替塗装 プライマー処理 流入管 (φ 450)	V0010	100m2当り		諸雑費	備 考
	橋りょう塗装工	22.6	人	対象	土木工事標準積算基準書（機械編）令和7年度版 【国土交通省】第19章3-2より
	水道用エポキシ樹脂系 プライマー	42.0	kg	-	
	希釈材	4.2	kg	-	
	諸雑費(率+まるめ)	8	%		土木工事標準積算基準書（機械編）令和7年度版 【国土交通省】第19章3-4より
塗替塗装 プライマー処理 流出管 (φ 700)	V0012	100m2当り		諸雑費	備 考
	橋りょう塗装工	31.5	人	対象	土木工事標準積算基準書（機械編）令和7年度版 【国土交通省】第19章3-2より
	水道用エポキシ樹脂系 プライマー	42.0	kg	-	
	希釈材	4.2	kg	-	
	諸雑費(率+まるめ)	8	%		土木工事標準積算基準書（機械編）令和7年度版 【国土交通省】第19章3-4より
塗替塗装 プライマー処理 越流管 (φ 400)	V0014	100m2当り		諸雑費	備 考
	橋りょう塗装工	43.8	人	対象	土木工事標準積算基準書（機械編）令和7年度版 【国土交通省】第19章3-2より
	水道用エポキシ樹脂系 プライマー	42.0	kg	-	
	希釈材	4.2	kg	-	
	諸雑費(率+まるめ)	8	%		土木工事標準積算基準書（機械編）令和7年度版 【国土交通省】第19章3-4より
塗替塗装 プライマー処理 排水管 (φ 400)	V0016	100m2当り		諸雑費	備 考
	橋りょう塗装工	29.5	人	対象	土木工事標準積算基準書（機械編）令和7年度版 【国土交通省】第19章3-2より
	水道用エポキシ樹脂系 プライマー	42.0	kg	-	
	希釈材	4.2	kg	-	
	諸雑費(率+まるめ)	8	%		土木工事標準積算基準書（機械編）令和7年度版 【国土交通省】第19章3-4より
移動式足場工	V0026	1基当り		諸雑費	備 考
	足場工	6	掛m2	-	土木工事標準積算基準書(共通編)令和7年度版 【国土交通省】Ⅱ-5-⑦より
	移動式足場 基本料	1	基	-	
	移動式足場 賃料	140	日	-	