

工事数量総括表

頁0-0001

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
工事価格						
管きょ工（浄給水場等）			式			
成田給水場1号配水池内面補修工事			式			
劣化部除去工			式			
コンクリート表面処理工			式			
コンクリート表面処理工		(ウォータージェット工) 上向き	m2		1,360	
コンクリート表面処理工		(ウォータージェット工) 横・下向き	m2		2,395	
コンクリート面補修工			式			
ひび割れ補修工			式			
ひび割れ補修工(低圧注入工法)			構造物		1	
ひび割れ補修工(充てん工法)		Uカット処理（10mm×15mm） 充てん材：エポキシ樹脂	構造物		1	
漏水部補修工			式			
ひび割れ補修工(充てん工法)		Vカット処理（50mm×50mm） 充てん材：急結セメント	構造物		1	
漏水部補修工		バンデフレキシシ	m		9.2	
断面修復工			式			
断面修復工(左官工法)		防錆処理あり	構造物		1	
防食工			式			
モルタル防食工			式			

工事数量総括表

頁0-0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
モルタル防食工	上向き	m ²		1,360	
モルタル防食工	横向き	m ²		997	
モルタル防食工	下向き	m ²		1,398	
付帯設備工		式			
配管塗替塗装工		式			
塗替塗装	清掃・水洗い	m2		21	
塗替塗装	2種ケレン	m2		21	
塗替塗装	流入管φ600	箇所		2	
塗替塗装	流入管φ450	箇所		1	
塗替塗装	流出管φ700	箇所		1	
塗替塗装	越流管φ400	箇所		1	
塗替塗装	排水管φ400	箇所		1	
付帯設備設置工		式			
タラップ（梯子）設置工	SUS316＋ポリエチレン粉体塗装 上部可動式・背かご付き	箇所		2	
管振止金具設置工	流入管φ450用 SUS316＋ポリエチレン粉体塗装	箇所		1	
管振止金具設置工	仕切弁中間軸用 SUS316＋ポリエチレン粉体塗装	箇所		1	
付帯設備撤去工		式			
タラップ（足掛金物）撤去工	φ19、ゴムライニング付き W=300mm、H=4,800mm（17段（16@300mm））	箇所		2	

工 事 数 量 総 括 表

頁0-0003

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
管振止金具撤去工	流入管 φ 450用	箇所		1	
管振止金具撤去工	仕切弁中間軸用	箇所		1	
管振止金具撤去工	水位計 Φ 400用	箇所		1	
仮設工		式			
仮設電力設備工事費		式			
仮設電力設備工事費		式		1	
電力料		kWh		5,436	
足場工		式			
移動式足場工	2段（H=3,300）	基		8	
足場工	流出管ピット・排水管ピット	掛m2		20	
排水設備工		式			
ポンプ設置・撤去		箇所		1	
ポンプ運転		日		13	
濁水処理設備		式			
濁水処理設備設置・撤去		箇所		1	
濁水処理設備保守点検		回		13	
濁水処理設備運転		日		13	
敷鉄板		式			

工事数量総括表

頁0-0004

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
敷鉄板設置・撤去	足場搬入用	m2		48	
敷鉄板賃料	22×1219×2438 足場搬入用	枚		16	
敷鉄板設置・撤去	足場搬出用	m2		48	
敷鉄板賃料	22×1219×2438 足場搬出用	枚		16	
敷鉄板設置・撤去	濁水処理設備用	m2		36	
敷鉄板賃料	22×1219×2438 濁水処理設備用	枚		12	
アスベスト含有試験		式			
定性分析		箇所		1	
サンプリング		式		1	
照明・換気工		式			
換気設備工		日		160	
照明設備工		箇所		17	
産廃処分工		式			
現場発生品積込・荷卸		t		0.10	
現場発生品運搬	運搬材料：撤去材	t		0.10	
撤去材処分	スクラップ（ステンレス） 撤去材	t		0.10	
側溝清掃車運搬		m3		19	
処分費(汚泥)		m3		19	

工事数量総括表

頁0-0005

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3		1	
無筋コンクリート処分費	成田	t		4	
土砂等運搬	廃プラ	m3		0.01	
処分費(廃プラ)		m3		0.01	
直接工事費計					
運搬費		一式			
仮設材運搬費		式		22.57	
仮設材等の積込み取卸し費	往復	t		1	
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路	t		1	
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路	t		1	
役務費		一式			
電力基本料金		式			
電力基本料金		式		1	
技術管理費		一式			
溶出試験費		式			
検液調整前処理費		検体		1	
鉛		検体		1	
水素イオン濃度（pH）		検体		1	

工 事 数 量 総 括 表

頁0-0006

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
共通仮設費（率分）		一式			
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費					
工事原価計					
一般管理費等					
* 工事価格 *					
* 支給材料費計 *					
* 費目合計 *					