

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	82 施設整備センター 実施設計書 当初 0 1 実施単価 006 成田土木事務所管内 0-08.05.01(0) 1 水道工事			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種区分 現場環境改善費区分 地域補正区分 週休2日補正 契約保証区分	40 03 浄給水 00 計上不要 06 補正なし 12 月単位 01 金銭的保証			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格						X1000
管きょ工（浄給水場等）						10S0300000
			式			
成田給水場 1 号配水池内面補修工事						2900
			式			
劣化部除去工						3900
			式			
コンクリート表面処理工						4900
			式			
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工） 上向き						WB813310 0
	1,360	m2				施工 第0-0001号内訳表
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工） 横・下向き						WB813310 0
	2,395	m2				施工 第0-0002号内訳表
コンクリート面補修工						3900
			式			
ひび割れ補修工						4900
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ひび割れ補修工(低圧注入工法)						WB229110 0
	1		構造物			施工 第0-0003号内訳表
ひび割れ補修工(充てん工法) Uカット処理 (10mm×15mm) 充てん材：エポキシ樹脂						WB229010 0
	1		構造物			施工 第0-0004号内訳表
漏水部補修工						4900
			式			
ひび割れ補修工(充てん工法) Vカット処理 (50mm×50mm) 充てん材：急結セメント						WB229010 0
	1		構造物			施工 第0-0005号内訳表
漏水部補修工 バンデフレキシシ						V0002 0
	9.2		m			施工 第0-0006号内訳表
断面修復工						4900
			式			
断面修復工(左官工法) 防錆処理あり						WB229210 0
	1		構造物			施工 第0-0007号内訳表
防食工						3900
			式			
モルタル防食工						4900
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル防食工 上向き						V0003 0
	1,360	m ²				施工 第0-0008号内訳表
モルタル防食工 横向き						V0004 0
	997	m ²				施工 第0-0010号内訳表
モルタル防食工 下向き						V0005 0
	1,398	m ²				施工 第0-0011号内訳表
付帯設備工						3900
			式			
配管塗替塗装工						4900
			式			
塗替塗装 清掃・水洗い						WB821550 0
	21	m2				施工 第0-0012号内訳表
塗替塗装 2種ケレン						WB821550 0
	21	m2				施工 第0-0013号内訳表
塗替塗装 流入管 φ 600						V0006 0
	2	箇所				施工 第0-0014号内訳表
塗替塗装 流入管 φ 450						V0009 0
	1	箇所				施工 第0-0019号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 流出管 φ 700						V0011 0
	1		箇所			施工 第0-0021号内訳表
塗替塗装 越流管 φ 400						V0013 0
	1		箇所			施工 第0-0023号内訳表
塗替塗装 排水管 φ 400						V0015 0
	1		箇所			施工 第0-0025号内訳表
付帯設備設置工						4900
			式			
タラップ（梯子）設置工 SUS316＋ポリエチレン粉体塗装 上部可動式・背かご付き						V0017 0
	2		箇所			施工 第0-0027号内訳表
管振止金具設置工 流入管 φ 450用 SUS316＋ポリエチレン粉体塗装						V0018 0
	1		箇所			施工 第0-0028号内訳表
管振止金具設置工 仕切弁中間軸用 SUS316＋ポリエチレン粉体塗装						V0019 0
	1		箇所			施工 第0-0029号内訳表
付帯設備撤去工						4900
			式			
タラップ（足掛金物）撤去工 φ 19、ゴムライニング付き W=300mm、H=4,800mm（17段（16@300mm））						V0020 0
	2		箇所			施工 第0-0030号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管振止金具撤去工 流入管 φ 450用						V0021 0
	1		箇所			施工 第0-0031号内訳表
管振止金具撤去工 仕切弁中間軸用						V0022 0
	1		箇所			施工 第0-0032号内訳表
管振止金具撤去工 水位計 Φ 400用						V0023 0
	1		箇所			施工 第0-0033号内訳表
仮設工						3900
			式			
仮設電力設備工事費						4900
			式			
仮設電力設備工事費						W9999
	1		式			
電力料						Y007500000 0
			kWh			
足場工						4900
			式			
移動式足場工 2段 (H=3, 300)						V0026 0
	8		基			施工 第0-0034号内訳表

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工 流出管ピット・排水管ピット						WB252110 0
	20	掛	m2			施工 第0-0036号内訳表
排水設備工						4900
			式			
ポンプ設置・撤去						WB252320 0
	1	箇所				施工 第0-0037号内訳表
ポンプ運転						WB252310 0
			日			施工 第0-0039号内訳表
濁水処理設備						4900
			式			
濁水処理設備設置・撤去						WB253510 0
	1	箇所				施工 第0-0042号内訳表
濁水処理設備保守点検						WB253520 0
	13	回				施工 第0-0043号内訳表
濁水処理設備運転						WB253530 0
			日			施工 第0-0044号内訳表
敷鉄板						4900
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置・撤去 足場搬入用						WB253610 0
	48	m2				施工 第0-0045号内訳表
敷鉄板賃料 22×1219×2438 足場搬入用						WB253630 0
	16	枚				施工 第0-0047号内訳表
敷鉄板設置・撤去 足場搬出用						WB253610 0
	48	m2				施工 第0-0048号内訳表
敷鉄板賃料 22×1219×2438 足場搬出用						WB253630 0
	16	枚				施工 第0-0049号内訳表
敷鉄板設置・撤去 濁水処理設備用						WB253610 0
	36	m2				施工 第0-0050号内訳表
敷鉄板賃料 22×1219×2438 濁水処理設備用						WB253630 0
	12	枚				施工 第0-0051号内訳表
アスベスト含有試験						4900
			式			
定性分析						W9999
	1	箇所				
サンプリング						W9999
	1	式				

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明・換気工						4900
			式			
換気設備工						DGD32370 0
			日			施工 第0-0052号内訳表
照明設備工						WB253890 0
	17		箇所			施工 第0-0054号内訳表
産廃処分工						4900
			式			
現場発生品積込・荷卸						CB010420 0
	0.10		t			施工 第0-0055号内訳表
現場発生品運搬 運搬材料：撤去材						CB010410 0
	0.10		t			施工 第0-0056号内訳表
撤去材処分 スクラップ（ステンレス） 撤去材						W9999
	0.10		t			
側溝清掃車運搬						WB232010 0
	19		m3			施工 第0-0057号内訳表
処分費(汚泥)						W9999
	19		m3			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)						WB229220 0
	1		m3			施工 第0-0059号内訳表
無筋Ｃｏ処分費 成田						Z901146060 0
	4		t			
土砂等運搬 廃プラ						CB210110 0
	0.01		m3			施工 第0-0061号内訳表
処分費（廃プラ）						W9999
	0.01		m3			
直接工事費計						
運搬費						Z0001
			一式			
仮設材運搬費						1119900101
	22.57		t			工種 第0001号内訳表
役務費						Z0005
			一式			
電力基本料金						1122000101
			式			

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
電力基本料金						WB010240 0
	1		式			施工 第0-0065号内訳表
技術管理費						Z0004
			一式			
溶出試験費						1900200201
			式			
検液調整前処理費						W9999
	1		検体			
鉛						W9999
	1		検体			
水素イオン濃度 (pH)						W9999
	1		検体			
共通仮設費 (率分)						Z0011
			一式			
共通仮設費計						
純工事費計						

＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費											
					一式						
工事原価計											
一般管理費等											
					一式						
＊工事価格＊											
＊支給材料費計＊											
＊費目合計＊											

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み取卸し費 往復					WB010030 0
	1	t			施工 第0-0062号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0063号内訳表
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 復路					WB010020 0
	1	t			施工 第0-0064号内訳表
*** 単位当たり ***					
	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウォーターショット工(コンクリート表面処理) 下・横方向作業	1	m2			Q001630001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 500m2以上 C=1 無 E=2 有			B=1 無 D=2 有		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウォーターショット工(コンクリート表面処理) 下・横方向作業	1	m2			Q001630001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 500m2以上 C=1 無 E=2 有			B=1 無 D=1 無		

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

WB229110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0016

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
注入材	49.51	kg			Y001633001
シール材	20.331	kg			Y001670000
材料費	624	個			Y000800005
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=2 25m以上 C=49.51 1 構造物当り注入材使用量（実数） E=624 1 構造物当低圧注入器具使用量（実			B=124.7 1 構造物当り補修延べ延長（実数） D=14.84 1 構造物当りシール材設計量（実数）		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
材料費	5.712	kg			Y000800007
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=2 20m以上 C=4.76 1 構造物当充てん材設計量 (実数)			B=26.9 1 構造物当り補修延べ延長 (実数)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
材料費	187.644	kg			Y000800007
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=2 20m以上 C=156.37 1 構造物当充てん材設計量 (実数)			B=83 1 構造物当り補修延べ延長 (実数)		

漏水部補修工
バンデフレキシシ

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0019

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
材料費	1	m			W9999
機械経費等	1	m			W9999
*** 単位当たり ***	1	m			

断面修復工(左官工法)
防錆処理あり

WB229210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0020

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
材料費	1. 758	m3			Y000800003
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=1 有り C=1. 49 1 構造物当り修復延べ体積（実数）			B=2 0. 1m3以上		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プライマー工 モルタル防食工 労務費のみ	80	㎡			V9003 施工 第0-0009号内訳表
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
左官		人			R0135
材料費 プライマー含む	80	㎡			W9999
機械経費等	80	㎡			W9999
*** 合 計 ***	80	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
*** 合 計 ***	120	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

モルタル防食工
横向き

V0004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0023

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
左官		人			R0135
材料費	100	m ²			W9999
機械経費等	100	m ²			W9999
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
防食専門技術者 週休2日（月単位）補正済み		人			W9999
普通作業員		人			R0102
左官		人			R0135
材料費	110	㎡			W9999
機械経費等	110	㎡			W9999
*** 合 計 ***	110	㎡			
*** 単位当たり ***	1	㎡			

塗替塗装
清掃・水洗い

WB821550

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0025

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 無	100	m2			Q001511001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 清掃・水洗い C=1 無し			B=2 箱桁構造の密閉部 D=1 無し		

塗替塗装
2種ケレン

WB821550

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0026

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 無	100	m2			Q001511007
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 素地調整 C=1 無し E=2 2種ケレン（動力工具と手工具の併用）			B=2 箱桁構造の密閉部 D=1 無し		

塗替塗装
流入管φ600

V0006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0027

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 プライマー処理：流入管φ600 水道用エポキシ樹脂系プライマー	4.81	m2			V0007 施工 第0-0015号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（下塗り1回目） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	4.81	m2			V0008 施工 第0-0016号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（中塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	4.81	m2			V0008 施工 第0-0017号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（上塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	4.81	m2			V0008 施工 第0-0018号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

V0007

当り

プライマー処理：流入管φ600

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 100 μ m	31.9	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 100 μ m	31.9	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 100 μ m	31.9	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

塗替塗装
流入管φ450

V0009

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表
1 箇所 当り
頁0-0032

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 プライマー処理：流入管φ450 水道用エポキシ樹脂系プライマー	3.93	m2			V0010 施工 第0-0020号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（下塗り1回目） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	3.93	m2			V0008 施工 第0-0016号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（中塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	3.93	m2			V0008 施工 第0-0017号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（上塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	3.93	m2			V0008 施工 第0-0018号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用エポキシ樹脂系プライマー 100μm	42	kg			W9999
希釈剤 プライマーの10%	4.2	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

塗替塗装
流出管φ700

V0011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0034

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 プライマー処理：流出管φ700 水道用エポキシ樹脂系プライマー	2.66	m2			V0012 施工 第0-0022号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（下塗り1回目） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	2.66	m2			V0008 施工 第0-0016号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（中塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	2.66	m2			V0008 施工 第0-0017号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（上塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	2.66	m2			V0008 施工 第0-0018号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

当り

プライマー処理：流出管 $\phi 700$

[illegible]

塗替塗装
越流管φ400

V0013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0036

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 プライマー処理：越流管φ400 水道用エポキシ樹脂系プライマー	1.81	m2			V0014 施工 第0-0024号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（下塗り1回目） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	1.81	m2			V0008 施工 第0-0016号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（中塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	1.81	m2			V0008 施工 第0-0017号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（上塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	1.81	m2			V0008 施工 第0-0018号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用エポキシ樹脂系プライマー 100μm	42	kg			W9999
希釈剤 プライマーの10%	4.2	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

塗替塗装
排水管φ400

V0015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0038

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗替塗装 プライマー処理：排水管φ400 水道用エポキシ樹脂系プライマー	2.88	m2			V0016 施工 第0-0026号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（下塗り1回目） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	2.88	m2			V0008 施工 第0-0016号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（中塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	2.88	m2			V0008 施工 第0-0017号内訳表
塗替塗装 はけ塗り（上塗り） 水道用無溶剤形エポキシ系樹脂塗料	2.88	m2			V0008 施工 第0-0018号内訳表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう塗装工		人			R0123
水道用エポキシ樹脂系プライマー 100μm	42	kg			W9999
希釈剤 プライマーの10%	4.2	kg			W9999
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

タラップ（梯子）設置工
SUS316＋ポリエチレン粉体塗装

V0017
上部可動式・背かご付き

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0040

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費 週休2日（月単位）補正済み	1	箇所			W9999
材料費	1	組			W9999
機械経費等	1	箇所			W9999
*** 単位当たり ***	1	箇所			

管振止金具設置工
流入管φ450用

V0018
SUS316+ポリエチレン粉体塗装

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表
1
箇所 当り
頁0-0041

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費 週休2日（月単位）補正済み	1	箇所			W9999
材料費	1	組			W9999
機械経費等	1	箇所			W9999
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費 週休2日（月単位）補正済み	1	箇所			W9999
材料費	1	組			W9999
機械経費等	1	箇所			W9999
*** 単位当たり ***	1	箇所			

1

笛所

当り

V0020

W=300mm、H=4,800mm (17段 (16@300mm))

[illegible]

管振止金具撤去工
流入管φ450用

V0021

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0044

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費 週休2日（月単位）補正済み	1	箇所			W9999
機械経費等	1	箇所			W9999
*** 単位当たり ***	1	箇所			

管振止金具撤去工
仕切弁中間軸用

V0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0045

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費 週休2日（月単位）補正済み	1	箇所			W9999
機械経費等	1	箇所			W9999
*** 単位当たり ***	1	箇所			

管振止金具撤去工
水位計Φ400用

V0023

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0046

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費 週休2日（月単位）補正済み	1	箇所			W9999
機械経費等	1	箇所			W9999
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工	6	掛m2			WB252110 施工 第0-0035号内訳表
基本料金 移動式足場 2 段	1	基			W9999
賃料 移動式足場 2 段		日			W9999
*** 単位当たり ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		日			L001130006
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=1 標準 (1.0)			B=2 不要		

足場工
流出管ピット・排水管ピット

WB252110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0049

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		日			L001130006
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=1 標準 (1.0)			B=2 不要		

ポンプ設置・撤去

WB252320

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表
1
箇所 当り

頁0-0050

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
バックホ運転		日			WK250540 施工 第0-0038号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			L001010004
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

ポンプ 運転

WB252310

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0052

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R0101
工事用水中ポンプ 運転		日			WK250400 施工 第0-0040号内訳表
発動発電機運転		日			WK250410 施工 第0-0041号内訳表
諸雑費（率＋まるめ）		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 0以上120（m3／h）未満 C=1 作業時排水			B=1 10m		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m		日			L001100007
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 0以上120 (m3/h) 未満 C=1 作業時排水			B=1 10m		

発動発電機運転

WK250410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0054

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 4 5 k V A		日			L001110010
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 0以上120 (m3／h) 未満 C=1 作業時排水			B=1 10m		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
電工		人			R0201
設備機械工		人			R0301
普通作業員		人			R0102
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		日			L001130006
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 30～60m3／h C=1 標準（1.0）			B=1 設置・撤去		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設備機械工		人			R0301
普通作業員		人			R0102
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	回			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電力料		kwH			Y007500000
濁水処理装置[ポ ー タ ブ ル 型 ・ 機 械 処 理 沈 殿 方 式] 処理能力 3 0 m 3 ／ h		日			M000665006
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 30m3／h					

敷鉄板設置・撤去
足場搬入用

WB253610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0058

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0046号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 設置・撤去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			R0114
軽油		L			Z006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			L001010004
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	3	枚・日			Y007214000
整備費（敷鉄板）	1	枚			Y007210000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=4 各種 D=3 供用日数（日）（実数入力）			B=1 無 E=2 有		

敷鉄板設置・撤去
足場搬出用

WB253610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0061

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0046号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 設置・撤去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	3	枚・日			Y007214000
整備費（敷鉄板）	1	枚			Y007210000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=4 各種 D=3 供用日数（日）（実数入力）			B=1 無 E=2 有		

敷鉄板設置・撤去
濁水処理設備用

WB253610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0063

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			R0125
とび工		人			R0106
普通作業員		人			R0102
バックホ(クローラ型)運転		日			WK250590 施工 第0-0046号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 設置・撤去					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	34	枚・日			Y007214000
整備費（敷鉄板）	1	枚			Y007210000
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=4 各種 D=34 供用日数（日）（実数入力）			B=1 無 E=2 有		

換気設備工

DGD32370

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0065

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軸流ファン [軸流式・定風量型] 5 0 / 6 0 m 3 / m i n		日			M001204001
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 25kVA		日			DGD32380 施工 第0-0053号内訳表
諸雑費 (率+まるめ)		%			ZS8000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油		L			Z006702002
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 2 5 k V A		日			L001110008
諸雑費 (まるめ)		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
白熱灯ランプ 5 0 0 W	10	個			V001330001
照明器具（切羽照明用） リフレクタ投光器500Wガード取付金具付	10	個			V001310005
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル VV-R（SV）5． 5mm2 2心	100	m			V001003004
電工		人			R0201
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 設置・撤去 C=1 設備費含む			B=2 6カ月未満 D=1 ランプ数（実数入力）		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t					

現場発生品運搬
運搬材料：撤去材

CB010410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0069

1

t 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t				M000302010
運転手 (特殊)					R0114
特殊作業員					R0101
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=1 B=2 D=9	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t 有り 20. 0km以下				

側溝清掃車運搬

WB232010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表 100 m3 当り 頁0-0070

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
側溝清掃車運転		日			WK230370 施工 第0-0058号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 22.0 k m以下					

側溝清掃車運転

WK230370

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0071

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
側溝清掃車 [ブロワ式] ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min		供用日			M001105011
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R0102
ダンプトラック運転		日			WK220710 施工 第0-0060号内訳表
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 有り D=1 普通			C=5 5.5km以下		

ダンプトラック運転

WK220710

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0073

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			R0115
軽油		L			Z006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			M000301002
タイヤ損耗費 4 t 積級 普通 供用日		供用日			Z010020044
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 普通					

土砂等運搬
廃プラ

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0074

1

m3 当り

代 表 機 労 材 名 称	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(東京地区)	単 価	備 考
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)				MZ00301001
運転手 (一般)					R0115
軽油					Z006702002
*** 単位当たり ***					
A=3 B=7 C=1 D=2 R=11	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 10.5km以下				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）	2	t			Z006800001
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み、取卸し（往復分）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=2. 3 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			Z006810001
諸雑費（まるめ）		式			ZS3000004
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 関東・中部・近畿 D=1 12m以内 F=0 運搬割増率（実数入力）			B=2. 3 片道運搬距離（実数入力） E=4 各種（実数入力） G=2 無		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電力基本料金		式			Y007520000
*** 単位当たり ***	1	式			
A= 電力基本料金（千円）					

機 材 集 計 表

頁0-0079

項番	単価コード	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	規 格 1
1	L001010004			日	バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
2	L001100007			日	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m
3	L001110008			日	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA
4	L001110010			日	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA
5	L001130006			日	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊
6	Q001511001	21.0000		m2	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無
7	Q001511007	21.0000		m2	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無
8	Q001630001	2,395.0000		m2	ウォータージェット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業
9	Q001630001	1,360.0000		m2	ウォータージェット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業
10	R0101			人	特殊作業員	
11	R0102			人	普通作業員	
12	R0106			人	とび工	
13	R0114			人	運転手 (特殊)	
14	R0115			人	運転手 (一般)	
15	R0123			人	橋りょう塗装工	
16	R0125			人	土木一般世話役	
17	R0135			人	左官	
18	R0201			人	電工	
19	R0301			人	設備機械工	
20	V001003004	170.0000		m	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm2 2心
21	V001310005	17.0000		個	照明器具 (切羽照明用)	リフレクタ投光器500Wガード取付金具付
22	V001330001	17.0000		個	白熱灯ランプ	500W
23	Y000800003	1.7580		m3	材料費	
24	Y000800005	624.0000		個	材料費	
25	Y000800007	5.7120		kg	材料費	
26	Y000800007	187.6440		kg	材料費	
27	Y001633001	49.5100		kg	注入材	
28	Y001670000	20.3310		kg	シーリング材	
29	Y007210000	44.0000		枚	整備費 (敷鉄板)	
30	Y007214000	504.0000		枚・日	敷鉄板賃料	
31	Y007500000			kWh	電力料	
32	Y007520000	1.0000		式	電力基本料金	
33	Z006702002			L	軽油	
34	Z006800001	45.1400		t	積み込み・取卸し費 (仮設材等)	
35	Z006810001	45.1400		t	基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで
36	Z010020044			供用日	タイヤ損耗費	4t積級 普通 供用日

千葉県企業局

機 材 集 計 表

頁0-0080

項番	単価コード	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	規 格 1
37	Z901146060		4.0000	t	無筋C o 処分費	成田