

調査単価一覧表

工事名：福増浄水場排オゾン設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	数 値		単位
	材料費【支給品】				
1	粒状活性炭	ヤンガラ系、4～8メッシュ	401	円	k g
	材料費				
	中間オゾン排オゾン処理塔				
2	点検口（M－1）用パッキン	PTFE φ770×φ620×t3	95,000	円	枚
3	点検口（M－1）用パッキン	PTFE φ770×φ620×t3	95,000	円	枚
4	点検口（M－1）用パッキン	PTFE φ136×φ100×t3	6,000	円	枚
5	点検口（M－1）用パッキン	PTFE φ136×φ100×t3	6,000	円	枚
	後オゾン排オゾン処理塔				
6	金網取付ボルト	S U S 3 1 6 M 1 2 × 4 0	800	円	組
7	点検口（M－1）用パッキン	PTFE φ770×φ620×t3	95,000	円	枚
8	点検口（M－2）用パッキン	PTFE φ770×φ620×t3	95,000	円	枚
9	点検窓（L A－1）用パッキン	PTFE φ136×φ100×t3	6,000	円	枚
10	点検窓（L A－2）用パッキン	PTFE φ136×φ100×t3	6,000	円	枚
11	上段受皿用トリカルネット	ポリエチレン N9 φ1,370	24,000	円	組
12	タンク上蓋用パッキン	PTFE φ1,510×φ1,410	335,000	円	枚
13	ガス出口（N－2）用パッキン	PTFE 200A	8,300	円	枚
	中間オゾン排ガスブロワ				
14	ナットカバー	FRP	32,200	円	個
15	ケーシングガスケット	EPDM	54,600	円	組
16	シール板	ポリエチレン	2,700	円	枚
17	ガス切りリング	HTPVC	2,700	円	枚
18	Vリング（F）	NBR V-55A	2,500	円	個
19	Vリング（R）	NBR V-35A	1,300	円	個
20	Oリング（F）	NBR S-110	700	円	個

調査単価一覧表

工事名：福増浄水場排オゾン設備修繕工事

21	Ｏリング（Ｒ）	NBR S-90	700	円	個
22	軸受（Ｆ）	SUJ2 #6310	5,300	円	個
23	軸受（Ｒ）	SUJ2 #6308	5,300	円	個
24	軸ナット・座金（Ｆ）	SS400 AN10 AW10	1,300	円	組
25	軸ナット・座金（Ｒ）	SS400 AN08 AW08	1,300	円	組
26	Vプーリ	モーター側：φ150 ファン側：φ100	32,800	円	組
27	Vベルト	A-85	3,900	円	本
28	オイルゲージ	Brass PF3/4	4,700	円	個
29	フランジガスケット（吸込・吐出）	EPDM 200A	2,700	円	枚
30	オイル		3,200	円	式
31	電動機軸受		20,000	円	組
	後オゾン排ガスブロワ				
32	ナットカバー	FRP	32,200	円	個
33	ケーシングガスケット	ネオプレン	54,600	円	組
34	シール板	ポリエチレン	2,700	円	枚
35	ガス切りリング	HTPVC	2,700	円	枚
36	軸受箱	ガイドリング・座金・軸ナット含む	50,000	円	組
37	軸受（Ｆ）	軸受鋼 #6208C3	4,200	円	個
38	軸受（Ｒ）	軸受鋼 #6307C3	4,200	円	個
39	Vプーリ	FC200 モーター側：φ150 ファン側：φ100	32,800	円	組
40	Vベルト	A-66	3,000	円	本
41	フランジガスケット（吸込・吐出）	PTFE φ200	6,100	円	枚
42	電動機軸受		20,000	円	組
	労務費				
43	普通作業員		18		人工
44	設備機械工		6		人工

調査単価一覧表

工事名：福増浄水場排オゾン設備修繕工事

45	機械設備据付工		14		人工
	複合工費				
	現場複合工				
46	排オゾン処理塔内面補修塗装工	後オゾン排オゾン処理塔	950,000	円	塔分
	工場複合工				
47	排オゾン処理塔用粒状活性炭劣化分析		82,000	円	検体
	準備費				
48	建設混合廃棄物		2.5		m3
49	建設汚泥		9.88		m3
50	廃油		20		L
51	廃油（処分費）		125		円/L