

見積単価等の調査結果

工事名： ちば野菊の里浄水場1・2系オゾン注入設備修繕工事

材料費

番号	名 称	材質等	数量	単位	単価(円)
1	ベアリング	SUJ2 6312Z (オイル潤滑)	4	個	54,000
2	ハウジング用オイルシール	FKM SA1J70・95・13	8	個	86,000
3	Wシールカラー (Oリング付)	FC200 (FKM) Wシール用 (G125)	4	個	61,000
4	Wシールスリーブ	SUS304 Wシール用	4	個	100,000
5	スリーブ用Oリング(1)	PTFE S60	4	個	12,000
6	スリーブ用Oリング(2)	FKM S60	4	個	3,000
7	タイミングギア	SCM415	2	個	260,000
8	スリーブLA	S45C	1	個	72,000
9	スリーブLA用Oリング	FKM P48	1	個	3,000
10	シールケース用オイルシール	FKM S60・82・12	1	個	117,000
11	ハウジンググランドパッキン	FKM	1	式	50,000
12	ケーシンググランドパッキン	FKM	1	式	86,000
13	シールケース用Oリング	NBR GS400×φ3.1	1	個	18,000
14	フィルタ		2	個	26,000
15	スペーサー R・Sセット		1	式	44,000
16	ベアリングナット	SS	1	式	36,000
17	ギアカバー用Oリング	NBR GS400×φ3.1	1	個	18,000
18	吸込サイレンサガasket	PTFE 80A JIS10K	1	個	15,000
19	閉止水フランジ1Dガスケット	NBR	2	個	5,700
20	閉止水フランジ2Dガスケット	NBR	2	個	8,700
21	水冷フレキ(1)	φ15×350	2	個	38,000
22	水冷フレキ(2)	φ15×300	3	個	38,000
23	水冷フレキ(3)	φ15×400	2	個	44,000
24	ウレタン芯金付		1	個	144,000
25	フィルタエレメント	オイルミストセパレータ用 (2個/式)	1	式	18,000
26	Vベルト	合成ゴム 5V-710	3	本	26,000
27	液体ガスケット		1	式	29,000
28	シールケース用Vリング	NBR	1	個	3,000
29	グランドパッキン	炭化繊維	4	個	19,000
30	カップリングボルト	SS/NBR	6	個	17,000
31	密封ベアリング	6305VV	2	個	8,100
32	Oリング	NBR	1	個	4,200
33	主軸	CAC403	1	個	122,000
34	ライナーリング	CAC404	2	個	19,000
35	封水リングブッシュ	CAC404	1	個	62,000
36	吸着剤	KHD-4/6	210	kg	3,900
37	吸着塔パッキン	上パッキンのみ	1	組	171,000
38	アフタフィルタエレメント	PCS1001HT	5	本	86,000
39	アフタフィルタパッキン		1	枚	28,000
40	露点計電磁弁	AB41-02-3-R2E	2	個	21,000
41	ゼロガス供給電磁弁	AB41-03-5-R2E	1	個	21,000
42	触媒	MD-9	150	kg	27,100
43	特殊活性炭	セカド MR-4	30	kg	4,500
44	排オゾン分解塔用パッキン		1	組	104,000
45	伝熱板/ガスケット	SUS316相当/EPDM	53	枚	58,000

46	メモリバックアップ用電池	Q6BAT	1	個	4,850
47	缶体パッキン	軟質塩ビ	10	m	1,600
48	純水	樹脂再生用	1	式	62,000
49	防錆剤	D-101LF	1	式	15,000
複合工費					
番号	項 目		数量	単位	単価(円)
1	露点計修繕		1	台	520,000
労務費					
番号	項 目				人工
1	設備機械工				15
2	電工				5
3	機械設備据付工				16
4	電気通信技術者				24
準備費					
番号	項 目				数量
1	金属くず				100kg
2	廃プラスチック				250kg
3	汚泥				190kg
4	廃油				10L