

見積単価等の調査結果

工事名: ちば野菊の里浄水場1・2系薬品注入地区計装設備更新工事

機器費

番号	名 称	材質等	数量	単位	単価(円)
1	電磁流量計	用途: 1号前次亜塩注入量	1	台	2,550,000
2	電磁流量計	用途: 1号吸着池後次亜塩注入量	1	台	2,550,000
3	電磁流量計	用途: 苛性ソーダ移送流量	1	台	2,590,000
4	電磁流量計	用途: 1号前苛性ソーダ注入量	1	台	2,270,000
5	液位計	用途: 2号次亜塩貯槽液位	1	台	1,410,000
6	液位計	用途: 1号苛性ソーダ貯槽液位	1	台	2,620,000
7	液位計	用途: 2号PAC貯槽液位	1	台	2,620,000
8	指示調節計	用途: 苛性ソーダ移送流量調節計	1	台	2,590,000
9	指示調節計	用途: 1号前苛性ソーダ注入機調節計	1	台	2,590,000
10	指示調節計	用途: PAC返送圧力調節計	1	台	2,590,000
11	アイソレータ	1出力形: DC4~20mA	16	台	31,800
12	アイソレータ	2出力形: DC4~20mA、DC4~20mA	6	台	47,200
13	アイソレータ	2出力形: DC4~20mA、DC1~5V	4	台	47,200

労務費

番号	項 目	摘要	電気通信技術者(人)	電工(人)
1	電磁流量計40φ撤去工	1台当たりの人工数		0.358
2	電磁流量計5φ撤去工	1台当たりの人工数		0.320
3	アイソレータ撤去工	1台当たりの人工数		0.020
4	電磁流量計40φ据付工	1台当たりの人工数	0.770	0.125
5	電磁流量計5φ据付工	1台当たりの人工数	0.770	0.019
6	アイソレータ据付工	1台当たりの人工数	0.038	0.013
7	指示調節計単体調整工	1台当たりの人工数	0.500	
8	アイソレータ単体調整工	1台当たりの人工数	0.056	

準備費

番号	項 目	摘要	数量	単位	単価(円)
1	産業廃棄物処分費	混合廃棄物	0.26	m3	