

令和 8 年度

参 考 数 量 内 訳 書

工 事 名 北本市立東小学校給食室改築工事「建築」

工 事 場 所 北本市中丸 6 丁目 6 5 番地

注 意 事 項 等

参考数量内訳書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 343日間 として算定しています。

参考数量内訳書への質疑に関しましては回答できません。

本工事は、北本市営繕工事における「週休2日制モデル工事【現場閉所型（完全週休2日Ⅱ型）】」の試行対象工事です。

試行の実施は、北本市営繕工事における「週休2日制モデル工事」試行要領によりますので、北本市ホームページで確認してください。

なお、現場閉所率を確認して「通期の週休2日」が未達成の場合、又は協議により取り組まない場合は、補正係数を実情に応じ変更した額（減額）で契約変更を行うこととなります。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
建築工事		1		式				
電気設備工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
	計							

建築工事 科目別内訳

4

給食室棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
タイル		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		

建築工事 科目別内訳

給食室棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
撤去		1		式		
発生材処理		1		式		
囲障その他		1		式		
構内舗装		1		式		
計						

建築工事 中科目別内訳

5

給食室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	既製P H C 杭地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
鉄筋	内部仕上	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		

建築工事 中科目別内訳

給食室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	階段鉄骨	1	式		
鉄骨	折版屋根嵩上げ鉄骨	1	式		
鉄骨	鋼製天井地下地受け鉄骨	1	式		
鉄骨	外壁ALC受け鉄骨	1	式		
鉄骨	妻包み受け鉄骨	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
タイル	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

6

給食室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	銅製建具	1	式		
建具	銅製軽量建具	1	式		
建具	ステンレス製建具	1	式		
建具	シャッター	1	式		
建具	ガラス	1	式		

建築工事 中科目別内訳

給食室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

給食室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
固障その他		1	式		
計					
構内舗装		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

8

給食室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
地足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
災害防止		1	式			別紙 00-0008
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0009
計						

建築工事 細目別内訳

給食室棟		土工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	819	m3			
床付け	つぼ,布掘り	465	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	19	本			
埋戻し(B種)	- 発生土	147	m3			
盛土(B種)	発生土	11.2	m3			
積み込み		661	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バグが0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	661	m3			
建設発生土処分		661	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食室棟		地業	既製 P H C 杭地業			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工費	N E W—スーパ— F K 工法	1	式			
P1 PHC杭	φ 400 L15.0m 上杭: φ 400 7.0m 105PHC C 下杭: φ 5540 8.0m 105節付PHC A 長期許容支持力:1096kN/本 杭材・ハイルキャップ・ジョイント材共	9	本			
P2 PHC杭	φ 450 L15.0m 上杭: φ 450 7.0m 105PHC C 下杭: φ 6045 8.0m 105節付PHC A 長期許容支持力:1217kN/本 杭材・ハイルキャップ・ジョイント材共	5	本			
P3 PHC杭	φ 500 L15.0m 上杭: φ 500 7.0m 105PHC B 下杭: φ 6550 8.0m 105節付PHC A 長期許容支持力:1340kN/本 杭材・ハイルキャップ・ジョイント材共	3	本			
P4 PHC杭	φ 600 L15.0m 上杭: φ 600 7.0m 105PHC B 下杭: φ 7560 8.0m 105節付PHC A 長期許容支持力:1592kN/本 杭材・ハイルキャップ・ジョイント材共	2	本			
P1 杭頭補強	φ 400 中詰めコンクリート コンクリート止め板	9	本			
P2 杭頭補強	φ 450 中詰めコンクリート コンクリート止め板	5	本			
P3 杭頭補強	φ 500 中詰めコンクリート コンクリート止め板	3	本			
P4 杭頭補強	φ 600 中詰めコンクリート コンクリート止め板	2	本			
残土処分費	残土処理固化剤共 110m3	1	式			
計						

給食室棟		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	5.4	t			
異形鉄筋	SD295 D13	21.2	t			
異形鉄筋	SD295 D16	2.8	t			
異形鉄筋	SD345 D19	2	t			
異形鉄筋	SD345 D22	1.2	t			
異形鉄筋	SD345 D25	5.3	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	36.4	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	36.4	t			
スラップ 控除		▲1.1	t			
鉄筋が 圧接	D19 -D19	6	か所			
鉄筋が 圧接	D22 -D22	45	か所			
鉄筋が 圧接	D25 -D25	164	か所			
溶接金網敷	径6.0 150×150	102	m ²			
梁貫通補強	既製品 φ100 2枚/組	40	組			
梁貫通補強	既製品 φ150 2枚/組	14	組			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

給食室棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-198×99×4.5×7	0.2	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	3.5	t			
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14	2.2	t			
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	0.3	t			
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	2.8	t			
H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	3.5	t			
H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	5.5	t			
角形鋼管	BCR295 □-250×250×9.0	3.7	t			
角形鋼管	BCR295 □-250×250×12.0	2.4	t			
平鋼	SS400 FB-6×25	0.01	t			
平鋼	SS400 FB-9×25	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.9	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.9	t			

建築工事 細目別内訳

給食室棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SN400B PL-12	0.4	t			
鋼板	SN490C PL-19	0.5	t			
鋼板	SN490C PL-28	0.1	t			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16×35	30	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16×45	112	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20×45	79	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20×50	243	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20×55	88	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20×60	932	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M22×60	75	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M22×75	300	本			
トルシヤ形高力ボルト締め付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,758	本			
水平ブレース	SS400 M16 L=3000	6	本			
水平ブレース	SS400 M16 L=7000	48	本			
デッキ流れ止め	PL-1.6 延WH230(W100+H130) (S-07、S-30)	40.4	m			

給食室棟		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パイプ→2NE0	EB250-4-24	15	か所			
溶接試験費	工場及び現場全数	494	か所			
スクラップ 控除		▲0.9	t			
鉄骨加工組立	溶接費含む	26.2	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・亜鉛・さび止め 素地C種	26.2	t			
鉄骨運搬	6t車	26.2	t			
建方		26.2	t			
鉄骨足場	単管吊り足場	493	㎡			
水平養生	掛合い手間・賃料・基本料・運搬共	493	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

給食室棟		鉄骨		階段鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
編銅板	SS400 CPL-4.5	0.3	t			
軽量リッパ 溝形鋼	SSC400 LC-60×30×10×2.3	0.01	t			
銅板	SS400 PL-12	0.5	t			
銅板	SS400 PL-19	0.03	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り		0.9	t			
アンカーボルト	M16×L=600 ワットフック付	4	本			
アンカーボルト埋込費	M16×L=600	4	本			
パイプ→ス下均しモルタル	300×300×T50	2	か所			
スクラップ 控除		▲0.02	t			
鉄骨加工組立	溶接費含む	0.9	t			
鉄骨運搬	6t車	0.9	t			
建方		0.9	t			
計						

給食室棟		鉄骨		折版屋根嵩上げ鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-298×149×5.5×8	0.2	t			
CT形鋼	SS400 CT-149×149×5.5×8	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.01	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り		0.8	t			
トルシ形高力ボルト	S10T M20×45	5	本			
トルシ形 高力ボルト締付け	トル鉄骨 1,000本未満 施工手間	4	本			
スクラップ 控除		▲0.02	t			
鉄骨加工組立	溶接費含む	0.8	t			
鉄骨運搬	6t車	0.8	t			
建方		0.8	t			
計						

建築工事 細目別内訳

給食室棟		鉄骨		鋼製天井地下受け鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2	1.9	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り		1.8	t			
スクラップ 控除		▲0.1	t			
鉄骨加工組立	溶接費含む	1.8	t			
鉄骨運搬	6t車	1.8	t			
建方		1.8	t			
計						

建築工事 細目別内訳

17

給食室棟		鉄骨		外壁ALC受け鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	0.3	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	1	t			
銅板	SS400 PL-2.3	0.02	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り		1.6	t			
スラッグ 控除		▲0.1	t			
鉄骨加工組立	溶接費含む	1.6	t			
鉄骨運搬	6t車	1.6	t			
建方		1.6	t			
計						

建築工事 細目別内訳

給食室棟		鉄骨		妻包み受け鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量リッパ 溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.03	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り		0.03	t			
鉄骨加工組立	溶接費含む	0.03	t			
鉄骨運搬	6t車	0.03	t			
建方		0.03	t			
計						

建築工事 細目別内訳

18

給食室棟		既製コンクリート		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
外壁 ALC版張り	t100 縦型ロック工 工法	453	m ²			
ALC版頭継金物	L-65×65×6 受材:L-65×65×6@600	28	m			
ALC版頭継金物	L-75×75×6	93.1	m			
ALC版開口補強金物	L-75×75×6	235	m			
ALC版取付金物	L-75×75×6	87.8	m			
ALC版足元金物	基礎金物・ヘースクリップ 7ンカ-9φ@600共	116	m			
地流し壁 コンクリートブロック	t100	0.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

給食室棟		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁 打継目地シリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	39.3	m			
建具廻りシリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	152	m			
地流し壁 笠木 取合シリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.6	m			
金物見切シリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	133	m			
屋根 金物見切シリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) △15×15	21.5	m			
屋根 金物見切シリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 30×15	21.5	m			
屋根 金物見切シリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	21.5	m			
外壁 ALC版 取合シリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	88.2	m			
アルミ庇取付部 取り合いシリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	50.4	m			
外部階段塞ハ 祢 取り合いシリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	1.1	m			
計						

建築工事 細目別内訳

北本市 都市整備部 建築開発課

給食室棟		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 金属屋根折版葺	ガルバリウム鋼板t0.8 山高91 @300 断熱材:高充填フォームラシック t4.0	410	m ²			
屋根 タイトフレーム	H91	208	m			
屋根 軒先面戸	周囲シーリング 共	41.6	m			
屋根 水上面戸		41.6	m			
屋根 エッジ面戸		41.6	m			
屋根 軒先水切	W37×H180 カラーガルバリウム鋼板t0.8 取付金物共	41.6	m			
屋根 水上水切	W300×H170 カラーガルバリウム鋼板t0.8 取付金物共	27.9	m			
屋根 クラハ 水切	W218×H170～500 カラーガルバリウム鋼板t0.8 取付金物共	15.9	m			
屋根 クラハ 水切	W218×H170～920 カラーガルバリウム鋼板t0.8 取付金物共	22	m			
屋根 壁面クラハ 水切	カラーガルバリウム鋼板t0.8 取付金物共	7.9	m			
屋根 壁面水上水切	カラーガルバリウム鋼板t0.8 取付金物共	13.6	m			
軒樋	硬質塩ビ製 角樋 W200	41.6	m			
落し口	φ100用 ステンレス防虫網付	7	か所			
竖樋	硬質ガラス塩化ビ管 φ100 掴み金物SUS製@1200共	26.8	m			
養生管	H2000 φ114.8 銅管製	5	か所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

給食室棟		金属	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7ルミ底	W2000×D1000 支持7-4無 7ルミ製 既製品	1	か所			
7ルミ底	W12600×D2000 支持7-4付 7ルミ製 既製品	1	か所			
7ルミ底取付下地	W12600 カットアングル L-100×50×10	2	か所			
外部階段 手摺	H1100 スチール製 平部 FB-9×50 支柱:FB-44×9 横棧:RBφ13	3	m			
外部階段 手摺	H1100 スチール製 斜部 FB-9×50 支柱:FB-44×9 横棧:RBφ13	12.8	m			
外部階段 手摺扉	W1200×H1100 スチール製 FB-9×50 支柱:FB-44×9 横棧:RBφ13 ステンレス丁番 ステンレス製丸落し	1	か所			
7ルミ笠木	W175	66.5	m			
7ルミ笠木コーナ	W175	4	か所			
7ルミ笠木小口蓋		4	か所			
外部階段 鉄骨梁貫通部塞ぎ ハズレ	W175×H350 t3.2 全溶接	1	か所			
AW3 防球防護柵	W1700×H1675	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

給食室棟		金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	538	m ²			
ライニング壁 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	9.1	m ²			
壁 軽量鉄骨壁下地	36形 下地張りあり @450	13.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0015
床下点検口	600角 ステンレス製 既製品 鍵付 防臭タイプ 密閉式 屋内用	8	ヶ所			
壁 耐火間仕切	強化石膏ボード t12.5×2枚(両面) LGS65形共	73.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	320	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	279	m			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0016
天井点検口	一般タイプ 7ルミ製 内外枠共額縁 450角	36	か所			
タラップ(足掛)	ステンレス製 8-31-1	24	か所			
カート洗浄ビット 残菜籠	W400×D400×H160 ステンレス製 ハンチングメタル 脱着式	2	か所			
回転釜 残菜籠	W300×D300×H150 ステンレス製 ハンチングメタル 脱着式	5	か所			
扉前排水ビット	W272×L1300	4	ヶ所			
扉前排水ビット	W272×L1400	2	ヶ所			

給食室棟		金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
扉前排水ピット	W272×L1500	1	ヶ所			
サニタリーピット廻り排水溝	W160×D175×L3100 規格品ステンレス製排水溝	1	か所			
サニタリーピット廻り排水溝	W160×D175×L5000 規格品ステンレス製排水溝	1	か所			
ピット受用集水上桧	桧:W480×D480×H278 蓋:W480×D480×20φ15 ステンレス製 ノンスリップ 桧カバー	2	か所			
ピット受用集水下桧	桧:W370×D370×H160 蓋:W310×D310 ステンレス阻集籠 パンチングメタル	2	か所			
カート洗浄ピット蓋	W1200×D1800 ステンレス製 細目 グレーチング ステンレスアングル枠共	1	か所			
カート洗浄ピット蓋	W2000×D1500 ステンレス製 細目 グレーチング ステンレスアングル枠共	1	ヶ所			
回転釜蓋	W700×D1700 ステンレス製 細目 グレーチング ステンレスアングル枠共	4	ヶ所			
回転釜蓋	W300×D1300×2/W300×D1600 ステンレス製 細目 グレーチング ステンレスアングル枠共	1	ヶ所			
ガラス製レンジフード	3500×1200×H1200	1	ヶ所			
ガラス製レンジフード	6700×1200×H1200	1	ヶ所			
ガラス製レンジフード	3100×1000×H1200	1	ヶ所			
計						

建築工事 細目別内訳

給食室棟		左官	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地巾木 撥水性超耐候型特殊シリコン変性	樹脂塗料仕上	53.3	m ²			
外壁 複層仕上塗材Si	ゆず肌状 凸部処理 ALC版張り 超低汚染アクリルシリコン仕上	463	m ²			
外壁 複層仕上塗材Si	ゆず肌状 凸部処理 コンクリート面 超低汚染アクリルシリコン仕上	74.3	m ²			
外壁笠木 複層仕上塗材Si	ゆず肌状 凸部処理 W120 超低汚染アクリルシリコン仕上	26.4	m			
外壁笠木 複層仕上塗材Si	ゆず肌状 凸部処理 W180 超低汚染アクリルシリコン仕上	3.6	m			
壁笠木 コンクリート金鍍	W120 吹付下地	26.4	m			
壁笠木 コンクリート金鍍	W180 吹付下地	3.6	m			
床 珪藻土金鍍	塗床下地	70.5	m ²			
踊場 珪藻土金鍍	塗床下地	4	m ²			
踏面 珪藻土金鍍	塗床下地	2.2	m ²			
蹴上 珪藻土金鍍	塗床下地	1.8	m ²			
段鼻 珪藻土金鍍	タイル下地	11.7	m			
巾木 珪藻土金鍍	H170 塗床下地	25.7	m			
排水溝 珪藻土金鍍	W120 塗床下地	12.4	m			
地流し PIT 防水珪藻土金鍍	490×660×H270	1	か所			

給食室棟		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地流し壁 防水モルタル金鍍	仕上	1	m ²			
地流し壁 笠木 防水モルタル金鍍	W140 仕上	1	m			
地流し 立上り 防水モルタル金鍍	H270 仕上	2.8	m			
地流し 立上り笠木 防水モルタル金鍍	W170 仕上	2.8	m			
床 伸縮目地切		23.6	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	10.3	m			
計						

建築工事 細目別内訳

給食室棟		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 コンクリート金鍍	仕上	410	m ²			
床 コンクリート金鍍	薄張り物下地	13.5	m ²			
床 コンクリート金鍍	二重床下地	8.4	m ²			
床 モルタル金鍍	t30 塗床下地	285	m ²			
排水溝 防水モルタル金鍍	W100 仕上	50.1	m			
排水釜場 防水モルタル金鍍	600×600×H800 2.28m ² /か所	4	ヶ所			
カート洗浄ピット 防水モルタル金鍍	W1200×D1800×H150 コーナー加工 2.81m ² /か所	1	ヶ所			
カート洗浄ピット 防水モルタル金鍍	W2000×D1500×H150 コーナー加工 4.05m ² /か所	1	ヶ所			
扉前排水ピット 防水モルタル金鍍	W400×L1300×H160 1.06m ² /か所	4	ヶ所			
扉前排水ピット 防水モルタル金鍍	W400×L1400×H160 1.14m ² /か所	2	ヶ所			
扉前排水ピット 防水モルタル金鍍	W400×L1500×H160 1.21m ² /か所	1	ヶ所			
ピット受用集水桝 防水モルタル金鍍	W480×D480×H425 1.05m ² /か所	2	ヶ所			
回転釜 防水モルタル金鍍	W700×D1700×H150 コーナー加工 1.91m ² /か所	4	ヶ所			
回転釜 防水モルタル金鍍	W300×D1300×H150×2 W300×D1600×H150 コーナー加工 2.70m ² /か所	1	ヶ所			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	33.5	m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食室棟		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
AFD1 引き分け扉	枠見込70 W1400×H2100 アルミ(シルバー-)仕上 ステンレス製引棒、アルミ三方枠、	1	ヶ所			
	下部:フラットレール 外部:シリンダ-錠/内側:サムターン錠 他付属金物一式					
AFD2 片引き扉	枠見込70 W1000×H2100 防火設備 アルミ(シルバー-)仕上 ステンレス製引棒、アルミ三方枠、	2	ヶ所			
	下部:フラットレール 外部:シリンダ-錠/内側:サムターン錠 他付属金物一式					
AW1 2連引き違い窓	枠見込70 W2900×H1675 アルミ(シルバー-)仕上 四方アングル、クレセント、戸車、	1	ヶ所			
	水切皿板 アルミ製額縁 他付属金物一式					
AW2 引き違い窓	枠見込70 W2300×H1675 アルミ(シルバー-)仕上 四方アングル、クレセント、戸車、	1	ヶ所			
	水切皿板 アルミ製額縁 他付属金物一式					
AW3 引き違い窓	枠見込70 W1700×H1675 アルミ(シルバー-)仕上 四方アングル、クレセント、戸車、	3	ヶ所			
	水切皿板 アルミ製額縁 他付属金物一式					
AW3A 引き違い窓	枠見込70 W1700×H1675 防火設備 アルミ(シルバー-)仕上 四方アングル、クレセント、戸車、	1	ヶ所			
	水切皿板 アルミ製額縁 他付属金物一式					
AW4 引き違い窓	枠見込70 W1700×H1475 アルミ(シルバー-)仕上 四方アングル、クレセント、戸車、	1	ヶ所			
	水切皿板 他付属金物一式					

給食室棟		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW5 引き違い窓	枠見込70 W1100×H1475 アルミ(シルバー)仕上 四方アングル、クレセント、戸車、	2	ヶ所			
	水切皿板 アルミ製額縁 他付属金物一式					
AW6 外倒し窓	枠見込70 W1100×H775 アルミ(シルバー)仕上 四方アングル、クレセント、戸車、	1	ヶ所			
	水切皿板 アルミ製額縁 他付属金物一式					
AW7 ルバー-サッシ	枠見込70 W500×H600 アルミ(シルバー)仕上 四方アングル、クレセント、戸車、	1	ヶ所			
	水切皿板 アルミ製額縁 他付属金物一式					
小計						
(内部)						
AHD1 片引きハンガー7扉	枠見込70 W800×H2100 アルミ(シルバー)仕上 ステンレス製引棒、アルミ三方枠、	10	ヶ所			
	ハンガーレール 自閉装置、戸当りクッション 他付属金物一式					
AHD2 片引きハンガー7扉	枠見込70 W800×H2100 アルミ(シルバー)仕上 ステンレス製引棒、アルミ三方枠、	1	ヶ所			
	ハンガーレール 自閉装置、戸当りクッション 他付属金物一式					
AW8 引き違い窓	枠見込70 W1200×H900 アルミ(シルバー)仕上 四方アングル、クレセント、戸車、	1	ヶ所			
	アルミ製額縁 他付属金物一式					
AW9 引き違い窓	枠見込70 W800×H900 アルミ(シルバー)仕上 四方アングル、クレセント、戸車、	1	ヶ所			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

給食室棟		建具		銅製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
SD1 両開き扉	枠見込130 W1700×H2100 レバーハンドル、ステンレス沓摺、銅製額縁 外部:シンダー錠/内側:サムターン錠 トアローザ、他付属金物一式	1	ヶ所			
SD2 片開き扉	枠見込220 W800×H2100 レバーハンドル、ステンレス沓摺、銅製額縁 外部:シンダー錠/内側:サムターン錠 トアローザ、他付属金物一式	1	ヶ所			
SD3 片開き扉	枠見込220 W800×H2100 レバーハンドル、ステンレス沓摺、銅製額縁 外部:シンダー錠/内側:サムターン錠 トアローザ、他付属金物一式	1	ヶ所			
SG1 ガリ	W1700×H1600 スチール製アングル 外部側:ステンレス製防虫網防虫網 他付属金物一式	7	ヶ所			
小計						
(内部)						
SD4 片開き扉	枠見込220 W600×H600 レバーハンドル、ステンレス沓摺、銅製額縁 外部:シンダー錠/内側:サムターン錠 トアローザ、他付属金物一式	1	ヶ所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

給食室棟		建具		銅製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
LSD1 両開き扉	枠見込110 W760×H2100 t0.6 亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 彫込取手、丁番 他付属金物一式	1	ヶ所			
LSH1 片引きハンガードア	枠見込110 W930×H2100 t0.6 亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 ステンレス製引棒、振止、ハンガーレール 廊下側:シンダー錠/内側:サムターン錠 自閉装置、戸当クッション 他付属金物一式	1	ヶ所			
LSH2 片引きハンガードア	枠見込110 W930×H2100 t0.6 亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 ステンレス製引棒、振止、ハンガーレール 廊下側:シンダー錠/内側:サムターン錠 自閉装置、戸当クッション 他付属金物一式	1	ヶ所			
LSH3 片引きハンガードア	枠見込110 W830×H2100 t0.6 亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 ステンレス製引棒、振止、ハンガーレール 廊下側:シンダー錠/内側:サムターン錠 自閉装置、戸当クッション 他付属金物一式	1	ヶ所			
LSH4 片引きハンガードア	枠見込110 W780×H2100 t0.6 亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 ステンレス製引棒、振止、ハンガーレール 廊下側:シンダー錠/内側:サムターン錠 自閉装置、戸当クッション 他付属金物一式	1	ヶ所			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

給食室棟		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	5.8	㎡			
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃別途	1.4	㎡			
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ガラスとめ材別途 清掃別途	5.2	㎡			
学校用強化ガラス	厚さ5.0 2.00㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	18.2	㎡			
ガラス廻りシーリング		244	m			
ガラス清掃		30.6	㎡			
小計						
(内部)						
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ガラスとめ材別途 清掃別途	1	㎡			
学校用強化ガラス	t4.0 2.00㎡以下	10.4	㎡			
ガラス廻りシーリング		71.2	m			
ガラス清掃		11.4	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

給食室棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床 鋼製床下地	H100 置敷式 耐震性能1.0G 所定荷重3000N	8.4	m ²			
床 耐水合板張り	t12.0 70-リング 下地	3.4	m ²			
床 断熱床下地材	発泡アスチック系 t75 スタロ畳下地	10.6	m ²			
床 断熱床下地材	発泡アスチック系 t106 70-リング 下地	3.4	m ²			
床 ビニル床シート張り	t2.0 抗菌仕様 熱溶接工法	12.3	m ²			
床 外部用ビニル床シート 張り	t2.5 防滑仕様 熱溶接工法	1.2	m ²			
床 ビニル床タイル張り	t2.0 500角 帯電防止仕様	8.4	m ²			
床 スタロ畳敷き込み	t55 D種 KT-N	10.6	m ²			
床 天然木化粧複合70- リング 張り	t12.0 七ヶ 塗装品 C種	3.4	m ²			
床 厚幕型珪藻土樹脂 系塗床材	t3.0 ABC商会:ケミクリ-THR同等	285	m ²			
カート洗浄ビット 厚幕型珪藻土樹脂 系塗床材	t3.0 W1200×D1800×H150 ABC商会:ケミクリ-THR同等	1	か所			
カート洗浄ビット 厚幕型珪藻土樹脂 系塗床材	t3.0 W2000×D1500×H150 ABC商会:ケミクリ-THR同等	1	か所			
扉前排水ビット 厚幕型珪藻土樹脂 系塗床材	t3.0 W400×L1300×H160 ABC商会:ケミクリ-THR同等	4	か所			
扉前排水ビット 厚幕型珪藻土樹脂 系塗床材	t3.0 W400×L1400×H160 ABC商会:ケミクリ-THR同等	2	か所			

建築工事 細目別内訳

給食室棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
扉前排水ビット 厚幕型珪藻土樹脂 系塗床材	t3.0 W400×L1500×H160 ABC商会:ケミクリ-THR同等	1	か所			
回転釜 厚幕型珪藻土樹脂 系塗床材	t3.0 W700×D1700×H150 ABC商会:ケミクリ-THR同等	4	か所			
ビット受用集水桝 厚幕型珪藻土樹脂 系塗床材	t3.0 W480×D480×H425 ABC商会:ケミクリ-THR同等	2	か所			
回転釜 厚幕型珪藻土樹脂 系塗床材	t3.0 W300×D1300×H150×2 W300×D1600×H150 ABC商会:ケミクリ-THR同等	1	か所			
小計						
(幅木)						
巾木 厚幕型珪藻土樹脂 系塗床材	t3.0 H300 入隅R仕様 ABC商会:ケミクリ-THR同等	171	m			
巾木 ビニル幅木	H100	32.7	m			
巾木 木製幅木	H100	1.7	m			
巾木 見切金物	アルミジョイナー	171	m			
畳寄せ	七ヶ 30×24	20.8	m			
小計						
(壁)						
壁 ビニルクロス張り	ホ-ド 面	112	m ²			
壁 せっこうホ-ド 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ホ-ド 下地 突付け -	112	m ²			

建築工事 細目別内訳

北本市 都市整備部 建築開発課

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食室棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通水孔	VP管 Φ150半割 L450	4	ヶ所			
通気孔	VP管 Φ100 L450	20	ヶ所			
通気孔	VP管 Φ100 L350	16	ヶ所			
換気孔	VP管 Φ150 防虫網付 L800	2	ヶ所			
通気口金物	鋳鉄製 防虫網付 GL+300	2	ヶ所			
ビクトサイン	200角 基盤:アクリルマット3.0 UV印刷	14	ヶ所			
玄関 ステンレスノンスリップ®	ゴムタイル入り W35	2.1	m			
エプロン掛け	L1800 Φ32 ステンレスハンガーバータイプ®	2	か所			
エプロン掛け	L1200 Φ32 ステンレスハンガーバータイプ®	1	か所			
脱衣室 エプロン掛けフック		2	ヶ所			
廊下 防水パッド	740×640	1	か所			
栄養士事務室 アルミ製カーテンボックス	W150×H70	1.4	m			
休憩室 アルミ製カーテンボックス	W150×H70	2	m			
休憩室 アルミ製カーテンレール	ダブル アルミ製 10-90 アルミ付仕上 角型	2	m			
栄養士事務室 アルミ製カーテンレール	ダブル アルミ製 10-90 アルミ付仕上 角型	1.4	m			

建築工事 細目別内訳

北本市 都市整備部 建築開発課

給食室棟		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
物置(A)撤去	7°レハ7°造 1500×900×H1987 集積共(1.35m2)	1	か所			
物置(B)撤去	7°レハ7°造 2500×2630×H2137 集積共(6.57m2)	1	か所			
物置(G)移設	7°レハ7°造 900×480×H1303 集積共(0.432m2)	1	か所			
屋外トイレ撤去	木造 3900×2500 集積共(9.75m2)	1	か所			
1 堆肥置場撤去	CB造 H800×L7800×t100 集積共	1	ヶ所			
1 堆肥置場撤去	土間コンクリート 4200×2200×t100 集積共	1	ヶ所			
2 花壇撤去	CB造 5600×2200×H400 集積共	3	ヶ所			
3 花壇撤去	CB造 3400×5600×H400 集積共	1	ヶ所			
4 防災ポンプ撤去	手動ポンプ 深度30m程度 集積共	1	ヶ所			
5 はんとろ棒撤去	4000×1500×3000 集積共	1	ヶ所			
6 タイヤ撤去	Φ600 集積共	17	ヶ所			
7 メッシュフェンス撤去	H1500 集積共	8.6	m			
7 メッシュフェンス基礎撤去	300×300×600 集積共	77.4	ヶ所			
8 メッシュフェンス撤去	H1500 集積共	2.2	m			
8 メッシュフェンス基礎撤去	300×300×600 集積共	22	ヶ所			

建築工事 細目別内訳

給食室棟		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9 メッシュフェンス撤去	H1500 集積共	4.6	m			
9 メッシュフェンス基礎撤去	300×300×600 集積共	23	ヶ所			
10階段撤去 カッター入れ	コンクリート面	4	m			
10 階段撤去	RC製 2400×1600×600 集積共	1	ヶ所			
10階段撤去 ノンスリップ タイル撤去	集積共	9.6	m			
11 百葉箱撤去	木製 515×515×530 集積共	1	ヶ所			
カッター入れ	アスコン面	13	m			
アスファルト舗装撤去	t50 集積共	178	m ²			
9 キュービッド外置場 メッシュフェンス撤去	H1800 集積共	4.6	m			
9 キュービッド外置場 メッシュフェンス基礎撤去	300×300×600 集積共	3	ヶ所			
東側防球フェンス撤去	集積共	100	m ²			
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	6	本			
伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	5	本			
伐採伐根	幹周60～90cm未満 機械併用	2	本			
撤去部埋め戻し	搬入土	5.9	m ³			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

給食室棟		困障その他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1既存バ ^ン コン室 メッシュフェンス	H1200 樹脂塗装メッシュフェンス	6	m			
1既存バ ^ン コン室 侵入防止扉	メッシュフェンス門扉 W885×H1200	1	ヶ所			
1既存バ ^ン コン室 メッシュフェンス基礎	7 ^フ ロック基礎製 300×300×600 土工・地業共	6	ヶ所			
1既存バ ^ン コン室 コンクリート基礎	RC製 3000×1500×H300 金鍍仕上 土工・地業共	1	ヶ所			
2鉄骨階段廻り メッシュフェンス	H1200 樹脂塗装メッシュフェンス	6.2	m			
2鉄骨階段廻り 侵入防止扉	メッシュフェンス門扉 W885×H1200	1	ヶ所			
2鉄骨階段廻り メッシュフェンス基礎	7 ^フ ロック基礎製 300×300×600 土工・地業共	6	ヶ所			
2鉄骨階段廻り コンクリート基礎	RC製 1000×600×H300 金鍍仕上 土工・地業共	1	ヶ所			
3室外機置場 コンクリート基礎	RC製 2400×650×H300 金鍍仕上 土工・地業共	1	ヶ所			
ゴ ^ミ 置場(1)-(3)	W2180×D788×H1885	3	ヶ所			
ゴ ^ミ 置場(1)-(3) 基礎	RC製 300×300×300 土工・地業共	12	ヶ所			
5 侵入防止扉	メッシュフェンス門扉 W885×H1200	1	ヶ所			
5 侵入防止扉基礎	RC製 300×300×600 土工・地業共	3	ヶ所			
6 侵入防止扉	メッシュフェンス門扉 W885×H1200	1	ヶ所			
6 メッシュフェンス	W700+800×H1200	1	ヶ所			

給食室棟		困障その他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6 メッシュフェンス基礎	7' ロック基礎製 300×300×600 土工・地業共	4	ヶ所			
7 7室外機置場 コンクリート基礎	3750×650×H300 金鍍仕上 土工・地業共	1	ヶ所			
7 侵入防止扉	メッシュフェンス門扉 W885×H1200	1	ヶ所			
7 メッシュフェンス	H1200	6.9	m			
7 メッシュフェンス基礎	7' ロック基礎製 300×300×600 土工・地業共	6	か所			
8 8室外機置場 コンクリート基礎	3750×650×H300 金鍍仕上 土工・地業共	1	ヶ所			
9 侵入防止扉	メッシュフェンス門扉 W1800×H1800	1	ヶ所			
9 メッシュフェンス	H1800	9	m			
9 メッシュフェンス基礎	7' ロック基礎製 300×300×600 土工・地業共	5	ヶ所			
9 増設基礎 コンクリート基礎	1600×2100×H300 金鍍仕上 土工・地業共	1	ヶ所			
10 百葉箱	複葉式 515×515×530 ステンレス製脚+計測機セット	1	ヶ所			
11 ポンプ槽基礎	RC製 2400×2400×H1950 土工・地業共	1	ヶ所			
外周スチールネットフェンス 取外し再取付	H1200	9	m			
積み込み		21.6	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ 8m3 11.0km以下 土砂 DID区間有り	21.6	m3			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

給食室棟		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	306	m ²			
すきとり	積み込み共 H300程度	61.3	m ³			
透水性アスファルト舗装	t200 透水性アスファルト舗装:t50 路盤材:t150	306	m ²			
積み込み		61.3	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 11.0km以下	61.3	m ³			
建設発生土処分		61.3	m ³			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0020
計						

既存棟改修						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
外壁改修		1		式		
建具改修		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

既存棟改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

既存棟改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		4.8	m ²			
養生	建具改修	11.7	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		4.8	m ²			
整理清掃後片付け	建具改修	11.7	m ²			
脚立足場		14	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

既存棟改修		外壁改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	8.3	m			
階段 コンクリート撤去	集積共	0.9	m ³			
壁 コンクリート撤去	集積共	0.2	m ³			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

既存棟改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
AHD21 欄間はめ殺し付引 き込みハンガードア	枠見込70 W2100×H2430 ステンレス製引棒・アルミ三方枠 ハンガーレール、自閉装置	1	か所			
	戸当りクッション 付属金物一式					
AHD22 欄間はめ殺し付引 き込みハンガードア	枠見込70 W2050×H2430 ステンレス製引棒・アルミ三方枠 ハンガーレール、自閉装置	1	か所			
	戸当りクッション 付属金物一式					
AHD23 欄間はめ殺し付引 き込みハンガードア	枠見込70 W3200×H2430 ステンレス製引棒・アルミ三方枠 ハンガーレール、自閉装置	3	か所			
	戸当りクッション 付属金物一式					
(その他)						
網入磨板ガラス	t4.0 2.18m2以下	6.4	m2			
ガラス廻りシーリング		124	m			
建具周囲防水 材外充填	外部建具	51.8	m			
シーリング	一般部 ホリカルファイト系(PS-2) 10×10	51.8	m			
計						

渡り廊下棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
計						

渡り廊下棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	鋼管杭地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
計					
鉄骨	主体鉄骨	1	式		

建築工事 中科目別内訳

渡り廊下棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鉄骨	母屋	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
計					

渡り廊下棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0024
墨出し		1	式			別紙 00-0025
養生		1	式			別紙 00-0026
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0027
外部足場		1	式			別紙 00-0028
災害防止		1	式			別紙 00-0029
計						

建築工事 細目別内訳

渡り廊下棟		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	70.8	m3			
床付け	つぼ,布掘り	61	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	8	本			
埋戻し(B種)	- 発生土	51.8	m3			
盛土(B種)	発生土	9.1	m3			
積み込み		9.9	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 パッパ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	9.9	m3			
建設発生土処分		9.9	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

渡り廊下棟		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	0.9	t			
異形鉄筋	SD295 D13	2.5	t			
異形鉄筋	SD295 D16	0.5	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.8	t			
鉄筋加工組立	RC5-22構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	4.5	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	4.5	t			
スクラップ 控除		▲0.1	t			
鉄筋が 圧接	D19 -D19	36	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

渡り廊下棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	FC24 S18 基礎部	31.2	m3			
普通コンクリート	FC24 S18 地上部	8.9	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0030
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0031
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0032
計						

渡り廊下棟		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	118	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 基礎部	24.3	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	79.9	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	222	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

渡り廊下棟		型枠	外部仕上			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	104	m ²			
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	37.4	m			
計						

渡り廊下棟		鉄骨		主体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	0.1	t			
H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	1.3	t			
角形鋼管	BCR295 □-150×150×6.0	0.4	t			
平鋼	SS400 FB-6×25	0.01	t			
平鋼	SS400 FB-9×25	0.03	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.05	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.2	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.1	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り		58.3	t			
トルシ形高力ボルト	S10T M16×45	79	本			
トルシ形高力ボルト	S10T M16×50	266	本			
トルシ形 高力ボルト締付け	トルシ鉄骨 1,000本未満 施工手間	332	本			
水平クレーン	SS400 M16 L=6000	6	本			

建築工事 細目別内訳

渡り廊下棟		鉄骨		主体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハイネックスNEO	EB150-4-24	8	か所			
溶接試験費	工場及び現場全数	176	か所			
スクラップ控除		▲0.1	t			
鉄骨加工組立	溶接費含む	2.2	t			
鉄骨運搬	6t車	2.2	t			
建方		2.2	t			
鉄骨足場	単管吊り足場	46.1	m ²			
水平養生	掛払い手間・賃料・基本料・運搬共	46.1	m ²			
計						

渡り廊下棟		鉄骨		母屋		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量リブ 溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.2	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り		16.9	t			
スクラップ 控除		▲0.01	t			
鉄骨加工組立	溶接費含む	0.1	t			
鉄骨運搬	6t車	0.1	t			
建方		0.1	t			
計						

建築工事 細目別内訳

渡り廊下棟		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁 打継目地シリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	37.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

北本市 都市整備部 建築開発課

渡り廊下棟		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地巾木 撥水性超耐候型特殊シリコン変性	樹脂塗料仕上	24.3	m ²			
外壁 複層仕上塗材Si	ゆず肌状 凸部処理 打放面	79.9	m ²			
外壁笠木 複層仕上塗材Si	ゆず肌状 凸部処理 W120 超低汚染アクリルシリコン仕上	39.9	m			
外壁 超低汚染型水性アクリルシリコン	樹脂塗料 複層塗材上塗材面	79.9	m ²			
外壁笠木 超低汚染型水性アクリルシリコン	樹脂塗料 W120 複層塗材上塗材面	39.9	m			
壁笠木 コンクリート金縷	W120 吹付下地	39.9	m			
床 モルタル金縷	塗床下地	45.4	m ²			
巾木 モルタル金縷	H80 塗床下地	37.4	m			
段部 モルタル金縷	塗床下地	0.6	m ²			
蹴上 モルタル金縷	塗床下地	0.7	m ²			
床 伸縮目地切		13.8	m			
計						

建築工事 細目別内訳

渡り廊下棟		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨柱 DP塗り	鉄鋼面 素地ごしらえ共	13.8	m ²			
鉄骨梁 DP塗り	鉄鋼面 素地ごしらえB種共	43.6	m ²			
計						

渡り廊下棟		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 薄膜型弾性ウレタン樹 脂系塗床材	防滑仕上 ABC商会:カートップ° DL同等	45.4	m ²			
巾木 薄膜型弾性ウレタン樹 脂系塗床材	H80 防滑仕上 ABC商会:カートップ° DL同等	37.4	m			
段部 薄膜型弾性ウレタン樹 脂系塗床材	防滑仕上 ABC商会:カートップ° DL同等	0.6	m ²			
蹴上 薄膜型弾性ウレタン樹 脂系塗床材	防滑仕上 ABC商会:カートップ° DL同等	0.7	m ²			
計						

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
先行切り回し工事	1	式		
計				

[illegible]

先行切り直し工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
構内配電線路	先行切り直し	1	式		
計					

先行切り直し工事		構内配電線路		先行切り直し		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブ ^ル	3.5mm ² - 3C FEP内(PF・CD)	8	m			
EM-CEケーブ ^ル	3.5mm ² - 3C コンクリートサド ^ル	45	m			
EM-CEケーブ ^ル	5.5mm ² - 4C 管内	7	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm ² - 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	7	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	16	m			
仮設開閉器箱	ELCB3P20A×1	1	個			
取外し再取付		1	式			別紙 00-0033
撤去		1	式			別紙 00-0034
計						

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
先行切り回し工事	1	式		
計				

先行切り回し工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
排水設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

先行切り直し工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

先行切り直し工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	35	m			
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 50A	17	m			
土工事		1	式			別紙 00-0037
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L ～500 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番ロック式	2	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック浸透樹	樹径300φ 最大排水管径100φ 塩ビふた付 501～800	1	組			
ため樹(2)	機械ハックル0.45m3 RC-3(1200H) A形(1.5トン)	2	組			
排水ポンプ槽	FRP製汚物中継槽ユニット 附属品：かさ上げスペーサー, 附属品一式 操作盤	1	組			
計						

機械設備工事 細目別内訳

63

先行切り回し工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管撤去	ラッキング、保温共	1	式			別紙 00-0038
配管類撤去		1	式			別紙 00-0039
柵類撤去		1	式			別紙 00-0040
計						

機械設備工事 細目別内訳

先行切り回し工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
混合廃棄物処分	電気工事含む	2	m3			
混合廃棄物収集運搬	電気工事含む	1	台			
計						

給食室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	402	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 S造 地上階	494	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 S造 地上階	494	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	494	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

給食室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	手摺先行方式 W900 掛け払い・賃料・基本料・運搬共 供用8.5か月	739	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	手摺先行方式用 掛け払い・賃料・基本料・運搬共 供用8.5か月	93	m			
外部仕上足場	脚立足場 掛け払い・賃料・基本料・運搬共 供用8.5か月	54.3	m ²			
計						
地足場		1	式			別紙 00-0006
地足場	掛け払い・賃料・基本料・運搬共	392	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	脚立足場 掛け払い・賃料・基本料・運搬共	440	m ²			
計						

給食室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0008
防音ネット張り	供用8.5か月 掛け払い・賃料・基本料・運搬共	739	m ²			
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	供用8.5か月 掛け払い・賃料・基本料・運搬共	93	m			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0009
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 石こうボード	10.5	m ²			
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	10.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

給食室棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0010
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	328	m3			
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	28.4	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0011
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	328	m3			
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	28.4	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m3/回以上	3	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0012
構造体強度補正	FC24+3	356	m3			
計						

給食室棟		コンクリート		内部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0013
コンクリート打設手間	防水保護コンクリートポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	55.7	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0014
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	55.7	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
計						

建築工事 別紙明細

給食室棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地開口部補強		1	式			別紙 00-0015
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W800×H2100	4	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W900×H2100	3	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W1400×H2100	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W1000×H2100	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W760×H2100	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W930×H2100	2	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W830×H2100	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W780×H2100	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W3100×H2700	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W3960×H2700	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W1530×H2700	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W1520×H2700	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W1350×H2700	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W950×H2700	1	か所			

給食室棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地開口部補強		1	式			別紙 00-0015
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W2900×H1675	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W2300×H1675	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1700×H1675	7	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1700×H1475	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1100×H1475	2	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1100×H775	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W500×H600	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1200×H900	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W800×H900	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1470×H1500	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W700×H1500	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W600×H600	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 ｸﾞ外等四方補強 W1600×H1950	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

給食室棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式			別紙 00-0016
天井開口補強	450角	36	ヶ所			
1 天井開口補強	1000×650	1	ヶ所			
2 天井開口補強	910×910	3	ヶ所			
3 天井開口補強	1300×300	1	ヶ所			
4 天井開口補強	900×300	2	ヶ所			
5 天井開口補強	1200×300	3	ヶ所			
6 天井開口補強	1100×300	2	ヶ所			
計						

給食室棟		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0017
発生材積込	コンクリート類	1.5	m3			
発生材積込	コンクリート二次	9.8	m3			
発生材積込	アスコン	8.9	m3			
発生材積込	混合廃棄物	5.8	m3			
発生材積込	金属くず	6.4	m3			
発生材積込	生木	5.9	m3			
発生材積込	木くず	7.4	m3			
発生材積込	碎石地業	0.4	m3			
計						

建築工事 別紙明細

給食室棟		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0018
発生材運搬	コンクリート類 運搬距離19km	1.5	m3			
発生材運搬	コンクリート二次 運搬距離19km	9.8	m3			
発生材運搬	アスコン 運搬距離19km	8.9	m3			
発生材運搬	混合廃棄物 運搬距離19km	5.8	m3			
発生材運搬	金属くず 運搬距離19km	6.4	m3			
発生材運搬	生木 運搬距離19km	5.9	m3			
発生材運搬	木くず 運搬距離19km	7.4	m3			
発生材運搬	碎石地業 運搬距離19km	0.4	m3			
計						

給食室棟		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0019
発生材処分	コンクリート類	1.5	m3			
発生材処分	コンクリート二次	9.8	m3			
発生材処分	アスコン	8.9	m3			
発生材処分	混合廃棄物	5.8	m3			
発生材処分	金属くず	6.4	m3			
発生材処分	生木	5.9	m3			
発生材処分	木くず	7.4	m3			
発生材処分	碎石地業	0.4	m3			
計						

建築工事 別紙明細

給食室棟		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0020
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
計						

既存棟改修		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0021
発生材積込	コンクリート類	1.1	m3			
発生材積込	混合廃棄物	0.6	m3			
発生材積込	金属くず	0.6	m3			
発生材積込	ガラスくず	0.1	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0022
発生材運搬	コンクリート類 運搬距離19km	1.1	m3			
発生材運搬	混合廃棄物 運搬距離19km	0.6	m3			
発生材運搬	金属くず 運搬距離19km	0.6	m3			
発生材運搬	ガラスくず 運搬距離19km	0.1	m3			
計						

建築工事 別紙明細

既存棟改修		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0023
発生材処分	コンクリート類	1.1	m3			
発生材処分	混合廃棄物	0.6	m3			
発生材処分	金属くず	0.6	m3			
発生材処分	ガラスくず	0.1	m3			
計						

渡り廊下棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0024
遣方	一 般	46.1	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0025
墨出し	一 般 S造 地上階	46.1	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0026
養生	一 般 S造 地上階	46.1	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0027
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	46.1	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

渡り廊下棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0028
枠組本足場 (手すり先行方式)	手摺先行方式 W900 掛け払い・賃料・基本料・運搬共 供用2.0か月	120	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	掛け払い・賃料・基本料・運搬共 供用2.0か月	39.1	m			
外部仕上足場	脚立足場 掛け払い・賃料・基本料・運搬共 供用2.0か月	46.1	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0029
防音シート張り	供用2.0か月 掛け払い・賃料・基本料・運搬共	120	m ²			
小幅シート張り (層間塞ぎ)	供用2.0か月 掛け払い・賃料・基本料・運搬共	39.1	m			
計						

渡り廊下棟		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0030
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	31.2	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	8.9	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0031
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	40.1	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0032
構造体強度補正	FC24+3	40.1	m3			
計						

電気設備工事 別紙明細

先行切り回し工事		構内配電線路		先行切り回し		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取外し再取付		1	式			別紙 00-0033
コンクリート柱 取外し再取付		1	本			
プルボックス 取外し再取付		1	個			
開閉器箱 取外し再取付		1	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0034
600V CVケーブル撤去	再使用しない 5.5mm2- 4C 管 内	7	m			
厚鋼電線管撤去	(G28) 再使用しない	7	m			
計						

先行切り直し工事		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存空調機取外し再取付		1	式			別紙 00-0035
ﾊﾞｯｸｼﾞ形空気調和機(セﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾅ)取外し再取付	屋外機 床置き 防振基礎無し 45.0kW以下	1	台			
氷蓄熱ユニット取外し再取付	屋外機 床置き 防振基礎無し 56.0kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1	t			
計						
冷媒用断熱材被覆銅管	新設	1	式			別紙 00-0036
冷媒用断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8) ガス管 厚20mm以上	3	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	3	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

先行切り直し工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0037
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸｼﾞ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰ型	20	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸｼﾞ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰ型	16	m3			
山砂		4	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	4	m3			
土工機械運搬	ﾊﾞｯｸｼﾞ0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰ型	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

74

先行切り直し工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管撤去	ラッキング、保温共	1	式			別紙 00-0038
冷媒用銅管 撤去	1 1/8B	16	m			
冷媒用銅管 撤去	1/2B	16	m			
冷媒管 保温撤去	ロックール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 150A 再使用しない	16	m			
計						
配管類撤去		1	式			別紙 00-0039
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 150A	24	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 100A	48	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 75A	10	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

先行切り直し工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹類撤去		1	式			別紙 00-0040
汚水樹撤去	600x600x860H	1	組			
汚水樹撤去	600x600x1030H	2	組			
汚水樹撤去	450x450x600H	1	組			
計						

共通仮設費(積上) 明細

北本市 都市整備部 建築開発課