

令和 8 年度

参 考 数 量 内 訳 書

工 事 名 北本市子供公園ドーム整備等工事

工 事 場 所 北本市石戸宿 3 丁目 2 2 5 番地

注 意 事 項 等

参考数量内訳書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 158日間 として算定しています。

参考数量内訳書への質疑に関しましては回答できません。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
【新築】ドーム建築工事	1	式		
【改修】管理棟改修工事	1	式		
計				

【新築】ドーム建築工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
膜屋根設置		1	式		
外構		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

5

【新築】ドーム建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	既製コンクリート杭地業	1	式		
計					
鉄筋	基礎	1	式		
計					
コンクリート	基礎	1	式		
計					
型枠	基礎	1	式		
計					
膜屋根設置	本体鉄骨	1	式		
計					
外構		1	式		

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

6

【新築】ドーム建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	191	m ²			
塵出し	一 般 S造 外部廊下	191	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 S造 外部廊下	191	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間3カ月	206	m ²			
内部足場	棚足場 900枠 H3m	29.9	m ²			
内部足場	棚足場 900枠 H5m	3.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

【新築】ドーム建築工事		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	法付オーソカット	40.5	m ³			
床付け	つば、布掘り	50	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	30.5	m ³			
構内敷き均し	構内運搬共	10	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

北本市 都市整備部 建築開発課

建築工事 細目別内訳

8

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

【改修】管理棟改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
防水改修工事		1		式		
外壁改修工事		1		式		
建具改修工事		1		式		
外壁補修工事		1		式		
外構フェンス改修工事		1		式		
撤去工事		1		式		
積込・運搬		1		式		
処分		1		式		
	計					

【改修】管理棟改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
防水改修工事		1	式		
計					
外壁改修工事		1	式		
計					
建具改修工事		1	式		
計					
外壁補修工事		1	式		
計					
外構フェンス改修工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
積込・運搬		1	式		

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

【改修】管理棟改修工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式))従来型 メッシュシート張り	高さ20m未満 建地幅600mm 期間1カ月	226	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	226	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	140	m ²			
養生(外壁改修)		140	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)		53.8	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		53.8	m ²			
軒天ｶﾞｰﾄﾞ用 ｱｽﾌﾞﾙﾄ撤去用養生	床・壁シート養生囲い 脚立足場共	1	式			
建具ｶﾞｰﾄﾞ面用 ｱｽﾌﾞﾙﾄ撤去用養生	床・壁・天井シート養生囲い 内部仮設間仕切壁	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

【改修】管理棟改修工事		防水改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仕上)						
高圧洗浄	15MPa	192	m ²			
ﾌﾞﾗｲﾏｰ塗布		161	m ²			
塗膜防水	X - 2 平面 重ね工法 表面塗料ｶｰ 一般	126	m ²			
塗膜防水	X - 2 立上り、立下り 重ね工法 表面塗料ｶｰ 一般	35.5	m ²			
塗膜防水	X - 2 立上り、立下り 表面塗料ｶｰ 一般	31.1	m ²			
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾐﾝﾄﾙ補修		8	m ²			
樹脂ﾙﾝﾙ/引き	立上り部分	23.1	m ²			
(取付物)						
ｱｸﾘﾙﾄﾞｰﾑﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	900角	1	か所			
ﾄﾞﾚﾝ清掃		4	か所			
TVｱﾝﾅ取外し再取付		1	か所			
ﾄﾗﾝﾌﾟｯﾄﾋﾞｰｶ取外し再取付		1	か所			
ｽﾁｰﾙ手摺塗替	DP塗替	1	式			
室外機取外し再取付		2	台			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

【改修】管理棟改修工事		外壁補修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウレタン材充填	ポリウレタン材充填 外立面 ポリウレタン材充填 立上り	37.7	m			
欠損部充填	エポキシ樹脂充填 RC面 100×200mm程度 立上り	4	か所			
欠損部充填	エポキシ樹脂充填 RC面 100×300mm程度 立上り	2	か所			
欠損部充填	エポキシ樹脂充填 RC面 100×500mm程度 立上り	1	か所			
欠損部充填	エポキシ樹脂充填 RC面 100×1,000mm程度 立上り	1	か所			
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	229	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

【改修】管理棟改修工事		外構フェンス改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
勾配用メッシュフェンス	H1200、ブロック基礎共	21	m			
計						

建築工事 細目別内訳

北本市 都市整備部 建築開発課

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
【新築】ドーム建築工事	1	式		
計				

【新築】ドーム建築工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
計					

【新築】ドーム建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					

【新築】ドーム建築工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0014
電線		1	式			別紙 00-0015
電線管		1	式			別紙 00-0016
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
計						

【新築】ドーム建築工事		地業	既製コンクリート杭地業			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柱状地盤改良工事	φ500 L=8.6m 32本	1	式			別紙 00-0001
材料費	セメント系固化材（六価クロム抑制標準型）	17	t			
施工費	攪拌混合・杭頭処理	275	m			
試験費	一軸圧縮試験	12	本			
運搬費		1	式			
室内配合試験		1	回			
技術管理費及び経費		1	式			
計						

建築工事 別紙明細

【新築】ドーム建築工事		鉄筋	基礎			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋		1	式			別紙 00-0002
D-10	SD295	88.9	kg			
D-13	SD295	581	kg			
D-19	SD345	165	kg			
計						

【新築】ドーム建築工事		コンクリート		基礎		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート		1	式			別紙 00-0003
コンクリート	18-8-25	0.9	m3			
コンクリート	24-18-20	10	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0004
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 ~ S18 -	0.9	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15 ~ S18 - 圧送費、基本料別途	10	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0005
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

【新築】ドーム建築工事		膜屋根設置		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工事		1	式			別紙 00-0007
養生清掃後片付け費		181	m ²			
治工具損料		181	m ²			
計						
鉄骨工事		1	式			別紙 00-0008
鉄骨製作費	鋼材、ボルト、ナット、アンカーボルト、副資材等 工場加工	5,881	kg			
工場錆止め塗装費	プライマー、エポキシ樹脂塗装	180	m ²			
梱包運搬費	鋼材、ボルト、ナット、アンカーボルト、副資材等 鉄骨横持ち費含む	1	式			
現場施工費	現場建て方、現場塗装費	1	式			
計						

建築工事 別紙明細

【新築】ドーム建築工事		膜屋根設置		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装工事		1	式			別紙 00-0009
現場塗装費	ウレタン塗装 2 回 下地処理含む	180	m ²			
タッチアップ費	溶接部含む	1	式			
計						
膜工事		1	式			別紙 00-0010
膜製作費	酸化チタン光触媒コーティング品、副資材、押え縁、裁断、縫製 工場加工	201	m ²			
梱包運搬費		1	式			
現場施工費	膜展張、押え縁	1	式			
計						

【新築】ドーム建築工事		外構				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0011
すきとり	積み込み共	3.1	m3			
敷きならし	締め固め共	3.1	m3			
計						
ゴムチップ舗装		1	式			別紙 00-0012
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	19.1	m3			
溶接金網	D6 100×100	191	m ²			
コンクリート	24-18-20	19.1	m3			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	191	m ²			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	19.1	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
ゴムチップ舗装	t=10	19.1	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

【新築】ドーム建築工事		外構				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダスト舗装	混合土 t=50 フィルター t=50 砕石 t=100 3分砂利敷き	1	式			別紙 00-0013
フィルター	t=50	16	m3			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	31.9	m3			
ダスト舗装	混合土 t=50	319	m ²			
3分砂利敷き	t=50	319	m ²			
計						

【新築】ドーム建築工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0014
屋外スポットライト	LED 4260lm	4	台			
屋外スポットライト (施工費)	1灯形	4	灯			
防水埋込スイッチ	1P15A	1	個			
コンセント(防雨形)	2P15A × 2 (抜止め 接地極 × 2 接地端子付) 125V	4	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0015
600V耐火・難燃性・リフレックスケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	7	m			
600V耐火・難燃性・リフレックスケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	32	m			
600V耐火・難燃性・リフレックスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	36	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

【新築】ドーム建築工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0016
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	9	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	埋設 30mm	58	m			
根切り(人力)		1	m ³			
埋戻し	人 力 根切り土	1	m ³			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個			
プルボックス形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個 100 × 50 × 50	0.06	m ²			
プルボックス形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個 200 × 200 × 50	0.4	m ²			
計						