

令和8年度								工 事 仕 様 書				国補			
工 事 名		弥生町歩道橋長寿命化工事（その2）													
工 事 場 所		所沢市並木四丁目地内外													
路 河 川 名 称		市道3-851号線及び市道3-490号線													
事 業 名		橋りょう等長寿命化修繕事業													
工 事 大 要		歩道橋長寿命化工事一式 L=77m W=2.4～2.9m 橋面補修工 一式 断面修復工 一式 橋脚補修工 一式 塗膜塗替工 一式 目地補修工 一式 側板工 一式 排水施設補修工 一式 橋名板復旧工 一式 仮設工 一式													

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0806) 令和08年06月						
工 期	当 初	自		至	令和 9年 3月 19日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年06月						
主たる工種	橋梁保全工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 橋梁補修工						式			
				1					
_ _ 横断歩道橋補修工						式			
				1					
_ _ _ 橋面補修工						式			
				1					
_ _ _ _ 橋面はぎ取り						式			第1号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 既設調整モルタルとりこわし						m3			第2号一位代価表
				9					
_ _ _ _ 橋面防水						m2			第3号一位代価表
				181					
_ _ _ _ 調整モルタル打設工						m3			第4号一位代価表 t=34mm
				8					
_ _ _ _ 階段用ノンスリップ設置						m			第5号一位代価表
				89					
_ _ _ _ 薄層カラー舗装工						m2			第6号一位代価表
				179					
_ _ _ _ 点字シート設置						枚			第7号一位代価表
				88					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 断面修復工					式			
				1				
— — — — 当て板補修工					式			第8号一位代価表
				1				
— — — — FRPシート					式			第9号一位代価表
				1				
— — — 橋脚補修工					式			
				1				
— — — — 橋脚防水シール工					式			第10号一位代価表
				1				
— — — 塗膜塗替工					式			
				1				
— — — — 塗膜除去(1回目)					m2			第11号一位代価表
				1, 130				
— — — — 廃材回収・積込み(1回目)					m2			第12号一位代価表
				1, 130				
— — — — 塗膜除去(2回目)					m2			第13号一位代価表
				1, 130				
— — — — 廃材回収・積込み(2回目)					m2			第14号一位代価表
				1, 130				
— — — — 既存塗膜運搬・処分					式			第15号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	素地調整		m2			第16号一位代価表
				1, 130				
-	-	-	防食下地		m2			第17号一位代価表
				1, 130				
-	-	-	下塗り		m2			第18号一位代価表
				1, 130				
-	-	-	中塗り		m2			第19号一位代価表
				1, 130				
-	-	-	上塗り		m2			第20号一位代価表
				1, 130				
-	-	-	目地補修工		式			
				1				
-	-	-	目地補修工		式			第21号一位代価表
				1				
-	-	-	側板工		式			
				1				
-	-	-	側板工(取外し)		m2			第22号一位代価表
				63				
-	-	-	側板工(取付)		m2			第23号一位代価表
				63				
-	-	-	排水施設補修工		式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	排水管設置			式			第24号一位代価表
				1					
-	-	-	鋼材溶接			式			第25号一位代価表
				1					
-	-	-	排水管・排水樋撤去			式			第26号一位代価表
				1					
-	-	-	橋名復旧工			式			
				1					
-	-	-	橋名復旧工			式			第27号一位代価表
				1					
-	-	-	仮設工			式			
				1					
-	-	-	仮設工			式			
				1					
-	-	-	吊足場			式			第28号一位代価表
				1					
-	-	-	朝顔			式			第29号一位代価表
				1					
-	-	-	板張防護			式			第30号一位代価表
				1					
-	-	-	シート張防護(1層)			式			第31号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― シート張防護(2層)					式			第32号一位代価表
				1				
――― 橋脚用単管足場					式			第33号一位代価表
				1				
――― 環境対策資機材					式			第34号一位代価表
				1				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
――― 交通誘導警備員B					人			第35号一位代価表
― 直接工事費					式			
				1				
―― 共通仮設費計					式			
				1				
―― 共通仮設費(積分)					式			
				1				
―― 安全費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 安全衛生保護具					1	式			第9501号一位代価表
— — 共通仮設費（率分）					1	式			
— 純工事費					1	式			
— 現場管理費					1	式			
— 工事原価計					1	式			
— 一般管理費等					1	式			
工事価格					1	式			
— 消費税相当額					1	式			
工事費合計					1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年06月	
主たる工種	橋梁保全工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

橋面はぎ取り

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設カラー舗装はぎ取り		m2			第1号施工表
	64				
建設混合廃棄物処分		m3			
	0.3				
廃プラスチック処分		m3			
	0.2				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下		t			第1号施工P
	0.3				
合 計		式			

第2号一位代価表

既設調整モルタルとりこわし

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し		m3			第2号施工表
	100				
コンクリ殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用		m3			第2号施工P
	100				
コンクリ殻処分 川越県土整備事務所管内, Co廃材[無筋]		t			第3号施工表
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

橋面防水

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗膜系防水		m2			第4号施工表
補修, 無, m/100m2, 無, m/100m2, 無	100				
合 計		m2			
	(1)		当り		

第4号一位代価表

調整モルタル打設工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練		m3			第3号施工P
普通, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	100				
無収縮モルタル		kg			
	187,500				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第5号一位代価表

階段用ノンスリップ設置

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
階段用ノンスリップ設置		m			第1号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1)		当り		

第6号一位代価表

薄層カラー舗装工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂モルタル舗装工		m2			第5号施工表
樹脂モルタル舗装工, 厚6mm以下, 有, 50m2以上(標準), 無, 無	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

点字シート設置

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
点字シート設置		枚			第2号特殊施工
	100				見積り
合 計		枚			
	(1		当り		

第8号一位代価表

当て板補修工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場溶接鋼桁補強		m			第4号施工P
	2				
鋼材SM400A		t			第4号特殊施工
SM400	0.01				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
FRPシート設置 (A区分)		m2			
	1.1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋脚防水シール		m			第5号特殊施工
	8				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗膜除去工(塗膜剥離剤) 横断歩道橋・側道橋・鋼製 ^{シエット} 、時間 的制約無、埼玉県		m2			土木コスト情報, 土木 施工単価
	100				
塗膜剥離剤(水性塗膜剥離剤) 0.5kg/m2		kg			物価資料
	57.5				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第12号一位代価表

廃材回収・積み込み(1回目)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材の回収・積み込み 時間的制約無、埼玉県		m2			土木コスト情報, 土木 施工単価
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第13号一位代価表

塗膜除去(2回目)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗膜除去工(塗膜剥離剤) 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェット、時間 的制約無、埼玉県		m2			土木コスト情報, 土木 施工単価
	100				
塗膜剥離剤(水性塗膜剥離剤) 0.5kg/m2		kg			物価資料
	57.5				
合 計		m2			
	(1		当り		

第14号一位代価表

廃材回収・積み込み(2回目)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材の回収・積み込み 時間的制約無、埼玉県		m2			土木コスト情報, 土木 施工単価
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第15号一位代価表

既存塗膜運搬・処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃棄物収集・運搬(2t・3tコンテナ車)		回			
	1				
塗膜処分費		kg			見積り
	1,130				
合 計		式			

第16号一位代価表

素地調整

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装 素地調整, 横断歩道橋・側道 橋, 無し, 無し, 2種レン(動力工具と手 工具の併用)		m2			第6号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第17号一位代価表

防食下地

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装 下塗り, 横断歩道橋・側道 橋, 無し, 無し, 有機ソノクリッ チ(2回/層)はけ・ローラーII		m2			第7号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第18号一位代価表

下塗り

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第8号施工表
下塗り，横断歩道橋・側道橋，無し，無し，弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第19号一位代価表

中塗り

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第9号施工表
中塗り，横断歩道橋・側道橋，無し，無し，弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー，淡彩	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第20号一位代価表

上塗り

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装		m2			第10号施工表
上塗り，横断歩道橋・側道橋，無し，無し，弱溶剤形ふっ素樹脂はけ・ローラー，淡彩	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第21号一位代価表

目地補修工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
伸縮装置（シール材・バックアップ材）		m			第6号特殊施工
	4				
合 計		式			

第22号一位代価表

側板工(取外し)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断歩道橋側板工(裾隠・目隠板) 取外し, 組		m2			第11号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第23号一位代価表

側板工(取付)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断歩道橋側板工(裾隠・目隠板) 取付, 447 組		m2			第12号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水管設置 有り		m			第5号施工P
	14				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100		m			
	14				
キャップ(塩ビ管)		個			
	5				
継手管		個			
	6				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場溶接鋼桁補強		m			第4号施工P
	1				
鋼材SS400 排水施設補修工		t			第3号特殊施工
	0.03				
鋼板SM400A SM400		t			第4号特殊施工
	0.01				
形鋼 SS400 等辺山形鋼(中形)13×100×100		t			
	0.04				
ボルト・ナット		組			
	60				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水管撤去		m			第7号特殊施工
	3				
排水樋撤去		m			第8号特殊施工
	25				
排水管（廃プラ）		m3			
	0.04				
スクラップ ヘビーH2		t			
	0.2				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能 力2.9t，有り，5.0km以下		t			第1号施工P
	0.2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カッティングシート（橋名）		枚			
	2				
カッティングシート設置（橋名）		枚			第9号特殊施工
	2				見積り
カッティングシート（案内標示）		枚			
	1				
カッティングシート設置（案内標示）		枚			第11号特殊施工
	1				見積り
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
主体足場(パイプ吊足場) プレートガード・ボックスガード, 設 置・撤去・賃料		m2			第13号施工表
	204				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
朝顔 プレートガーダ・ボックスガーダ，設置・撤去・賃料，両側朝顔		m2			第14号施工表
	204				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
板張防護工 設置・撤去・賃料，両側朝顔		m2			第15号施工表
	204				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シート張防護工 設置・撤去・賃料，両側朝顔		m2			第16号施工表
	204				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シート張防護工 設置・撤去・賃料，両側朝顔		m2			第17号施工表
	204				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足場工（橋脚用単管足場） 単管足場，必要，標準(1.0)		掛m2			第18号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
負圧集塵機(月極レンタル料)		月			見積り
負圧集塵機(環境システム料)		台			見積り
1次フィルター(負圧集塵機用)		枚			見積り
	74				
HEPAフィルター(負圧集塵機用)		枚			見積り
	1				
吸気用ダクト		本			見積り
	1				
ダクトバンド(吸気用)		個			見積り
	1				
排気用ダクト		本			見積り
	1				
ダクトバンド(排気用)		個			見積り
	1				
エアシャワー(月極レンタル料)		月			見積り
エアシャワー(環境システム料)		台			見積り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1次フィルター(エアシャワー用)		枚			見積り
	11				
HEPAフィルター(エアシャワー用)		枚			見積り
	1				
真空掃除機(月極レンタル料)		月			見積り
真空掃除機(環境システム料)		台			見積り
1次フィルター(真空掃除機用)		枚			見積り
	11				
活性炭フィルター(真空掃除機用)		枚			見積り
	1				
HEPAフィルター(真空掃除機用)		枚			見積り
	1				
セキュリティールーム		台			見積り
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電動ファン付き呼吸用保護具		個			見積り
	6				
呼吸用保護具フィルター		個			見積り
	1,776				
化学防護服		個			見積り
	1,776				
化学防護手袋		双			見積り
	1,776				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 既設舗装はぎ取り工

1.00 m2 当り

(WB435410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	人力施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称

入力名称

J01 区分
J02 適用区分

川越県土整備事務所管内
Co廃材[無筋]

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗膜系防水

100.00 m2 当り

(WB812920)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修	100.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称

入力名称

J01 作業区分
J02 床版排水(ドレーン)材の有無
J04 目地材の有無
J08 夜間作業補正

補修
無
無
無

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 樹脂モルタル・景観透水性舗装工

1.00 m2 当り

(WB812010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称

入力名称

J01 施工区分
J02 規格・仕様
J03 階段ステップ部
J04 施工規模
J05 時間的制約を受ける場合の補正
J06 夜間作業の補正

樹脂モルタル舗装工
厚6mm以下
有
50m2以上(標準)
無
無

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装

100.00 m2 当り

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 無	100.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 構造物別の補正係数
J03 時間的制約の有無
J04 夜間作業の有無
J05 素地調整区分または塗料区分

入力名称
素地調整
横断歩道橋・側道橋
無し
無し
2種ケレン(動力工具と手工具の併用)

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装

100.00 m2 当り

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	100.000	m2			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 構造物別の補正係数
J03 時間的制約の有無
J04 夜間作業の有無
J05 素地調整区分または塗料区分

入力名称
下塗り
横断歩道橋・側道橋
無し
無し
有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装

100.00 m2 当り

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	100.000	m2			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	下塗り
J02 構造物別の補正係数	横断歩道橋・側道橋
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装

100.00 m2 当り

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩	100.000	m2			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	中塗り
J02 構造物別の補正係数	横断歩道橋・側道橋
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー
J07 色彩	淡彩

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 塗替塗装

100.00 m2 当り

(WB821550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	100.000	m2			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	上塗り
J02	構造物別の補正係数	横断歩道橋・側道橋
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー
J07	色彩	淡彩

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 横断歩道橋側板工(裾隠・目隠板)

10.00 m2 当り

(WB473470)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	取付・取外し区分	取外し

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 横断歩道橋側板工(裾隠・目隠板) 10.00 m2 当り
(WB473470)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 取付・取外し区分
J02 10m2当り ボルト本数(実数
入力)

入力名称
取付
447 組

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 主体足場(パイプ吊足場) 1.00 m2 当り
(WB470640)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
主体足場賃料 パイプ吊足場		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 橋梁の種類
J02 作業区分

入力名称
プレートガーダ・ボックスガーダ
設置・撤去・賃料

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 朝顔

1.00 m2 当り

(WB470690)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
朝顔賃料		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 橋梁の種類
J02 作業区分
J04 朝顔の区分

入力名称
プレートガーダ・ボックスガーダ
設置・撤去・賃料
両側朝顔

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 板張防護工

1.00 m2 当り

(WB470720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
防護材賃料		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J03 朝顔の区分

入力名称
設置・撤去・賃料
両側朝顔

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) シート張防護工

1.00 m2 当り

(WB470730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
シート張防護材質料		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J03 朝顔の区分

入力名称
設置・撤去・賃料
両側朝顔

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) シート張防護工

1.00 m2 当り

(WB470730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
シート張防護材質料		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J03 朝顔の区分

入力名称
設置・撤去・賃料
両側朝顔

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 足場工

100.00 掛_{m2} 当り

(WB252110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	掛 _{m2}	当り		

J01 条件名称
 J02 工法
 J03 安全ネット
 ラフテレーンクレーン賃料
 補正

入力名称
 単管足場
 必要
 標準(1.0)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 階段用ノンスリップ設置
PJ0090

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
階段用ノンスリップ	m				
		1			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 点字シート設置
PJ0040

200.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
点字シート (シート・接着剤)	枚				
		200			
合 計	1	枚	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 鋼材SS400
PJ0160

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼板 厚さ 3.0mm以上25.0mm以下 SS400	t				
		1			
板厚エキストラ 中板 4.5mm～6mm	t				
		1			
単質別、形状別エキストラ	t				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 鋼材SM400A
PJ0170

SM400

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切板 SM400A	t				
		1			
板厚エキストラ 中板 4.5mm～6mm	t				
		1			
単質別、形状別エキストラ	t				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 橋脚防水シール
PJ0060

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋脚補修用防水シール材	L				
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
シール材 (目地補修工)	L				
バックアップ材 (目地補修工)	L				
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 排水管撤去
PJ0080

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 排水樋撤去
PJ0085

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) カッティングシート設置 (橋名)
PJ0020

1.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	枚	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) カッティングシート設置 (案内標識)
PJ0030

1.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	枚	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
有り
5.0km以下

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
 J13 費用の内訳

入力名称
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
 機械積込
 無し
 5.7km以下
 全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労82.040%, 材17.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		54.42		R1
土木一般世話役		27.46		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 セメント種類
 J02 費用の内訳

入力名称
 普通
 機械費, 労務費のみ(1日未満用)

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 現場溶接鋼桁補強

1 m 当り

(CB431910)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
橋りょう特殊工		69.63		R1
橋りょう世話役		19.66		R2
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 排水管設置

1 m 当り

(CB473320)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
特殊作業員		47.34		R1
普通作業員		30.05		R2
土木一般世話役		22.12		R3
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

J01

足場の有無

有り

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	既設舗装はぎ取り工	m2		WB435410
第0002号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物，人力施工，無し，無し	m3		WB824010
第0003号施工表	処分費（t） 川越県土整備事務所管内，Co廃材[無筋]	t		SS003535
第0004号施工表	塗膜系防水 補修，無し，m/100m2，無し，m/100m2，無し	m2		WB812920
第0005号施工表	樹脂モルタル・景観透水性舗装工 樹脂モルタル舗装工，厚6mm以下，有，50m2以上(標準)，無し，無し	m2		WB812010
第0006号施工表	塗替塗装 素地調整，横断歩道橋・側道橋，無し，無し，2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2		WB821550
第0007号施工表	塗替塗装 下塗り，横断歩道橋・側道橋，無し，無し，有機ｼﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	m2		WB821550
第0008号施工表	塗替塗装 下塗り，横断歩道橋・側道橋，無し，無し，弱溶剤形変性ﾎﾟｷｼ(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	m2		WB821550
第0009号施工表	塗替塗装 中塗り，横断歩道橋・側道橋，無し，無し，弱溶剤形ふっ素樹脂用はけ・ﾛｰﾗｰ，淡彩	m2		WB821550
第0010号施工表	塗替塗装 上塗り，横断歩道橋・側道橋，無し，無し，弱溶剤形ふっ素樹脂はけ・ﾛｰﾗｰ，淡彩	m2		WB821550
第0011号施工表	横断歩道橋側板工(裾隠・目隠板) 取外し，組	m2		WB473470

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	横断歩道橋側板工(裾隠・目隠板) 取付, 447 組	m2		WB473470
第0013号施工表	主体足場(パイプ吊足場) プレートガーダ・ボックスガーダ, 設置・撤去・賃料	m2		WB470640
第0014号施工表	朝顔 プレートガーダ・ボックスガーダ, 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470690
第0015号施工表	板張防護工 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470720
第0016号施工表	シート張防護工 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470730
第0017号施工表	シート張防護工 設置・撤去・賃料, 両側朝顔	m2		WB470730
第0018号施工表	足場工 単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2		WB252110
第0001号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	t		CB010410
第0002号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0003号施工P	モルタル練 普通, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m3		CB240060
第0004号施工P	現場溶接鋼桁補強	m		CB431910

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0005号施工P	排水管設置 有り	m		CB473320

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。