

橋梁名・所在地・管理者名等

| 橋梁名                      | 路線名        | 所在地       | 起点側    | 緯度<br>経度 | 36° 36′ 48″<br>137° 57′ 28″ | 橋梁ID     |
|--------------------------|------------|-----------|--------|----------|-----------------------------|----------|
| 4604 細越橋<br>(フリガナ)ホソコエハシ | 031 長野大町線  | 上水内郡小川村高府 |        |          |                             |          |
| 管理者名                     | 定期点検実施年月日  | 路下条件      | 代替路の有無 | 自専道or一般道 | 緊急輸送道路                      | 占用物件(名称) |
| 長野県 14 長野                | 2023.03.28 | 土尻川       | 無      | 一般道      | 一次                          | 無し       |

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

国土監理株式会社 花岡 武彦

定期点検時に記録

応急措置後に記録

| 部材名  |    | 判定区分<br>(Ⅰ～Ⅳ) | 変状の種類<br>(Ⅱ以上の場合<br>に記載) | 備考(写真番号、<br>位置等が分かる<br>ように記載) | 応急措置後の<br>判定区分 | 応急措置内容 | 応急措置及び<br>判定実施年月日 |
|------|----|---------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| 上部構造 | 主桁 | Ⅲ             | 腐食                       | 主桁01 写真7.8                    |                |        |                   |
|      | 横桁 | Ⅲ             | 腐食                       | 横構01 写真12.13                  |                |        |                   |
|      | 床版 | Ⅰ             |                          |                               |                |        |                   |
| 下部構造 |    | Ⅰ             |                          |                               |                |        |                   |
| 支承部  |    | Ⅰ             |                          |                               |                |        |                   |
| その他  |    | Ⅱ             | ひびわれ                     | 親柱0201 写真31,親柱0202 写真32       |                |        |                   |

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録

| (判定区分) | (所見等)                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|
| Ⅲ      | 対傾構と横構の接続部ガセットプレート、主桁下フランジに腐食による板厚減少が確認できる。早急に対策が必要である。 |

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

| 架設年次      | 橋長   | 幅員  |
|-----------|------|-----|
| 1975      | 30.7 | 9.7 |
| 橋梁形式      |      |     |
| 鋼鈑桁橋、不明2基 |      |     |

起点



終点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

橋梁名・所在地・管理者名等

| 橋梁名                      | 路線名        | 所在地   | 起点側    | 緯度       | 36° 36′ 23″  | 橋梁ID               |
|--------------------------|------------|-------|--------|----------|--------------|--------------------|
|                          |            |       |        | 経度       | 138° 01′ 29″ | 36.60639,138.02472 |
| 4235_刈宿橋<br>(フリガナ)カジュクバシ | 031 長野大町線  | 長野市中条 |        |          |              |                    |
| 管理者名                     | 定期点検実施年月日  | 路下条件  | 代替路の有無 | 自専道or一般道 | 緊急輸送道路       | 占用物件(名称)           |
| 長野県 14 長野                | 2023.05.26 | 刈宿沢   | 無      | 一般道      | 二次           | 上水道、下水道            |

| 部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入) |    |               |                               |                                             | 定期点検者          | 国土監理株式会社 花岡 武彦 |                   |
|--------------------------------|----|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 定期点検時に記録                       |    |               |                               |                                             | 応急措置後に記録       |                |                   |
| 部材名                            |    | 判定区分<br>(Ⅰ～Ⅳ) | 変状の種類<br>(Ⅱ以上の場合<br>に記載)      | 備考(写真番号、<br>位置等が分かる<br>ように記載)               | 応急措置後の<br>判定区分 | 応急措置内容         | 応急措置及び<br>判定実施年月日 |
| 上部構造                           | 主桁 | Ⅲ             | 漏水・遊離石灰                       | 主桁01 写真10.11                                |                |                |                   |
|                                | 横桁 | —             |                               |                                             |                |                |                   |
|                                | 床版 | —             |                               |                                             |                |                |                   |
| 下部構造                           |    | Ⅱ             | ひびわれ                          | 橋台01 写真12.13                                |                |                |                   |
| 支承部                            |    | —             |                               |                                             |                |                |                   |
| その他                            |    | Ⅱ             | 舗装の異常,舗装の異常(すき<br>間),<br>遊離石灰 | 舗装03 写真1.2.舗装03 写真19.20,<br>主桁01・橋台02間 写真25 |                |                |                   |

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ) |                                                           |
| 定期点検時に記録             |                                                           |
| (判定区分)               | (所見等)                                                     |
| Ⅲ                    | 主桁につらら状の遊離石灰が確認できる。早急に対策を講じる必要がある。また、主桁・橋台間からも遊離石灰が確認できる。 |

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 架設年次  | 橋長  | 幅員  |
| 1974  | 7.8 | 9.8 |
| 橋梁形式  |     |     |
| RC床版橋 |     |     |

起点



終点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。