

令和8年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その3外）																							
工 事 場 所				所沢市大字北岩岡地内																							
路 河 川 名 称				3・4・7北野下富線																							
事 業 名				北野下富線築造工事																							
工 事 大 要																											
橋梁上部工 桁工場製作工 1式 橋梁下部工 RC橋台工 2基 仮設工 1式																											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0806) 令和08年06月						
工 期	当 初	自		至	令和 10年 2月 29日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年06月						
主たる工種	河川・道路構造物工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築					式			
				1				
_ コンクリート橋上部					式			
				1				
_ _ 工場製作工					式			
				1				
_ _ _ 製作加工					式			
				1				
_ _ _ _ 製作加工					式			第1号一位代価表 本01
				1				
_ 橋梁下部					式			
				1				
_ _ RC橋脚工					式			
				1				
_ _ _ 作業土工					式			
				1				
_ _ _ _ 床掘り(障害無)					m3			第2号一位代価表 附01
				350				
_ _ _ _ 床掘り(障害有)					m3			第3号一位代価表 附01
				520				
_ _ _ _ 床掘り(障害有・5m超)					m3			第4号一位代価表 附01
				100				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	掘削補助機械搬入搬出		回			第5号一位代価表 附01
				2				
-	-	-	基面整正		m2			第6号一位代価表 附01
				110				
-	-	-	埋戻し (P6橋脚) (4m≦W)		m3			第7号一位代価表 附01
				150				
-	-	-	埋戻し (P6橋脚) (1m≦W<4m)		m3			第8号一位代価表 附01
				240				
-	-	-	埋戻し (P6橋脚) (W<1m)		m3			第9号一位代価表 附01
				10				
-	-	-	埋戻し (P7橋脚) (1m≦W<4m)		m3			第10号一位代価表 附01
				230				
-	-	-	埋戻し (P7橋脚) (W<1m)		m3			第11号一位代価表 附01
				10				
-	-	-	土砂等運搬 (処分)		m3			第12号一位代価表 附01
				340				
-	-	-	橋脚躯体工 (構造物単位)		式			
				1				
-	-	-	T型橋脚 (P6橋脚)		基			第1号内訳書 本01
				1				
-	-	-	T型橋脚 (P7橋脚)		基			第2号内訳書 本01
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - 仮設工						式			
				1					
- - - 土留・仮締切工 (P6、P7)						式			
				1					
- - - - H鋼杭 (P6)						本			第13号一位代価表 附01
				30					
- - - - 横矢板 (P6)						m2			第14号一位代価表 附01
				240					
- - - - 切梁・腹起し (P6)						式			第3号内訳書 附01
				1					
- - - - H鋼杭 (P7)						本			第15号一位代価表 附01
				26					
- - - - 横矢板 (P7)						m2			第16号一位代価表 附01
				210					
- - - - 切梁・腹起し (P7)						式			第4号内訳書 附01
				1					
- - - - 木くず処分						式			第5号内訳書 附01
				1					
- - - - 機械解体組立費用						式			第17号一位代価表 附01
				1					
- 【交通誘導警備員】						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _	【交通誘導警備員】					式			
				1					
_ _ _	【交通誘導警備員】					式			
				1					
_ _ _ _	交通誘導警備員B					人日			第18号一位代価表 附01
_	直接製作費					式			
				1					
_	純工事費					式			
				1					
_	工場製作原価					式			
				1					
_	直接工事費					式			
				1					
_ _	共通仮設費計					式			
				1					
_ _	共通仮設費(積分)					式			
				1					
_ _ _	運搬費					式			
				1					
_ _ _ _	重建設機械分解組立輸送費					回			第9503号一位代価 表附01
				3					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	仮設材運搬費			t			第9504号一位代価 附01
				249					
-	-	-	技術管理費			式			
				1					
-	-	-	地質・土質試験費			式			第9501号一位代価 附01
				1					
-	-	-	平板載荷試験			式			第9502号一位代価 附01
				1					
-	-	-	営繕費・現場環境改善費			式			
				1					
-	-	-	現場環境改善費			式			第9505号一位代価 附01
				1					
-	-	-	共通仮設費（率分）			式			
				1					
-	-	-	純工事費			式			
				1					
-	-	-	現場管理費			式			
				1					
-	-	-	工事原価計			式			
				1					
-	-	-	一般管理費等			式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
合算工事(総括)									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:本01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ コンクリート橋上部						式			
				1					
_ _ 工場製作工						式			
				1					
_ _ _ 製作加工						式			
				1					
_ _ _ _ 製作加工						式			第1号一位代価表 本01
				1					
_ 橋梁下部						式			
				1					
_ _ RC橋脚工						式			
				1					
_ _ _ 橋脚躯体工（構造物単位）						式			
				1					
_ _ _ _ T型橋脚（P6橋脚）						基			第1号内訳書 本01
				1					
_ _ _ _ T型橋脚（P7橋脚）						基			第2号内訳書 本01
				1					
_ 直接製作費						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:本01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ 工場製作原価						式			
				1					
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:本01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事費合計						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:附01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 橋梁下部						式			
				1					
_ _ RC橋脚工						式			
				1					
_ _ _ 作業土工						式			
				1					
_ _ _ _ 床掘り(障害無)						m3			第2号一位代価表 附01
				350					
_ _ _ _ 床掘り(障害有)						m3			第3号一位代価表 附01
				520					
_ _ _ _ 床掘り(障害有・5m超)						m3			第4号一位代価表 附01
				100					
_ _ _ _ 掘削補助機械搬入搬出						回			第5号一位代価表 附01
				2					
_ _ _ _ 基面整正						m2			第6号一位代価表 附01
				110					
_ _ _ _ 埋戻し (P6橋脚) (4m≦W)						m3			第7号一位代価表 附01
				150					
_ _ _ _ 埋戻し (P6橋脚) (1m≦W<4m)						m3			第8号一位代価表 附01
				240					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:附01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	埋戻し (P6橋脚) (W<1m)			m3			第9号一位代価表 附01
				10					
-	-	-	埋戻し (P7橋脚) (1m≦W<4m)			m3			第10号一位代価表 附01
				230					
-	-	-	埋戻し (P7橋脚) (W<1m)			m3			第11号一位代価表 附01
				10					
-	-	-	土砂等運搬 (処分)			m3			第12号一位代価表 附01
				340					
-	-	-	仮設工			式			
				1					
-	-	-	土留・仮締切工 (P6、P7)			式			
				1					
-	-	-	H鋼杭 (P6)			本			第13号一位代価表 附01
				30					
-	-	-	横矢板 (P6)			m2			第14号一位代価表 附01
				240					
-	-	-	切梁・腹起し (P6)			式			第3号内訳書 附01
				1					
-	-	-	H鋼杭 (P7)			本			第15号一位代価表 附01
				26					
-	-	-	横矢板 (P7)			m2			第16号一位代価表 附01
				210					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:附01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	切梁・腹起し (P7)			式			第4号内訳書 附01
				1					
-	-	-	木くず処分			式			第5号内訳書 附01
				1					
-	-	-	機械解体組立費用			式			第17号一位代価表 附01
				1					
-			【交通誘導警備員】			式			
				1					
-	-		【交通誘導警備員】			式			
				1					
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
-	-	-	交通誘導警備員B			人日			第18号一位代価表 附01
-			直接工事費			式			
				1					
-	-		共通仮設費計			式			
				1					
-	-		共通仮設費(積分)			式			
				1					
-	-	-	運搬費			式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:附01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	重建設機械分解組立輸送費					回			第9503号一位代価 附01
				3					
— — — —	仮設材運搬費					t			第9504号一位代価 附01
				249					
— — —	技術管理費					式			
				1					
— — — —	地質・土質試験費					式			第9501号一位代価 附01
				1					
— — — —	平板載荷試験					式			第9502号一位代価 附01
				1					
— — —	営繕費・現場環境改善費					式			
				1					
— — — —	現場環境改善費					式			第9505号一位代価 附01
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
— 純工事費						式			
				1					
— 現場管理費						式			
				1					
— 工事原価計						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:附01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
—	—	一般管理費等				式			
				1					
工事価格						式			
				1					
—		消費税相当額				式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年06月	
主たる工種	河川・道路構造物工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表(内訳書) T型橋脚 (P6橋脚)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価]		t			第1号施工表
SD345 D16, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	2.23				D16
鉄筋工[市場単価]		t			第2号施工表
SD345 D19, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	4.17				D19
鉄筋工[市場単価]		t			第3号施工表
SD345 D22, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	12.96				D22
鉄筋工[市場単価]		t			第4号施工表
SD345 D25, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	2.65				D25
鉄筋工[市場単価]		t			第5号施工表
SD345 D29, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	9.14				D25
鉄筋工[市場単価]		t			第6号施工表
SD345 D32, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	16.69				D32
ガス圧接工(手動・自動)[市場単価]		箇所			第7号施工表
D29+D29, 100箇所未満, 無	99				D29+D29

第1号一位代価表(内訳書) T型橋脚 (P6橋脚)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
箱抜き D150, 全ての費用		m			第1号施工P
	30				φ 150
P6橋脚		式			第1号特殊施工
	1				
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) T型橋脚 (P7橋脚)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価]		t			第1号施工表
SD345 D16, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	6.94				D16
鉄筋工[市場単価]		t			第2号施工表
SD345 D19, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	3.28				D22
鉄筋工[市場単価]		t			第3号施工表
SD345 D22, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	4.19				D22
鉄筋工[市場単価]		t			第5号施工表
SD345 D29, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	1.52				D29
ガス圧接工 手動(半自動)・自動		箇所			第2号特殊施工
D16	16				D16+D16
ガス圧接工(手動・自動)[市場単価]		箇所			第7号施工表
D29+D29, 100箇所未満, 無	18				D29+D29
箱抜き		m			第1号施工P
D150, 全ての費用	28				φ 150
P7橋脚		式			第3号特殊施工
	1				

合 計					

第3号一位代価表(内訳書) 切梁・腹起し (P6)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
切梁・腹起し設置・撤去 設置・撤去, 有, 標準(1.0)		t			第11号施工表
	27				
山留材質料 有, 有, 有, 有, 1 回/現場		t			第14号施工表
	27				
合 計					

第4号一位代価表(内訳書) 切梁・腹起し (P7)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
切梁・腹起し設置・撤去 設置・撤去, 有, 標準(1.0)		t			第11号施工表
	23				
山留材質料 有, 有, 有, 有, 1 回/現場		t			第15号施工表
	23				
合 計					

第5号一位代価表(内訳書) 木くず処分

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中間処理（木くず）		m3			物価資料
	22.4				
収集運搬（4tダンプ） 片道距離概ね25km		回			物価資料
	3				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
P3-P4 (設計桁長 : 18.000m)		本			
ポストテンション方式PC4径間連結T桁 橋 外桁	2				
P3-P4 (設計桁長 : 18.000m)		本			
ポストテンション方式PC4径間連結T桁 橋 中桁	9				
P3-P4 (設計桁長 : 18.000m)		本			
ポストテンション方式PC4径間連結T桁 橋 中桁	2				
P4-P5 (設計桁長 : 17.950m)		本			
ポストテンション方式PC4径間連結T桁 橋 外桁	2				
P4-P5 (設計桁長 : 17.950m)		本			
ポストテンション方式PC4径間連結T桁 橋 中桁	9				
P4-P5 (設計桁長 : 17.950m)		本			
ポストテンション方式PC4径間連結T桁 橋 中桁	2				
P5-P6 (設計桁長 : 17.950m)		本			
ポストテンション方式PC4径間連結T桁 橋 外桁	2				
P5-P6 (設計桁長 : 17.950m)		本			
ポストテンション方式PC4径間連結T桁 橋 中桁	9				
P5-P6 (設計桁長 : 17.950m)		本			
ポストテンション方式PC4径間連結T桁 橋 中桁	2				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
P6-P7 (設計桁長 : 17.850m)		本			
ポストテンション方式PC4径間連結T桁 橋 外桁	2				
P6-P7 (設計桁長 : 17.850m)		本			
ポストテンション方式PC4径間連結T桁 橋 中桁	9				
P6-P7 (設計桁長 : 17.850m)		本			
ポストテンション方式PC4径間連結T桁 橋 中桁	2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第7号施工P
土砂, 標準, 無し, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第8号施工P
土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

床掘り(障害有・5m超)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第9号施工P
土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

掘削補助機械搬入搬出

100.000 回 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削補助機械搬入搬出		回			第10号施工P
標準	100				
合 計		回			
	(1		当り		

第6号一位代価表

基面整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m2			第11号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

埋戻し (P6橋脚) ($4\text{m} \leq W$)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅4m以上		m3			第12号施工P
	100				
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25		m3			
	125				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

埋戻し (P6橋脚) ($1\text{m} \leq W < 4\text{m}$)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3			第13号施工P
	100				
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25		m3			
	125				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9号一位代価表

埋戻し (P6橋脚) (W<1m)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		m3			第14号施工P
	100				
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25		m3			
	125				
合 計		m3			
	(1		当り		

第10号一位代価表

埋戻し (P7橋脚) (1m≦W<4m)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3			第13号施工P
	100				
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25		m3			
	125				
合 計		m3			
	(1		当り		

第11号一位代価表

埋戻し (P7橋脚) (W<1m)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第14号施工P
最大埋戻幅1m未満	100				
石灰改良土		m3			
最大粒径20mm 締固換算値1.25	125				
合 計		m3			
	(1		当り		

第12号一位代価表

土砂等運搬 (処分)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第15号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	100				
積込(ルーズ)		m3			第16号施工P
土砂, 土量50,000m3未満	100				
建設発生土受入費(粒状)		m3			
(第4種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アボロン工法 H型鋼杭建込 (P6、P7) H300 削孔径Φ600 杭長9.50m		本			第4号特殊施工
	100				
アボロン多滑車引抜工 (P6、P7) H-300 9.50m		本			第5号特殊施工
	100				
H形鋼杭賃料 H300, 10 m/本, 有, 無, 1 回		本			第16号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横矢板設置・撤去 設置・撤去, 0.05 m		m2			第17号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アボロン工法 H型鋼杭建込 (P6、P7) H300 削孔径Φ600 杭長9.50m		本			第4号特殊施工
	100				
アボロン多滑車引抜工 (P6、P7) H-300 9.50m		本			第5号特殊施工
	100				
H形鋼杭賃料 H300, 10 m/本, 有, 無, 1 回		本			第18号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横矢板設置・撤去 設置・撤去, 0.05 m		m2			第17号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第17号一位代価表

機械解体組立費用

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
杭打機組立・解体費		回			第8号特殊施工
	2				
引抜機組立・解体費		回			第9号特殊施工
	2				
合 計		式			

第18号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第19号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地質分析試験（含有量） 9項目	2	検体			第19号特殊施工
土質試験	2	検体			第20号特殊施工
土壌環境測定分析費（溶出試験） （銅と1,4-ジオキサンを除く）27項目料 金 含む前処理費	2	検体			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地盤の平板載荷試験	2	箇所			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送（往 復），BH山1.0上1.4下クラム・テ レ0.4上0.6下，標準（1.0）	100	回			第20号施工表
合 計	（ 1	回	当り		）

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 3.8 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第21号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 3.8 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第21号施工表
	100				
仮設材等の積み取り卸し費 積み、取卸し(往復分)		t			第22号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費 率計上のみ, 大都市(1), (2)、市街地		式			第23号施工表
	1				
合 計		式			

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
 J01 鉄筋材料規格・径
 J02 取引数量
 J03 規格・仕様区分
 J04 施工規模
 J05 時間的制約を受ける場合の補正
 J06 夜間作業補正
 J07 トンネル内作業の補正
 J08 法面作業の補正
 J09 太径鉄筋補正
 J10 構造物種別による補正

入力名称
 SD345 D16
 大口
 一般構造物
 10t以上(標準)
 時間制約補正なし
 夜間補正なし
 トンネル内作業補正なし
 法面作業補正なし
 補正無(鉄筋割合10%未満含む)
 補正無(一般構造物)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋材料規格・径	SD345 D19
J02	取引数量	大口
J03	規格・仕様区分	一般構造物
J04	施工規模	10t以上(標準)
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正なし
J07	トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08	法面作業の補正	法面作業補正なし
J09	太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10	構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋材料規格・径	SD345 D22
J02	取引数量	大口
J03	規格・仕様区分	一般構造物
J04	施工規模	10t以上(標準)
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正なし
J07	トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08	法面作業の補正	法面作業補正なし
J09	太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10	構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D25
J02 取引数量	大口
J03 規格・仕様区分	一般構造物
J04 施工規模	10t以上(標準)
J05 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06 夜間作業補正	夜間補正なし
J07 トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08 法面作業の補正	法面作業補正なし
J09 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋材料規格・径	SD345 D29
J02	取引数量	大口
J03	規格・仕様区分	一般構造物
J04	施工規模	10t以上(標準)
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正なし
J07	トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08	法面作業の補正	法面作業補正なし
J09	太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10	構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D32
J02 取引数量	大口
J03 規格・仕様区分	一般構造物
J04 施工規模	10t以上(標準)
J05 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06 夜間作業補正	夜間補正なし
J07 トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08 法面作業の補正	法面作業補正なし
J09 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) ガス圧接工(手動・自動)[市場単価]

1.00 箇所 当り

(WB810110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D29+D29	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 規格・仕様	D29+D29
J02 施工規模	100箇所未満
J04 夜間作業補正	無

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 足場工

100.00 掛_{m2} 当り

(WB252110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	掛 _{m2}	当り		

条件名称
 J01 工法
 J02 安全ネット
 J03 ラフテレーンクレーン賃料
 補正

入力名称
 手摺先行型枠組足場
 必要
 標準(1.0)

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)

パイプサポート支保・くさび結合支保

100.00 空m3 当り

(WB252210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	空m3	当り		

J01 条件名称
 J03 支保工法
 J04 支保耐力(コンクリート厚)
 ラフテレーンクレーン賃料
 補正

入力名称
 くさび結合支保
 $40 < f \leq 80 \text{ kN/m}^2$ [$120 < t \leq 250 \text{ cm}$]
 標準(1.0)

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)

パイプサポート支保・くさび結合支保

100.00 空m3 当り

(WB252210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	空m3	当り		

条件名称
J01 支保工法
J02 総設置数量
J03 支保耐力(コンクリート厚)

入力名称
パイプサポート支保
 $V \leq 40$ 空m3
 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表)

切梁・腹起し設置・撤去

10.00 t 当り

(WB251930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
切梁・腹起し設置 有, 標準(1.0)	10.000	t			第12号施工表
切梁・腹起し撤去 有, 標準(1.0)	10.000	t			第13号施工表
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 火打ブロックの有無
J03 ラフテレーンクレーン賃料
補正

入力名称
設置・撤去
有
標準(1.0)

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 切梁・腹起し設置

10.00 t 当り

(WB251931)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 火打ブロックの有無
J02 ラフテレーンクレーン賃料
補正

入力名称
有
標準(1.0)

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 切梁・腹起し撤去

10.00 t 当り

(WB251932)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 火打ブロックの有無
J02 ラフテレーンクレーン賃料
補正

入力名称
有
標準(1.0)

(SB251910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m)	1.000	t			
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	1.000	t			
副部材(A) 賃料	0.670	t			
副部材(A) 修理費及び損耗費	0.670	t			
副部材(B) 修理費及び損耗費	0.060	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	火打ブロックの有無	有
J03	主部材修理費及び損耗 費の計上	有
J06	副部材A修理費及び損耗 費の計上	有
J08	副部材B修理費及び損耗 費の計上	有
J10	山留材I現場での使用回 数(実数)	1 回/現場

(SB251910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m)	1.000	t			
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	1.000	t			
副部材(A) 賃料	0.670	t			
副部材(A) 修理費及び損耗費	0.670	t			
副部材(B) 修理費及び損耗費	0.060	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	火打ブロックの有無	有
J03	主部材修理費及び損耗 費の計上	有
J06	副部材A修理費及び損耗 費の計上	有
J08	副部材B修理費及び損耗 費の計上	有
J10	山留材I現場での使用回 数(実数)	1 回/現場

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) H形鋼杭賃料

1.00 本 当り

(SB251760)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)					
90日以内	0.930	t			
整備費 (H形鋼)					
300型	0.930	t			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 H形鋼の種類	H300
J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力)	10 m/本
J04 修理費及び損耗費の有無	有
J06 補助工法の有無	無
J07 一現場での使用回数(実数入力)	1 回

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 横矢板設置・撤去

10.00 m2 当り

(WB251970)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
矢板	0.500	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	設置・撤去
J02 横矢板の厚さ(実数入力)	0.05 m

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) H形鋼杭賃料

1.00 本 当り

(SB251760)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)					
90日以内	0.930	t			
整備費 (H形鋼)					
300型	0.930	t			
諸雑費 (まるめ)					
	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 H形鋼の種類	H300
J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力)	10 m/本
J04 修理費及び損耗費の有無	有
J06 補助工法の有無	無
J07 一現場での使用回数(実数入力)	1 回

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 重建設機械分解組立輸送

1.00 回 当り

(WB010350)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
運搬費等率	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 機械質量区分
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数

入力名称
分解組立+輸送(往復)
BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下
標準(1.0)

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表)

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 発注機関区分
J02 片道運搬距離(実数入力)
J04 製品長区分
J05 運搬割増率
J06 運搬割増率(実数入力)
J07 その他の諸料金の有無

入力名称
関東・中部・近畿
3.8 km
12m以内
各種(実数入力)
0
無

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
積込み、取卸し(往復分)

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 現場環境改善費

1.00 式 当り

(SS010800)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費 (率分)	1.000	式			
合 計	1	式	当り		

条件名称
J01 計上区分
J03 施工地域区分

入力名称
率計上のみ
大都市(1)、(2)、市街地

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) P6橋脚
PJ0900

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	70			第2号施工P
型枠 (均しコンクリート) 一般型枠, 均しコンクリート	m2	4			第3号施工P
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生グラッサラン40~0, 全ての費用	m2	70			第4号施工P
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-8-25(20)(高炉), 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	237			第5号施工P
型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	262			第6号施工P
足場工 手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2				第8号施工表
パイプサポート支保・くさび結合支保 くさび結合支保, $40 < f \leq 80 \text{ kN/m}^2$ [$120 < t \leq 250 \text{ cm}$], 標準(1.0)	空m3				第9号施工表
合 計	1	式	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) ガス圧接工 手動(半自動)・自動
PJ1151

D16

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガス圧接工 手動(自動)・半自動 D16	箇所	1			
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	41			第2号施工P
型枠 (均しコンクリート) 一般型枠, 均しコンクリート	m2	3			第3号施工P
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生グラッサラン40~0, 全ての費用	m2	41			第4号施工P
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-8-25(20)(高炉), 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	264			第5号施工P
型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	253			第6号施工P
足場工 手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2				第8号施工表
パイプサポート支保・くさび結合支保 パイプサポート支保, $V \leq 40$ 空m3, $f \leq 40$ kN/m2 [$t \leq 120$ cm]	空m3				第10号施工表
合 計	1	式	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
アースオーガ杭打機 運転単価 クレーン装着式	hr				第6号特殊施工
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA	日				
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.5m3(平積0.4m3)	日				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スク リュ型] 吐出量5.0m3/min	日				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) アボロン多滑車引抜工 (P6、P7)
PJ1130

H-300 9.50m

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	日				
H形鋼引抜機運転	日				第7号特殊施工
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) アースオーガ杭打機 運転単価
PJ1070

クレーン装着式

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
杭打機運転	時間				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	hr	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) H形鋼引抜機運転
PJ1110

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
引抜機NV-08 機械損料	供用日				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	hr				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
杭打機運転	時間				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日				
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	回	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
H型鋼引拔機運転	時間				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 20t吊	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	回	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 水銀	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 鉛	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 砒素	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ふっ素	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ほう素	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) シアン	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) ダイオキシン	検体				
		1			
合 計	1	検体	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土粒子の密度試験 JIS A-1202 1試料につき3個	試料				
		1			
土の含水比試験 JIS A-1203 1試料につき3個	試料				
		1			
土の粒度試験 JIS A-1204 粘土 粘性土1試料につき1個	試料				
		1			
土の液性限界試験 JIS A-1205 粘土・粘性土 1試料につき6個	試料				
		1			
土の塑性限界試験 JIS A-1205 粘土・粘性土 1試料につき3個	試料				
		1			
土の湿潤密度試験	試料				
		1			
土の工学的分類法	試料				
		1			
土の突固め試験〔乾燥法〕(JIS A-1210) モールド径 10cm ランマー重 2.5kg(1試料につき6点程度)	試料				
		1			
締め固めた土のコーン指数試験	試料				
		1			
土のpH試験	試料				
		1			
合 計	1	検体	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 箱抜き

1 m 当り

(CB420860)

施工P(機 0.000%, 労62.130%, 材37.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		62.13		R1
円形空洞型枠 D150		37.87		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の規格
J02 費用の内訳

入力名称
D150
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 3.880%, 労16.390%, 材79.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		3.85		K1
普通作業員		8.53		R1
土木一般世話役		2.91		R2
特殊作業員		2.76		R3
運転手(特殊)		1.75		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		78.96		Z1
軽油		0.77		Z2

積算単価		標準単価		
------	--	------	--	--

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物
J02	打設工法	コンクリートポンプ車打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J04	設計日打設量	10m3以上100m3未満
J05	養生工の種類	一般養生
J06	圧送管延長距離区分	延長無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	型枠の種類	一般型枠
J02	構造物の種類	均しコンクリート

(CB2211110)

施工P(機 4.780%, 労70.310%, 材24.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.75		K1
普通作業員		33.8		R1
特殊作業員		14.27		R2
運転手(特殊)		13.24		R3
土木一般世話役		8.52		R4
再生クラッシャーラン RC-40		20.46		Z1
軽油		4.42		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
17.5cmを超え20.0cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 1.090%, 労 9.820%, 材89.090%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		1.08		K1
普通作業員		4.65		R1
特殊作業員		2.76		R2
土木一般世話役		1.51		R3
運転手(特殊)		0.49		R4
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 【55%以下】		88.88		Z1
軽油		0.21		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J04 コンクリート規格
 J05 設計日打設量
 J06 養生工の種類
 J13 圧送管延長距離区分
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 コンクリートポンプ車打設
 24-8-25(20)(高炉)
 100m3以上500m3未満
 一般養生
 延長無し
 全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.66		R1
普通作業員		25.14		R2
土木一般世話役		9.51		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機22.470%, 労53.870%, 材23.660%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		22.47		K1
運転手(特殊)		53.87		R1
軽油		23.66		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 土留方式の種類
J04 障害の有無

入力名称
土砂
標準
無し
無し

(CB210030)

施工P(機12.720%, 労73.890%, 材13.390%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		12.72		K1
普通作業員		43.4		R1
運転手(特殊)		30.49		R2
軽油		13.39		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土質
 J03 施工方法
 J04 土留方式の種類
 障害の有無

入力名称
 土砂
 標準
 切梁腹起式
 有り

(CB210030)

施工P(機37.430%, 労51.740%, 材10.830%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3		32.84		K1
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3		4.59		K2
普通作業員		17.72		R1
運転手(特殊)		17.19		R2
特殊作業員		16.83		R3
軽油		10.83		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	土質	土砂
J03	施工方法	掘削深さ5m超20m以下
J04	土留方式の種類	切梁腹起式
	障害の有無	有り

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削補助機械搬入搬出

1 回 当り

(CB210070)

施工P(機25.520%, 労74.480%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		25.52		K1
特殊作業員		74.48		R1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数

入力名称
標準

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 基面整正

1 m2 当り

(CB210080)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機12.310%, 労76.190%, 材11.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		10.59		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		1.65		K2
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.07		K3
特殊作業員		28.92		R1
普通作業員		25.93		R2
運転手(特殊)		21.34		R3
軽油		11.4		Z1
ガソリン レギュラー		0.1		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅4m以上

第 0013 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.290%, 労82.130%, 材 8.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		7.79		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		1.41		K2
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.09		K3
普通作業員		40.17		R1
特殊作業員		26.27		R2
運転手(特殊)		15.69		R3
軽油		8.45		Z1
ガソリン レギュラー		0.13		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m以上4m未満

(CB210410)

施工P(機 8.950%, 労87.500%, 材 3.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		8.37		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.58		K2
普通作業員		53.26		R1
特殊作業員		25.42		R2
運転手(特殊)		8.82		R3
軽油		2.72		Z1
ガソリン レギュラー		0.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m未満

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
7.5km以下

第 0016 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機42.390%, 労38.740%, 材18.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		42.39		K1
運転手(特殊)		38.74		R1
軽油		18.87		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
土量50,000m3未満

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	鉄筋工[市場単価] SD345 D16, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t		SB810010
第0002号施工表	鉄筋工[市場単価] SD345 D19, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t		SB810010
第0003号施工表	鉄筋工[市場単価] SD345 D22, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t		SB810010
第0004号施工表	鉄筋工[市場単価] SD345 D25, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t		SB810010
第0005号施工表	鉄筋工[市場単価] SD345 D29, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t		SB810010
第0006号施工表	鉄筋工[市場単価] SD345 D32, 大口, 一般構造物, 10t以上(標準), 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t		SB810010
第0007号施工表	ガス圧接工(手動・自動)[市場単価] D29+D29, 100箇所未満, 無	箇所		WB810110
第0008号施工表	足場工 手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2		WB252110
第0009号施工表	パイプサポート支保・くさび結合支保 くさび結合支保, $40 < f \leq 80 \text{ kN/m}^2$ [$120 < t \leq 250 \text{ cm}$], 標準(1.0)	空m3		WB252210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0010号施工表	パイプサポート支保・くさび結合支保 パイプサポート支保, $V \leq 40$ 空 m^3 , $f \leq 40$ kN/ m^2 [$t \leq 120$ cm]	空 m^3		WB252210
第0011号施工表	切梁・腹起し設置・撤去 設置・撤去, 有, 標準(1.0)	t		WB251930
第0012号施工表	切梁・腹起し設置 有, 標準(1.0)	t		WB251931
第0013号施工表	切梁・腹起し撤去 有, 標準(1.0)	t		WB251932
第0014号施工表	山留材賃料 有, 有, 有, 有, 1 回/現場	t		SB251910
第0015号施工表	山留材賃料 有, 有, 有, 有, 1 回/現場	t		SB251910
第0016号施工表	H形鋼杭賃料 H300, 10 m/本, 有, 無, 1 回	本		SB251760
第0017号施工表	横矢板設置・撤去 設置・撤去, 0.05 m	m^2		WB251970
第0018号施工表	H形鋼杭賃料 H300, 10 m/本, 有, 無, 1 回	本		SB251760
第0019号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0020号施工表	重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復), BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下, 標準(1.0)	回		WB010350

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0021号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 3.8 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0022号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0023号施工表	現場環境改善費 率計上のみ, 大都市(1), (2)、市街地	式		SS010800
第0001号施工P	箱抜き D150, 全ての費用	m		CB420860
第0002号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0003号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2		CB240210
第0004号施工P	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	m2		CB221110
第0005号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-8-25(20)(高炉), 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0006号施工P	型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		CB240210
第0007号施工P	床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	m3		CB210030
第0008号施工P	床掘り 土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り	m3		CB210030

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0009号施工P	床掘り 土砂，掘削深さ5m超20m以下，切梁腹起式，有り	m3		CB210030
第0010号施工P	掘削補助機械搬入搬出 標準	回		CB210070
第0011号施工P	基面整正	m2		CB210080
第0012号施工P	埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3		CB210410
第0013号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		CB210410
第0014号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3		CB210410
第0015号施工P	土砂等運搬 標準，バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，無し，7.5km以下	m3		CB210110
第0016号施工P	積込(ルーズ) 土砂，土量50,000m3未満	m3		CB210020

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。