

令和8年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				安松緑地擁壁築造工事（その1）											
工 事 場 所				所沢市大字上安松地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
				・ 作業土工 一式 ・ 擁壁工 大型ブロック積 A=274.97㎡ 安定処理工 A=104.23㎡ ・ 道路整備工 下層路盤 A=159.24㎡ フィルター層 A=159.24㎡ ・ 排水施設工 U形側溝180 L=34.21m CD形集水桝 N=一箇所 取付管 N=一箇所 ・ 植栽管理工 一式 ・ 仮設工 一式											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0805) 令和08年05月						
工 期	当 初	自		至	令和 9 年 3 月 26 日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年05月						
主たる工種	公園工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修		式			
	1				
_ 土工		式			
	1				
_ _ 作業土工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削		m3			第1号一位代価表
	1,700				
_ _ _ 床掘工		式			
	1				
_ _ _ _ 床掘		m3			第2号一位代価表
	70				
_ _ _ 埋戻し工		式			
	1				
_ _ _ _ 埋戻し（発生土）		m3			第3号一位代価表
	14				
_ _ _ 残土処分		式			
	1				
_ _ _ _ 土砂等運搬		m3			第4号一位代価表
	1,700				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	切土法面工				式			
				1				
— — — —	切土法面工				m2			第5号一位代価表
				130				
— 擁壁工					式			
				1				
— — 擁壁工					式			
				1				
— — — 大型ブロック積					式			
				1				
— — — — 大型ブロック積					式			第1号内訳書
				1				
— — — — 安定処理					m2			第6号一位代価表
				104				
— 道路工事					式			
				1				
— — 道路整備工					式			
				1				
— — — 路盤工					式			
				1				
— — — — 路盤					m2			第7号一位代価表
				160				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	フィルター層					m2			第8号一位代価表
				160					
—	排水施設工					式			
				1					
— —	排水施設工					式			
				1					
— — —	U形側溝180					式			
				1					
— — — —	U形側溝 180					m			第9号一位代価表
				34					
— — —	CD形集水桝 (□300×H550)					式			
				1					
— — — —	CD形集水桝 (□300×H550)					箇所			第10号一位代価表
				1					
— — —	取付管敷設工 (Φ150)					式			
				1					
— — — —	取付管敷設工 (Φ150)					箇所			第11号一位代価表
				1					
—	植栽管理工					式			
				1					
— —	植栽管理工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	伐採・抜根工					式			
				1					
— — — —	支障木伐採工（30cm未満）					式			第12号一位代価表
				1					
— — — —	樹木伐採・伐根工（30cm以上60cm未満）					式			第13号一位代価表
				1					
— — — —	樹木伐根工（60cm以上90cm未満）					式			第14号一位代価表
				1					
— — — —	樹木伐根工（90cm以上120cm未満）					式			第15号一位代価表
				1					
— — — —	公園外への運搬					台			第16号一位代価表
— — —	除草・草刈り工					式			
				1					
— — — —	下刈工					m2			第17号一位代価表
				3,600					
— — — —	公園外への運搬					台			第18号一位代価表
— 仮設工						式			
				1					
— 仮設工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	敷鉄板					式			
				1					
— — — —	敷鉄板設置・撤去工					m2			第19号一位代価表
				271					
— — — —	敷鉄板賃料					枚			第20号一位代価表
				58					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B					人日			第21号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— —	共通仮設費(積分)					式			
				1					
— — —	運搬費					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 仮設材運搬費					t			第9501号一位代価表
				47				
— — — 技術管理費					式			
				1				
— — — — 土壌試験費(溶出)					式			第9502号一位代価表
				1				
— — — — 土壌試験費(含有)					式			第9503号一位代価表
				1				
— — — — 六角クロム溶出試験					式			第9504号一位代価表
				1				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				
— — 現場管理費					式			
				1				
— 工事原価計					式			
				1				
— — 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年05月	
主たる工種	公園工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表(内訳書) 大型ブロック積

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型ブロック積 2,000kg/個超え, 有り, 標準	275	m2			第1号施工P
大型ブロック積擁壁 1000×1700×2000	81	本			
大型ブロック積擁壁 1000×1700×1000	28	本			
大型ブロック積擁壁 500×1700×1000	9	本			
大型ブロック積擁壁 500×1700×1000	6	本			
現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉), 一般養生	8	m3			第2号施工P
樹脂発泡体目地板 厚20mm 15倍	56	m2			
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック, 2,000kg/個 超え, 18-8-25(高炉), 標準	257	m3			第3号施工P
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック, 砕石 C-40	107	m3			第4号施工P
現場打基礎コンクリート 18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊 養生(練炭)	13	m3			第5号施工P

第1号一位代価表(内訳書) 大型ブロック積

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		t			第6号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	210				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第7号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	210				
現場打小口止コンクリート		m3			第8号施工P
18-8-25(高炉), 一般養生	0.4				
合 計					

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第9号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	100				
土砂等運搬		m3			第10号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5km以下	100				現場～仮置き場
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第11号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
土砂等運搬		m3			第10号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5km以下	100				現場～仮置き場
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

埋戻し(発生土)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第12号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
積込(ルーズ)		m3			第13号施工P
土砂, 小規模(標準)	100				
土砂等運搬		m3			第10号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5km以下	100				仮置き場～現場
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下		m3			第14号施工P
	100				仮置き場～UCR
積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3			第15号施工P
	100				
UCR処分費 (m3) 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)		m3			第1号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第5号一位代価表

切土法面工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面整形 切土部, 有り, 土質土、砂及び砂質土、粘性土		m2			第16号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第6号一位代価表

安定処理

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 バックホウ, 構造物基礎, 1m以下, 26.5 t/100m2		m2			第17号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第7号一位代価表

路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用		m2			第18号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

フィルター層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層 100mm以上120mm未満		m2			第19号施工P
	100				
砂 再生		m3			
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

U形側溝 180

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 側溝(各 種), L=600mm, 60kg/個以 下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.468 m3/10m		m			第2号施工表
	100				
鉄筋コンクリートU形 180×180×600		個			
	166				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用	100	基			第20号施工P
CD桝 縁塊 300用 □500×H100	100	個			
CD桝用グレーチング 300用 普通目	100	個			
CD桝 側塊 300用 30×H300	100	個			
CD桝用 側塊 300用 300×H150	100	個			
CD桝 底塊 300用	100	個			
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	42.9	m ³			第11号施工P
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	29.8	m ³			第12号施工P
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5km以下	9.8	m ³			第10号施工P 現場～仮置き場
積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	9.8	m ³			第15号施工P

第10号一位代価表

CD形集水桝 (□300×H550)

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下		m3			第14号施工P
	9.8				仮置き場～処分場
UCR処分費 (m3) 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)		m3			第1号施工表
	9.8				
合 計		箇所			
	(1		当り		)

第11号一位代価表

取付管敷設工 (Φ150)

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150		箇所			
	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		)

第12号一位代価表

支障木伐採工 (30cm未満)

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹木伐採 (30cm未満)		本			第10号特殊施工
	34				見積り
合 計		式			

第13号一位代価表

樹木伐採・伐根工（30cm以上60cm未満）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹木伐採（30cm以上60未満）		本			第2号特殊施工
	3				
樹木伐根工（30cm以上60cm未満）		本			第7号特殊施工
	17				
合 計		式			

第14号一位代価表

樹木伐根工（60cm以上90cm未満）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹木伐根工（60cm以上90cm未満）		本			第8号特殊施工
	6				
合 計		式			

第15号一位代価表

樹木伐根工（90cm以上120cm未満）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹木伐根工（90cm以上120cm未満）		本			第9号特殊施工
	4				
合 計		式			

第16号一位代価表

公園外への運搬

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック2tによる公園外への運搬 有, 4.3km以下		台			第5号施工表
合 計		台			
	(1		当り		

第17号一位代価表

下刈工

1,000.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械除草I(肩掛式)		m2			第7号施工表
	1,000				
集草		m2			第8号施工表
	1,000				
積込・運搬		m2			第9号施工表
	1,000				
合 計		m2			
	(1		当り		

第18号一位代価表

公園外への運搬

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック2tによる公園外への運搬 有, 4.3km以下		台			第5号施工表
合 計		台			
	(1		当り		

第19号一位代価表

敷鉄板設置・撤去工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去		m2			第10号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第20号一位代価表

敷鉄板賃料

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚		枚			第12号施工表
	100				
合 計		枚			
	(1		当り		

第21号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 13.4 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第13号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第14号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅を除く)27項目料金 含む前処理費		検体			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費（含有量試験） 水銀	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） カドミウム	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 鉛	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 砒素	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） ふっ素	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） ほう素	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） セレン	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） シアン	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 六価クロム	1	検体			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕		検体			
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) UCR処分費 (m3)

1.00 m3 当り

(SS005656)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR処分費 処分場所 青梅地 区(オ),(カ),(キ),(シ)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 処分場所

入力名称
青梅地区(オ),(カ),(キ),(シ)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10.000	m			
再生クラッシャーラン RC-40	0.562	m3			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 L=1000・L=4000使用の有無
J03 夜間作業の有無
J04 U型側溝の種類
J06 U型側溝の規格・仕様
J07 U型側溝の質量
J08 時間的制約の有無
J09 施工箇所における補正
J10 基礎砕石施工の有無
J11 基礎砕石の種類
J12 基礎砕石設計数量(実数入
力)

入力名称
据付け
無し
無し
側溝(各種)
L=600mm
60kg/個以下
無し
無し
有り
再生クラッシャー 40～0
0.468 m3/10m

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 運転 (チェーンソー80cc)

1.00 日 当り

(SC660011)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー		L			
特殊作業員		人			
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 (クレーン仕様) 2.9t吊

1.00 日 当り

(SP101010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クレーン付2.9t吊山積0.45m3 (平積0.35)
排対型 (2次)

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック2tによる公園外への運搬

1.00 台 当り

(WB610170)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック[普通型]2t積		hr			第6号施工表
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 DID区間の有無
J02 運搬距離

入力名称
有
4.3km以下

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック[普通型]2t積

1.00 hr 当り

(K0302002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
トラック[普通型] 2t積		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械除草I(肩掛式)

1,000.00 m2 当り

(WB610130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
軽作業員		人			
草刈機[肩掛式] カッタ径255mm		日			JAC
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 集草

1,000.00 m2 当り

(WB610150)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 積込・運搬

1,000.00 m2 当り

(WB610160)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
トラック[普通型]2t積		hr			第6号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第11号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 180日以内		枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 敷鉄板の種類
J03 整備費の有無
J04 不足分弁償金の有無

入力名称
22×1,524×3,048(mm)
整備費あり
不足分弁償金なし

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	13.4 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 樹木伐採 (30cm以上60未満)
PJ0351

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第3号施工表
合 計	1	本	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 樹木伐根工 (30cm以上60未満)
PJ0391

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第3号施工表
バックホウ運転 (クレーン仕様) 2.9t吊 クレーン付2.9t吊山積0.45m3 (平 積0.35), 排対型 (2次)	日				第4号施工表
合 計	1	本	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 樹木伐根工 (60cm以上90cm未満)
PJ0401

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第3号施工表
バックホウ運転 (クレーン仕様) 2.9t吊 クレーン付2.9t吊山積0.45m3 (平 積0.35) , 排対型 (2次)	日				第4号施工表
合 計	1	本	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 樹木伐根工 (90cm以上120cm未満)
PJ0411

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第3号施工表
バックホウ運転 (クレーン仕様) 2.9t吊 クレーン付2.9t吊山積0.45m3 (平 積0.35) , 排対型 (2次)	日				第4号施工表
合 計	1	本	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第3号施工表
合 計	1	本	当り		

(CB226230)

施工P(機27.870%, 労72.130%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		27.87		K1
普通作業員		27.09		R1
ブロック工		18.66		R2
土木一般世話役		13.21		R3
特殊作業員		6.03		R4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 ブロックの質量
J02 水抜きパイプの有無
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数

入力名称
2,000kg/個超え
有り
標準

(CB226180)

施工P(機 2.430%, 労63.990%, 材33.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		2.43		K1
型わく工		21.93		R1
普通作業員		15.12		R2
土木一般世話役		10.73		R3
特殊作業員		7.3		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		32.1		Z1
軽油		1.48		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 生コンクリート規格
J02 養生工の種類

入力名称
18-8-25(高炉)
一般養生

(CB226110)

施工P(機 3.250%, 労14.810%, 材81.940%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		3.25		K1
普通作業員		10.44		R1
特殊作業員		2.11		R2
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		81.94		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 ブロックの種類
 J02 ブロックの質量
 J03 生コンクリート規格
 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数

入力名称
 大型ブロック
 2,000kg/個超え
 18-8-25(高炉)
 標準

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 胴込・裏込材(碎石)

1 m3 当り

(CB226120)

施工 P (機 6.750%, 労 56.040%, 材 37.210%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		6.75		K1
普通作業員		32.09		R1
特殊作業員		14.28		R2
運転手(特殊)		8.75		R3
クラッシャーラン C-40		34.22		Z1
軽油		2.99		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 ブロックの種類
J02 胴込・裏込材規格

入力名称
大型ブロック
碎石 C-40

(CB226170)

施工P(機 2.090%, 労67.800%, 材30.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		1.47		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.62		K2
普通作業員		18.74		R1
型わく工		17.98		R2
土木一般世話役		10.22		R3
特殊作業員		10.17		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		25.85		Z1
軽油		1.42		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 生コンクリート規格
J02 基礎砕石の有無
J03 養生工の種類

入力名称
18-8-25(高炉)
有り
一般養生・特殊養生(練炭)

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
有り
5.0km以下

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工 P (機 13.730%, 労 83.470%, 材 2.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.73		K1
運転手(特殊)		41.98		R1
特殊作業員		41.08		R2
軽油		2.8		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

(CB226190)

施工P(機 1.830%, 労68.150%, 材30.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		1.83		K1
普通作業員		21.77		R1
型わく工		21.44		R2
土木一般世話役		10.56		R3
特殊作業員		5.83		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		29.04		Z1
軽油		0.98		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 生コンクリート規格
J02 養生工の種類

入力名称
18-8-25(高炉)
一般養生

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
4.5km以下

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0013 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
小規模(標準)

第 0014 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
49.5km以下

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機42.390%, 労38.740%, 材18.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山 積0.8m3		42.39		K1
運転手(特殊)		38.74		R1
軽油		18.87		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
土量50,000m3未満

第 0016 号 一位代価表(施工P構成表) 法面整形

1 m2 当り

(CB220010)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		87.36		R1
土木一般世話役		12.64		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 整形箇所
J03 現場制約の有無
J04 土質

入力名称
切土部
有り
レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

(CB211410)

施工P(機 6.130%, 労42.590%, 材51.280%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		5.49		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.6～0.7t		0.64		K2
土木一般世話役		11.62		R1
運転手(特殊)		10.84		R2
特殊作業員		10.61		R3
普通作業員		9.52		R4
固化材 ジオセット263 特殊土用PTFE処理防塵固化剤 フレコン		46.29		Z1
軽油		4.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 使用機種
 J03 施工箇所
 J03 混合深さ
 J04 固化材100m2当り使用量(実数)

入力名称
 バックホウ
 構造物基礎
 1m以下
 26.5 t/100m2

(CB410030)

施工P(機 5.720%, 労18.330%, 材75.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		3.95		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.49		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.49		K3
運転手(特殊)		8.06		R1
普通作業員		2.95		R2
特殊作業員		2.63		R3
土木一般世話役		2.16		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.21		Z1
軽油		1.5		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 全仕上り厚(実数入力)
 J03 施工区分
 J04 材料
 費用の内訳

入力名称
 200 mm
 1層施工
 再生クラッシャーラン RC-40
 全ての費用

(CB410650)

施工P(機 5.240%, 労76.830%, 材17.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3		3.24		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.9		K2
運転手(特殊)		22.25		R1
特殊作業員		21.7		R2
普通作業員		19.48		R3
土木一般世話役		11.9		R4
軽油		1.74		Z1
積算単価		標準単価		

J01

条件名称
平均厚さ入力名称
100mm以上120mm未満

(CB222800)

施工P(機15.140%, 労80.750%, 材 4.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		12.21		K1
運転手(特殊)		46.45		R1
普通作業員		11.06		R2
土木一般世話役		5.68		R3
特殊作業員		1.94		R4
軽油		3.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 作業区分
 J02 製品質量(kg/基)
 J03 基礎碎石の有無
 J04 費用の内訳

入力名称
 据付
 80kgを超え200kg以下
 有り
 全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	UCR処分費 (m3) 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	m3		SS005656
第0002号施工表	U型側溝 据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0.468 m3/10m	m		SB821410
第0003号施工表	運転 (チェーンソー80cc)	日		SC660011
第0004号施工表	バックホウ運転 (クレーン仕様) 2.9t吊 クレーン付2.9t吊山積0.45m3 (平積0.35), 排対型 (2次)	日		SP101010
第0005号施工表	トラック2tによる公園外への運搬 有, 4.3km以下	台		WB610170
第0006号施工表	トラック[普通型]2t積	hr		K0302002
第0007号施工表	機械除草I(肩掛式)	m2		WB610130
第0008号施工表	集草	m2		WB610150
第0009号施工表	積込・運搬	m2		WB610160
第0010号施工表	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2		WB253610
第0011号施工表	バックホウ(クローラ型)運転	日		WK250590

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	枚		SB253630
第0013号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 13.4 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0014号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0001号施工P	大型ブロック積 2,000kg/個超え, 有り, 標準	m2		CB226230
第0002号施工P	現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉), 一般養生	m3		CB226180
第0003号施工P	胴込・裏込コンクリート 大型ブロック, 2,000kg/個超え, 18-8-25(高炉), 標準	m3		CB226110
第0004号施工P	胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック, 砕石 C-40	m3		CB226120
第0005号施工P	現場打基礎コンクリート 18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3		CB226170
第0006号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	t		CB010410
第0007号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t		CB010420
第0008号施工P	現場打小口止コンクリート 18-8-25(高炉), 一般養生	m3		CB226190

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0009号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3		CB210100
第0010号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5km以下	m3		CB210110
第0011号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0012号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0013号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	m3		CB210020
第0014号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下	m3		CB210110
第0015号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	m3		CB210020
第0016号施工P	法面整形 切土部, 有り, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		CB220010
第0017号施工P	安定処理 バックホウ, 構造物基礎, 1m以下, 26.5 t/100m2	m2		CB211410
第0018号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0019号施工P	フィルター層 100mm以上120mm未満	m2		CB410650

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0020号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用	基		CB222800

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。