

切削オーバーレイ工・As殻処分 数量計算書

側点 番号	距 離	横断面積 法 長	平均横断面積 法 長	平方体
№0		8.50		
	20.00		8.50	170.0
№1		8.50		
	20.00		8.50	170.0
№2		8.50		
	20.00		8.50	170.0
№3		8.50		
	20.00		8.30	166.0
№4		8.10		
	20.00		7.40	148.0
№5		6.70		
	20.00		6.35	127.0
№6		6.00		
	20.00		6.35	127.0
№7		6.70		
	20.00		6.70	134.0
№8		6.70		
	15.00		6.70	100.5
№8+15.0m		6.70		
合計)	175.0 m			1,312.5m ²

積算数量

○施工延長		175.00 m	
○切削オーバーレイ工	切削深さ (7cm)	1,312.50m ²	1,310m ²
	表層 改質As密粒Ⅱ型 (20) t=7cm		
○アスコン殻処分	舗装厚 (7cm)	91.88m ³	92m ³

区画線 数量集計

センターライン 白・幅15cm	全長	60 m
横断歩道予告 白・幅30cm	全長	40 m
ドット線 白・幅30cm	全長	30 m
実線（横断歩道） 白・幅45cm	全長	21 m
実線（停止線） 白・幅45cm	全長	10 m
実線（ゼブラ） 白・幅45cm	全長	39 m
センターライン 黄・幅15cm	全長	195 m
消火栓標示線 黄・幅15cm	全長	7 m
白・矢印・15cm換算 右折：3か所 2方向：3か所	全長	58 m

区画線合計

	合計	積算数量
白・実線・15cm	60.00 m	60 m
白・実線・30cm	39.60 m	40 m
白・実線・45cm	70.00 m	70 m
黄・実線・15cm	202.00 m	200 m
白・矢印・15cm換算	58.00 m	58 m
白・ドット・30cm	30.00 m	30 m

舗装版切断工 (As) 舗装版切断工計算書						
名 称	R L	位置		厚さ (cm)	切断延長 (m)	備 考
		起点	終点			
463号線横断部		Nº0		7	8.50	
2-1200号線横断部	R	Nº1付近		7	6.00	
2-284号線横断部	R	Nº2付近		7	11.00	
2-286号線横断部	R	Nº8付近		7	7.30	
2-286号線横断部	L	Nº8付近		7	7.70	
2-3号線横断部		Nº8 + 15.0m		7	6.70	
合 計				t=7	47.2 m	

濁水処理量 濁水運搬・処分量計算書					
名 称	施工量		発生濁水量		備 考
	数量(m)	厚さ(cm)	単位当り(m ³ /m)	合計(m ³)	
舗装切断工	47.20	7	0.0019	0.0916	
濁水処理量				0.092	m ³
	比重				
濁水重量	0.092 × 1.10 (t/m ³) =			0.101	t
				(1.0 台)	