

参 考

令和8年度

工 事 設 計 書

工事名称 所沢市立山口保育園トイレ改修工事

工事場所 埼玉県所沢市大字山口710番地

設計金額 _____

(工事価格)
(消費税額)

工 期 契約締結日から令和9年3月12日まで

工 事 概 要	・鉄筋コンクリート造 2階建て トイレ改修 63.63㎡
	1 階：保育室トイレ改修21.00㎡ 厨房トイレ・洗面室改修3.00㎡ 職員トイレ1.95㎡ 沐浴室改修：13.39㎡
	2 階：保育室トイレ改修22.94㎡ 庁務室トイレ改修1.35㎡
	・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式

[illegible]

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
内部改修	撤去	1	式		
内部改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	改修	1	式		
計					
外構改修	撤去	1	式		
外構改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	配管設備	1	式		
計					
排水設備	配管設備	1	式		
計					
給湯設備	配管設備	1	式		
計					
ガス設備	配管設備	1	式		
計					
撤去工事	換気設備撤去工事	1	式		
撤去工事	衛生器具設備撤去工事	1	式		
撤去工事	給水設備撤去工事	1	式		
撤去工事	排水設備撤去工事	1	式		
撤去工事	給湯設備撤去工事	1	式		
撤去工事	ガス設備撤去工事	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-2' FIX+排煙窓	W1050×H1565	1	か所			
AD-1' 片引き戸	W1705×H1750	1	か所			
SW-1 片引きハッチートア	W850×H1200	1	か所			
TB-1 トイレブース	W1050×H1200	2	か所			
TB-2 トイレブース	W1395×H1800	1	か所			
TB-3 トイレブース	W1200+1580+615×H1800	1	か所			
TB-4 トイレブース	(W795×H1200)+(W1200+1000×2× H1800)+(W235×H915)	1	か所			
ハッチェーション	アールタイプ ナミラハチコ同等品 W940×H915	5	か所			
(ガラス)						
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	0.3	㎡			
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃共	1.8	㎡			
飛散防止フィルム		0.3	㎡			
(建具調整)						
スチール製片開き ドア	金物一式・ガラリ・ドアクローザー 込 材工共	1	式			
ドアクローザー取付け	材工共	1	か所			
建具清掃・調整	点検調整・清掃含む	18	㎡			
計						

建築工事		内部改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	9.1	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	1.1	m ²			
床 防水シート防水付設 撤去	集積共	65.2	m ²			
床 磁器質タイル撤去	アスベスト含有材 下地モルタル共 集積共	60.7	m ²			
床 ビニル床シート撤去	アスベスト含有材 t2.5 集積共	14.8	m ²			
床 乾式二重床撤去	集積共	22.9	m ²			
床 エポキシ樹脂塗床撤 去	集積共	1.2	m ²			
床 すのこ撤去	木製 H100 集積共	5	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	11	枚			
床 合板撤去	二重張 t12+t5.5 集積共	3.3	m ²			
床 セルフレベルリング撤去	t5程度 集積共	3.3	m ²			
床マンホール・点検口 撤去	集積共	3	か所			
(躯体・床)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	8.2	m			
土間コンクリート撤去	t150程度 集積共	11.6	m ²			
碎石地業撤去	t150程度 集積共	11.6	m ²			
袖壁 コンクリート撤去	t180程度 集積共	0.8	m ²			
袖壁 アスベスト撤去	仕上げ塗材 集塵装置付きデイスタグラインダーケレン工法 壁	0.8	m ²			
立上 コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共 職員1人1F	0.3	m3			

建築工事		内部改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(巾木)						
木製幅木撤去	集積共	3.8	m			
巾木 磁器質タイル撤去	H100 集積共	64.5	m			
(壁)						
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	142	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	9.4	m ²			
CB撤去	人力 集積共	2.1	m ³			
壁 多彩模様吹付仕上 撤去	アスベスト含有材 集積共	9.4	m ²			
(天井)						
天井下地撤去	集積共	89.7	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	2.2	m ²			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	18.8	m ²			
天井合板撤去	t4 集積共	0.7	m ²			
天井 フレキシブルボード撤去	アスベスト含有材 集積共	68	m ²			
(建具撤去)						
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	6.3	m ²			
トイレブース撤去	集積共	33.5	m ²			
ガラス撤去	集積共	2.2	m ²			
(その他)						
ライング 甲板撤去	テラゾー・ブロック W100 集積共	10	m			

[illegible]

建築工事		内部改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床 セルフレベルング	t10 セメント系	53.1	m ²			
床 乾式二重床	パティクルボード t20 H100程度	60	m ²			
床 際根太	H100程度	76.8	m			
床下地合板	t12 貼物下	60	m ²			
床 ウレタン樹脂ワニス塗	フローリング面	26.8	m ²			
フローリングボード張り	1等 なら 厚さ15	26.8	m ²			
トイレ用ビニル床シート	t2.0 防滑性	4.3	m ²			
クッションフロアシート	トイレ用 t3.5	53.1	m ²			
床見切り	SUS製	2.2	m			
(巾木)						
ビニル巾木	ABS樹脂 H60	68.3	m			
(壁)						
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	112	m ²			
壁面メラミン化粧 板 (シール・ジョイナー 共)	材工共	139	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	119	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	29.7	m ²			
ライニング立上り ビニルクロス		0.5	m ²			
ライニング立上り パティクルボード	t20	0.5	m ²			

建築工事		内部改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 クロス	撥水・抗菌機能付 ボート面	9.4	m ²			
耐水合板張り 補強下地合板	厚さ12.0mm	46.4	m ²			
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし 0300 インサート含む	63.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり 0360 インサート含む	26.2	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	9	か所			
天井 せっこうボート 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	2.2	m ²			
天井 化粧 せっこうボート 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	61.3	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	26.2	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	76.8	m			
天井 合板	t5.0	0.7	m ²			
(その他)						
コーナービート	塩ビ製 モルタル用	6.9	m			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	3	か所			
気密床下点検口	600角	3	か所			
壁点検口	アルミ製 450角	3	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	9	か所			
マグネットボード 掲示板	W1800×H900 杉田エース EXA10A-9018同等品 材工共	1	か所			
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	32.4	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	4.4	m			

建築工事		内部改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライニング 甲板	メラミン被 stofォームt26 W100	2.8	m			
ライニング 甲板	メラミン被 stofォームt26 W180	5.2	m			
ライニング 甲板	メラミン被 stofォームt26 W270	2	m			
ライニング 甲板	メラミン被 stofォームt26 W330	6.3	m			
ライニング 甲板	メラミン被 stofォームt26 W450	0.5	m			
ライニング 天端 杉板集成材	t12 木下地組面	0.6	m ²			
ライニング 天端 パーティクルボード	t25	0.6	m ²			
和室ライニング 施工	45*45 木工 材工共	7	m ²			
カーテンレール	天吊り シングル	7	m			
AW 額縁	メラミン被 stofォーム t26	35.9	m			
三方枠	メラミン被 stofォーム t26	16.3	m			
建具枠	メラミン被 stofォーム W300 t26	6.5	m			
壁掛け収納	造作材 集成材 (ヒノキ) W1970×D250×H600 材工共	1	か所			
壁掛け収納	造作材 集成材 (ヒノキ) W2500×D250×H1000 材工共	1	か所			
壁掛け収納	造作材 集成材 (ヒノキ) W3300×D250×H600 材工共	1	か所			
壁掛け収納	造作材 集成材 (ヒノキ) W4740×D250×H900 材工共	1	か所			
職員用流し台	W450×D450×H800 材工共	1	か所			
乳児用流し台	W496×D400×H350 材工共	1	か所			
幼児用流し台	W1566×D450×H500 材工共	1	か所			
厨房用 洗面台	W840×D450×H800 材工共	1	か所			

[illegible]

[illegible]

建築工事		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(開口ふさぎ)						
和便器撤去跡 開口塞ぎ	750×375 鉄筋コンクリートFc24 普通型枠: 異形鉄筋:SD295 D13	2	か所			
和便器撤去跡 開口塞ぎ	620×320 鉄筋コンクリートFc24 普通型枠 異形鉄筋:SD295 D13	3	か所			
床下点検口後 開口ふさぎ	620×620 鉄筋コンクリートFc24 普通型枠 異形鉄筋:SD295 D13	1	か所			
(スラブ復旧)						
砂利地業	再生クワッション	1.7	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	11	m ²			
異形鉄筋	SD295A D13	98	kg			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	98	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	98	kg			
生コンクリート	Fc24 S18	1.3	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 S15～S18 - -	1.3	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	11	m ²			
(RC壁復旧)	1階沐浴室					
異形鉄筋	SD295A D13	4.3	kg			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	4.3	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	4.3	kg			

[illegible]

[illegible]

建築工事		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(駐車場・インターロッキング)						
インターロッキングブロック舗装	厚さ8cm 100㎡未満 敷砂:t20 路盤:t150	16.5	㎡			
根切り	小規模土工 アスファルト舗装分	24.2	m3			
床付け	総掘り アスファルト舗装分	67.7	㎡			
アスファルト舗装	A-5-5-15-15 再生細粒 再生クラッシュ 人力	83.3	㎡			
カー舗装	A-5-15 密粒 クラッシュ 500㎡未満 県南 加熱系	12	㎡			
車止め	L550×D140×H110 材工共	6	か所			
白線引き	W100	39.8	m			
U形側溝	450 ー 再生クラッシュ 県南	15.9	m			
(フェンス新設)						
根切り	人力土工 ー ー	2.8	m3			
床付け	つば, 布掘り	9.8	㎡			
砂利地業	再生クラッシュ	1	m3			
捨てコンクリート	捨てコンクリート 人力打設 ー S15～S18	0.5	m3			
異形鉄筋	SD295 D10 加工組立費・運搬費込	96	kg			
型枠	小型構造物用型枠 型枠運搬費込 4 t 車 30km程度 往復	9.8	㎡			
生コンクリート	Fc24 S18	0.1	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 S15～S18 ー ー	0.1	m3			
無収縮モルタル	支柱設置 Fm=30N/mm2	1	式			
アルミ押出型材フェンス	H1270 アルミ製タテ格子 15*25*1.0@125	24.6	m			

建築工事		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(遊具)						
鉄棒	SUS製 3連固定式 W3600 材工・運搬費共	1	か所			
滑り台	移設(基礎新設) W5000×D700×H3000程度 運搬費取り付け費共	1	か所			
ハントウ棒	SUS製 φ42.7 W2000×H2000 材工・運搬費共	1	か所			
幼児用ジャングルジム	SUS製 3列4段 W1156×D1156×H1531 材工・運搬費共	1	か所			
既存プレハブ倉庫 移設費 復旧費	基礎新設 2000×2500×H2000程度 運搬費取り付け費共	1	台			
おむつ用ごみ箱 移設	W1200×D1000程度	1	か所			
築山	φ4000 GL+1000程度 6.3m3程度 土工機械運搬含む	1	か所			
コーナーガード	ナカ工業 NPCタイプ 35mm 材工共	2	か所			
丸環	PD型 PDH-1 材工共	6	本			
(植栽)						
樹木剪定工(常緑樹)	幹周 30～59cm	2	本			
樹木剪定工(常緑樹)	幹周 60～89cm	1	本			
樹木剪定工(落葉樹)	幹周 30～59cm	1	本			
樹木剪定工(落葉樹)	幹周 90～119cm	2	本			
樹木伐採工	幹周 30cm未満	1	本			
樹木伐採工	幹周 30～59cm	2	本			
樹木伐採工	幹周 60～89cm	2	本			
樹木除根工	幹周 30cm未満	1	本			
樹木除根工	幹周 30～59cm	1	本			

建築工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	人力土工	19.2	m3			
積込み	人力 建設汚泥(泥土)	14	m3			
枝葉運搬	3t車	2	台			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	57.3	m3			
発生材積込み	ボート・木材類 人力	19.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	9.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 有筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	8.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 19.5km以下	9	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 砕石類 DID区間有り 19.5km以下	30.9	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 金属くず類 DID区間有り 19.5km以下	2.9	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	9	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 混合廃棄物類 DID区間有り 19.5km以下	7	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	0.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 ガラス類 DID区間有り 19.5km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスベスト類 DID区間有り 19.5km以下	9.5	m3			
収集運搬費 (蛍光管)	リサイクル施設まで 1回あたり	1	回			
発生材運搬	残土類 3tコンテナ車 概ね25km	7	台			
計						

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
増設電灯分電盤1L	銅板製 壁掛型 MCCB3P 50AF40AT×1個 ELCB2P 50AF20AT×12個	1	面			
漏電遮断器	(負荷保護付)2P 50AF 30mA	4	個			
照明器具 A1	LRS1 - -13 LN	3	個			
照明器具 B1	LDS2-LRS1 - -13 LN	4	個			
照明器具 B2	LDS2-LRS1 - -08 LN	2	個			
照明器具 C1	LSS1 -4 -30 LN	6	個			
照明器具 D1	LSS1MP/RP -4 -30 LN	2	個			
人感センサー	親機	3	個			
人感センサー	照明, 換気扇端子付(子機接続不可)	3	個			
人感センサー	子機(換気扇端子付き)	3	個			
人感センサー用スイッチ (1回路)	入-切-自動	3	個			
人感センサー用スイッチ (2回路)	入-切-自動	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	21	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	3	個			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	2	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	2	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	87	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	108	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	6	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C ビット・天井	1	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	359	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	31	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 いんべい	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	33	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-28 いんべい	4	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25. 4mm)	6	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25. 4mm) コーナボックス	5	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25. 4mm) 1個用スイッチボックス	5	個			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	A型 (25. 4mm) プッシング	10	個			
1種金属線び (MM1)	B型 (40. 4mm)	1	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40. 4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40. 4mm) ボックスコネクタ	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40. 4mm) プッシング	1	個			
1種金属線び (MM1)	C型 (60. 0mm)	1	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	C型 (60. 0mm) ジェクションボックス	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	C型 (60. 0mm) ボックスコネクタ	1				

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	C型(60, 0mm) エルボ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	C型(60, 0mm) フッシンダ	1	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	1	個			
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 3個用	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	29	個			
フルボックスSS-V形 (合成樹脂製)	200×200×200	6	個			
機械はつり(ダイヤモンド ノットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	8	か所			
機械はつり(ダイヤモンド ノットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	3	か所			
照明器具 c1取外 し再取付	FL40W×2 天井直付形	1	個			
照明器具 e1取外 し再取付	FL40W×2 天井直付形	1	個			
照明器具 e2取外 し再取付	FL20W×2 天井直付形	1	個			
【切り回し工事】						
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(防水形接地極付) 125V	4	個			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	5	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	4	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	118	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	7	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	12	m			

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	12	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	C型(60.0mm) ジェンクションボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	C型(60.0mm) エルボ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	C型(60.0mm) プッシング	2	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	4	個			
プルボックスSS形 屋外(SUS)	150×150×100	3	個			
機械はつり(ダイヤモンド ノットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 28mm	3	か所			
コンセント 取外し 再取付	連用形2P15A×2	5	個			
コンセント 取外し 再取付	連用形2P15A×1 接地極付	1	個			
【外部仮設】						
漏電遮断器	(負荷保護付)2P 50AF 30mA	2	個			
照明器具 仮1	直管型LEDランプ	4	個			
タプスイッチ(露出)	1P×2	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	8	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V ^φ リエチレン絶縁 耐燃性 ^φ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm ² - 3C ビット・天井	21	m			
600V ^φ リエチレン絶縁 耐燃性 ^φ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
600V ^φ リエチレン絶縁 耐燃性 ^φ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	84	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 いんべい	15	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	62	m			
エフモール	1号	4	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	12	個			
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	4	個			
プルボックスSS-V形 (合成樹脂製)	200×200×200	7	個			
【内部仮設】						
コンセント (露出)	2P15A×2 (ET付) -	2	個			
600V耐燃性 ^φ リエチ レン絶縁電線 (EM-IE)	2. 0mm ²	22	m			
600V ^φ リエチレン絶縁 耐燃性 ^φ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
エフモール	1号	29	m			
スイッチボックス	1個用 (MMA)	1	個			
照明器具 取外し 再取付	LED照明器具	5	個			
コンセント 取外し 再取付	連用形2P15A×2	1	個			
計						

電気設備工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	3	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	3	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1	1	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15A×2, PL×1	5	個			
タンブラスイッチ 撤去	3W15A×1	1	個			
タンブラスイッチ 撤去	3W15A×1, 1P15A×1, PL×1	1	個			
コンセント 撤去	2P15A×1(ｽﾀｯﾌﾟ止め)	6	個			
コンセント 撤去	2P15A×2	1	個			
コンセント 撤去	2P15A×2(接地端子付)	2	個			
スポット形感知器 撤去		1	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	104	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² - 2C ﾋﾞｯﾌﾟｯﾄ・天井 再使用しない	34	m			
【切り回し工事】						
コンセント 撤去	2P15A×1(接地極付)	1	個			
コンセント 撤去	2P15A×2	5	個			
コンセント 撤去	2P15A×1(防水形)	4	個			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	106	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm ² × 1本 再使用しない	300	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 5.5mm ² - 2C 管 内	35	m			

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器(床置 床排水)	フタ有・手洗付密結タンク 貯湯式温水洗浄便座・紙巻器(2連)	2	組			
洋風大便器(床置 壁排水)	フタ有・手洗付密結タンク 貯湯式温水洗浄便座・紙巻器(2連)	1	組			
洋風大便器(床置 床排水)	フタ有・手洗なし 貯湯式温水洗浄便座・紙巻器(2連)	1	組			
洋風大便器(床置 壁排水)	フタ有・手洗なし 貯湯式温水洗浄便座・紙巻器(2連)	1	組			
洋風大便器(床置 床排水)	フタ自動開閉 貯湯式温水洗浄便座・紙巻器(2連)	1	組			
幼児用大便器(3-5 才)(手すり付)	フラッシュパ°ルア°・暖房便座・紙巻器(1連)	5	組			
幼児用大便器(3-5 才)(手すりなし)	フラッシュパ°ルア°・暖房便座・紙巻器(1連)	2	組			
幼児用大便器(1-2 才)	フラッシュパ°ルア°・暖房便座・紙巻器(1連)	4	組			
幼児用大便器(1-2 才)	フラッシュパ°ルア°・暖房便座・紙巻器(1連)・手すり	1	組			
幼児用小便器(手 すり付)	フラッシュパ°ルア°	1	組			
幼児用小便器	フラッシュパ°ルア°	6	組			
職員用手洗器 (本体建築工事)	自動水栓・電気温水器	1	組			
職員用手洗器 (本体建築工事)	自動水栓・電気温水器	1	組			
乳児用流し (本体建築工事)	幼児用レバー水栓・電気温水器	1	組			
幼児用シャワーパ°ン		3	組			
幼児用手洗(3口)	電気温水器	1	組			
幼児用手洗	立水栓(4個)	1	組			
汚物流し	手動フラッシュパ°ルア°・自在水栓	2	組			
掃除用流し	側板	1	組			
タオル掛け		1	個			

機械設備工事		給水設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
横水栓(壁付・洗濯用緊急水栓)		2	個			
混合水栓(壁付)		1	個			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋内一般 20SU	11	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋内一般 30SU	1	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋内一般 50SU	3	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20SU	73	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 25SU	18	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 30SU	10	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 40SU	9	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 50SU	6	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	6	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 20A	6	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 20A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 25A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 16A	1	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 20A	8	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 25A	4	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 30A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 40A	1	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 50A	17	m			

[illegible]

機械設備工事		排水設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
DP-1 湧水ポンプ	40Φ×100L/min×3.5m×2台1組 フートスイッチ2個 自動交互運転	1	組			
DP-1 湧水ポンプ	40Φ×100L/min×3.5m×2台1組 フートスイッチ3個 自動交互運転	1	組			
〈汚水配管〉						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 75A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 100A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 75A	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 100A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	地中配管 100A	9	m			
耐火VP(改修)	屋内一般 75A	4	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	6	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	17	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 100A	22	m			
〈雑排水配管〉						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 65A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 100A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	3	m			

機械設備工事		排水設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	5	m			
耐火VP(改修)	屋内一般 50A	2	m			
耐火VP(改修)	屋内一般 65A	11	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 40A	1	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	8	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	14	m			
〈雨水配管〉						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	6	m			
〈通気配管〉						
耐火VP(改修)	機械室・便所 40A	13	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	14	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 65A	16	m			
〈汚水配管付属品〉						
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	1	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	4	個			
床下掃除口	CO 80A	1	個			

機械設備工事		排水設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プラスチック枳	枳径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 ～500	4	組			
プラスチック枳	枳径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 501～800	2	組			
プラスチック枳	枳径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビ ふた付 ～500	1	組			
プラスチック枳 (鋳鉄製防護ふた)	枳径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS ～500 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック枳 (鋳鉄製防護ふた)	枳径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 1201～1500 T- 8 蝶番ロック式	2	組			
汚水配管用遮音シート		1	式			
はつり補修		1	式			
〈雑排水配管付属品〉						
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個			
流しトラップ	T14BB 50A	4	個			
雑排水配管用遮音シート		1	式			
はつり補修		1	式			
〈雨水配管付属品〉						
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	4	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	4	個			
〈通気配管付属品〉						
排水通気金物	7/8製 露出型 65A	1	個			
通気弁	40A	1	個			
はつり補修		1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		仮設工事		給水設備仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洞長横水栓仮設		11	個			
洗濯水栓仮設	水栓柱共	2	個			
ホ°リブ°テン管仮設	保温厚10mm 呼び径20mm	49	m			
ホ°リブ°テン管仮設	保温厚10mm 呼び径25mm	4	m			
高密度ホ°リエチレン管 仮設	屋内一般 40A	5	m			
高密度ホ°リエチレン管 仮設	屋内一般 50A	40	m			
高密度ホ°リエチレン管 仮設	機械室・便所 20A	8	m			
高密度ホ°リエチレン管 仮設	機械室・便所 25A	3	m			
高密度ホ°リエチレン管 仮設	機械室・便所 30A	15	m			
高密度ホ°リエチレン管 仮設	機械室・便所 40A	13	m			
高密度ホ°リエチレン管 仮設	地中配管 20A	3	m			
高密度ホ°リエチレン管 仮設	地中配管 50A	1	m			
配管保温仮設		1	式			
青銅仕切弁仮設 鉛ス	10K(ねじ) 50A	1	個			
はつり補修		1	式			
土工事		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	設置期間:7か月 鉄板 H=2.0m	51.6	m			
仮囲い	設置期間:7か月 カーポートフェンス H=1.8m	23.3	m			
キャスターゲート	設置期間:7か月 W5.4m×H2.0m	1	か所			
鉄板敷き	t22 1219×2438	288	m ²			
整地整理	敷鉄板、仮設トイレ1・2部分	387	m ²			
交通誘導警備員B		160	人			
1F 雨よけシェード	設置撤去共	1	か所			
2F 雨よけシェード	設置撤去共	1	か所			
仮設屋根	単管パイプ、ポリカーボネート樹脂製波板	1	か所			
仮設階段 仮設手摺	足場板 2.0m ² 手摺1.5m	1	式			
厨房職員用 仮設トイレ	水洗式	1	か所			
職員用仮設トイレ	快適トイレ・設置撤去共	4	か所			
仮設床	構造用合板t24 下地組	67.2	m ²			
仮設トイレ1	W5746×D3411 ライニング等内装施工費含	1	か所			
仮設トイレ2	W5746×D3411 ライニング等内装施工費含	1	か所			
仮設トイレ用CFシート	t=2.3 仮設トイレ1、2内 仮設床範囲	98	m ²			
2F 幼児用仮設トイレ	大便器トイレ	4	か所			
2F 幼児用仮設トイレ	小便器トイレ	3	か所			
仮設シャワーユニット		1	か所			
仮設用シンク	遊戯室仮設調乳スペース 2階仮設トイレ・手洗い	3	か所			

[illegible]