

市道796号線外配水管布設替工事

数 量 計 算 書

埼 玉 県 幸 手 市

工事大要

別紙

昼間施工

配水管布設工事

ダクタイル鋳鉄管GX形	φ 100mm	L= 32.8 m
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ 50mm	L= 111.0 m
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ 40mm	L= 42.0 m
仕切弁設置工	φ 100mm	N= 1 箇所
仕切弁設置工	φ 50mm	N= 4 箇所
仕切弁設置工	φ 40mm	N= 2 箇所
ドレン設置工		N= 2 箇所
不断水簡易仕切弁	φ 100mm	N= 1 箇所
不断水連絡工	φ 100mm以下	N= 2 箇所
給水管取付替工		N= 24 件
仮設管布設撤去工		N= 1 式
既設管撤去工	φ 75mm	L= 29.1 m
既設管撤去工	φ 100mm	L= 3.5 m

夜間施工

配水管布設工事

耐衝撃性硬質塩化ビニル管	φ 75mm	L= 6.7 m
既設管撤去工	φ 75mm	L= 5.8 m

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

数量総括表									
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
	配水管布設替工事								
	市道796号	材料費			式		1	1	材料総括表
		労務費	屋間施工						
			塩化ビニル管布設工	φ 50mm	m	0.1	110.7	110.7	
			塩化ビニル管布設工	φ 40mm	m	0.1	3.8	3.8	
			塩ビ管継手工	φ 50mmRR継手	口	1	15	15	
			塩ビ管継手工	φ 50mm離脱防止継手	口	1	26	26	
			塩ビ管継手工	φ 40mm TS継手	口	1	12	12	
			ねじ込み継手工	φ 50mm	口	1	1	1	
			ねじ込み継手工	φ 40mm	口	1	3	3	
			ねじ込み継手撤去工	φ 40mm	口	1	2	2	
			塩ビ管切断工	φ 50mm以下	口	1	17	17	
				VP用					
			分水栓建込み工	φ 75mm × φ 50mm	箇所	1	2	2	
			フランジ継手工	φ 50mm 10K	口	1	2	2	
				人力					
			仕切弁設置工	φ 50mm 人力	箇所	1	4	4	
			弁筐設置工	ねじ式 座台とも	箇所	1	4	4	
			弁筐撤去工	ねじ式 座台とも	箇所	1	2	2	
			管標示テープ工	VP φ 50mm以下	m	0.1	114.8	114.8	
			埋設シート工		m	0.1	110.7	110.7	

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

数量総括表									
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
				φ100mm					
		労務費	はつり工	厚120～150mm	箇所	1	1	1	補修含む
		土工費	昼間施工						
				バキューム式 As版					
			舗装版切断工	舗装厚15cm以下	m	10	237	240	
				バックホウ(As) 0.20m ³					
			舗装版破碎工	舗装厚さ10cm以下	m ³	1	72	72	
				バックホウ0.2m ³ 級					
			機械掘削積込工		m ³	1	65	65	
				バックホウ0.2m ³ 級					
			機械埋戻工	山砂	m ³	1	36	36	
			上層路盤工	再生粒調碎石22cm	m ³	1	72	72	
			下層路盤工	再生碎石20cm	m ³	1	72	72	
				再生密粒度アスコン					
			アスファルト舗装工	3cm	m ³	1	72	72	
				バックホウ0.2m ³ 積込					
			残土運搬及び処分費	14.5km 4t車	m ³	1	65	65	
				バックホウ0.2m ³ 積込					
			As廃材運搬及び処分費	8.8km 4t車	m ³	1	4	4	
			アスファルト切断漏水処分費	焼却又は溶融含まず	m ³	0.001	0.308	0.308	
	市道180号	材料費			式		1	1	材料総括表
		労務費	昼間施工						
			塩化ビニル管布設工	φ40mm	m	0.1	43.1	43.1	
			塩ビ管継手工	φ40mmRR継手	口	1	6	6	
			塩ビ管継手工	φ40mm離脱防止継手	口	1	8	8	
			塩ビ管継手工	φ40mm TS継手	口	1	2	2	
			ねじ込み継手工	φ40mm以下	口	1	5	5	
			ねじ込み継手撤去工	φ40mm以下	口	1	1	1	

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

数量総括表									
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
		労務費	塩ビ管切断工	φ50mm以下	口	1	4	4	
				VP用					
			分水栓建込み工	φ75mm×φ40mm	箇所	1	1	1	
			仕切弁設置工	φ40mm 人力	箇所	1	2	2	
			弁筐設置工	ねじ式 座台とも	箇所	1	2	2	
			弁筐設置工	ハット型 座台とも	箇所	1	1	1	
			弁筐撤去工	ねじ式 座台とも	箇所	1	1	1	
			管標示テープ工	VPφ50mm以下	m	0.1	43.1	43.1	
			埋設シート工		m	0.1	42.0	42.0	
		土工費	屋間施工						
			舗装版切断工	バキューム式 As版 舗装厚15cm以下	m	1	89	89	
			舗装版破碎工	バックホウ(As) 0.20m ³ 舗装厚さ10cm以下	m ²	1	27	27	
			機械掘削積込工	バックホウ0.2m ³ 級	m ³	1	24	24	
			機械埋戻工	バックホウ0.2m ³ 級 山砂	m ³	1	13	13	
			上層路盤工	再生粒調碎石22cm	m ²	1	27	27	
			下層路盤工	再生碎石20cm	m ³	1	27	27	
			アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン 3cm	m ³	1	27	27	
			残土運搬及び処分費	バックホウ0.2m ³ 積込 14.5km 4t車	m ³	1	24	24	
			As廃材運搬及び処分費	バックホウ0.2m ³ 積込 8.8km 4t車	m ³	1	1	1	
			アスファルト切断漏水処分費	焼却又は溶融含まず	m ³	0.001	0.116	0.116	
	市道109号	材料費			式		1	1	材料総括表

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

数量総括表									
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
		労務費	屋間施工						
			鋳鉄管据付工	φ100mm	m	0.1	32.3	32.3	
			GX形継手工	φ100mm 直管	口	1	7	7	
			GX形継手工	φ100mm 異形管	口	1	3	3	
			GX形継手工	φ100mm G-Link	口	1	3	3	
			メカニカル継手工	φ100mm 特殊押輪	口	1	4	4	
			メカニカル継手取外し工	φ100mm 特殊押輪	口	1	1	1	
			塩ビ管継手工	φ100mm離脱防止継手	口	1	1	1	
			塩ビ管継手工	φ75mm離脱防止継手	口	1	1	1	
			エンジンカッター						
			鋳鉄管切断工	φ100mm	口	1	3	3	
			塩ビ管切断工	φ75mm以上	口	1	2	2	
			機械						
			仕切弁設置工	φ100mm	箇所	1	1	1	
			弁筐設置工	ねじ式 座台とも	箇所	1	1	1	
			管標示テープ工	DIP φ100mm	m	0.1	32.8	32.8	
			埋設シート工		m	0.1	32.3	32.3	
			鋳鉄管撤去工	φ75mm	m	0.1	5.4	5.4	
			塩ビ管撤去工	φ75mm	m	0.1	23.7	23.7	
			塩ビ管撤去工	φ100mm	m	0.1	3.5	3.5	
			塩ビ管切断工	φ75mm 撤去切断	口	1	5	5	
			現場発生品運搬	2tトラック 10km	回	1	1	1	0.13t

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

数量総括表									
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
		労務費	廃材処分費	廃プラスチック	m ³	0.01	0.19	0.19	
			廃材処分費	DIP	t	0.01	0.07	0.07	
			弁筐撤去工	ねじ式 座台とも	箇所	1	1	1	
		土工費	屋間施工						
				バキューム式 As版					
			舗装版切断工	舗装厚15cm以下	m	1	68	68	
				バックホウ(As) 0.20m ³					
			舗装版破碎工	舗装厚さ10cm以下	m ³	1	20	20	
				バックホウ0.2m ³ 級					
			機械掘削積込工		m ³	1	18	18	
				バックホウ0.2m ³ 級					
			機械埋戻工	山砂	m ³	1	10	10	
			上層路盤工	再生粒調碎石22cm	m ³	1	20	20	
			下層路盤工	再生碎石20cm	m ³	1	20	20	
				再生密粒度アスコン					
			アスファルト舗装工	3cm	m ²	1	20	20	
				バックホウ0.2m ³ 積込					
			残土運搬及び処分費	14.5km 4t車	m ³	1	18	18	
				バックホウ0.2m ³ 積込					
			As廃材運搬及び処分費	8.8km 4t車	m ³	1	1	1	
			アスファルト切断漏水処分費	焼却又は溶融含まず	m ³	0.001	0.089	0.089	
人孔切廻し工事		材料費			式		1	1	材料総括表
		労務費	屋間施工						
			現場発生品運搬	2tトラック 10km	回	1	1	1	0.01t
			廃材処分費	廃プラスチック	m ³	0.01	0.04	0.04	
			夜間施工						
			塩化ビニル管布設工	φ 75mm	m	0.1	6.7	6.7	

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

数量総括表									
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
			塩ビ管継手工	φ75mm 離脱防止継手	口	1	20	20	
		労務費	塩ビ管切断工	φ75mm	口	1	12	12	
			管標示テープ工	VPφ75mm	m	0.1	6.7	6.7	
			埋設シート工		m	0.1	6.7	6.7	
			塩ビ管撤去工	φ75mm	m	0.1	5.8	5.8	
		土工費	夜間施工						
				バキューム式 As版					
			舗装版切断工	舗装厚15cm以下	m	1	17	17	
				バックホウ(As) 0.20m³					
			舗装版破碎工	舗装厚さ10cm以下	m²	1	5	5	
				バックホウ0.2m³級					
			機械掘削積込工		m³	1	5	5	
				バックホウ0.2m³級					
			機械埋戻工	山砂	m³	1	3	3	
			上層路盤工	再生粒調碎石22cm	m²	1	5	5	
			下層路盤工	再生碎石20cm	m³	1	5	5	
				再生密粒度アスコン					
			アスファルト舗装工	3cm	m³	1	5	5	
				バックホウ0.2m³積込					
			残土運搬及び処分費	14.5km 4t車	m³	1	5	5	
				バックホウ0.2m³積込					
			As廃材運搬及び処分費	8.8km 4t車	m³	0.1	0.3	0.3	
			アスファルト切断濁水処分費	焼却又は溶融含まず	m³	0.001	0.023	0.023	
給水管取付替工事		材料費			式		1	1	材料総括表
		労務費	昼間施工						
				DIP用 伸縮継手取付含む					
			分水栓建込み工	φ100mm×φ50mm	箇所	1	1	1	
				VP用 伸縮継手取付含む					
			分水栓建込み工	φ50mm×φ20mm	箇所	1	15	15	

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

数量総括表									
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
				VP用 伸縮継手取付含む					
			分水栓建込み工	φ40mm×φ20mm	箇所	1	8	8	
		労務費	コア取付工	φ50mm以下	箇所	1	1	1	
			塩化ビニル管布設工	φ50mm	m	0.1	1.5	1.5	
			塩化ビニル管布設工	φ20mm	m	0.1	53.5	53.5	
			塩ビ管継手工	φ50mm TS継手	口	1	6	6	
			塩ビ管継手工	φ20mm TS継手	口	1	234	234	
			塩ビ管継手工	φ13mm TS継手	口	1	18	18	
			塩ビ管切断工	φ50mm以下	口	1	120	120	
			止水栓取付工	φ20mm 筐とも	箇所	1	18	18	
			埋設シート工		m	0.1	35.6	35.6	
		土工費	昼間施工						
				バキューム式 As版					
			舗装版切断工	舗装厚15cm以下	m	10	79	79	
				Co版					
			舗装版切断工	舗装厚15cm以下	m	1	15	15	
				バックホウ(As) 0.20m ³					
			舗装版破碎工	舗装厚さ10cm以下	m ²	1	23	23	
				人力施工					
			コンクリート取壊工		m ³	0.1	0.2	0.2	
				バックホウ0.2m ³ 級					
			機械掘削積込工		m ³	1	16	16	
			人力掘削工		m ³	1	2	2	
				バックホウ0.2m ³ 級					
			機械埋戻工	山砂	m ³	1	7	7	
			人力埋戻し工	発生土	m ³	1	2	2	
			上層路盤工	再生粒調砕石22cm	m ²	1	21	21	

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

数量総括表									
工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
			下層路盤工	再生碎石20cm	m ²	1	21	21	
		土工費	路盤工	再生碎石10cm	m ²	1	1	1	
			路盤工	再生碎石5cm	m ²	1	2	2	
				再生密粒度アスコン					
			アスファルト舗装工	3cm	m ²	1	21	21	
				再生密粒度アスコン					
			アスファルト舗装工	5cm	m ²	1	1	1	
				人力					
			コンクリート工	18-8-25(20)高炉	m ³	0.1	0.2	0.2	
				バックホウ0.2m ³ 積込					
			残土運搬及び処分費	14.5km 4t車	m ³	1	16	16	
				バックホウ0.2m ³ 積込					
			As廃材運搬及び処分費	8.8km 4t車	m ³	1	1	1	
				バックホウ0.2m ³ 積込					
			Co廃材運搬及び処分費	6.0km 4t車 無筋	m ³	0.1	0.2	0.2	
			アスファルト切断濁水処分費	焼却又は溶融含まず	m ³	0.001	0.103	0.103	
仮設管布設撤去工事		材料費			式		1	1	材料総括表
		労務費	屋間施工						
			ステンレス鋼管布設工	80A	m	0.1	45.1	45.1	
			ステンレス鋼管布設工	50A	m	0.1	2.7	2.7	
			継手工	80A G型	箇所	1	39	39	
			継手工	50A G型	箇所	1	6	6	
			継手工	50A マルチジョイント	箇所	1	1	1	
			仮設バルブ設置工	80A	箇所	1	2	2	
			仮設バルブ設置工	50A	箇所	1	1	1	
			ねじ込み継手撤去工	φ 50mm	口	1	1	1	

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
			不断水連絡工	VP φ100mm×φ75mm	箇所	1	1	1	
		労務費	不断水連絡工	VP φ75mm×φ75mm	箇所	1	1	1	
			不断水止水工	VP φ100mm	箇所	1	1	1	
			弁筐設置工	ねじ式 座台とも	箇所	1	1	1	
			ねじ込み継手工	φ50mm	口	1	1	1	
			ねじ込み継手撤去工	φ50mm	口	1	1	1	
			フランジ継手工	φ75mm 7.5K	口	1	6	6	
			フランジ継手取外し工	φ75mm 7.5K	口	1	3	3	
			塩ビ管切断工	φ50mm以下	口	1	1	1	
		土工費	屋間施工						
				パキューム式 As版					
			舗装版切断工	舗装厚15cm以下	m	10	99	99	
				バックホウ(As) 0.20m ³					
			舗装版破碎工	舗装厚さ10cm以下	m ³	1	43	43	
				バックホウ0.2m ³ 級					
			機械掘削積込工		m ³	1	22	22	
				バックホウ0.2m ³ 級					
			機械埋戻工	発生土	m ³	1	10	10	
				バックホウ0.2m ³ 級					
			機械埋戻工	山砂	m ³	1	4	4	
			上層路盤工	再生粒調碎石22cm	m ³	1	22	22	
			下層路盤工	再生碎石20cm	m ³	1	5	5	
			下層路盤工	再生碎石15cm	m ³	1	18	18	
				再生密粒度アスコン					
			アスファルト舗装工	3cm	m ³	1	43	43	
				バックホウ0.2m ³ 積込					
			残土運搬及び処分費	14.5km 4t車	m ³	1	12	12	

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

数量総括表

[illegible]

工事名：市道 7 9 6 号線外配水管布設替工事

材 料 総 括 表						
種別／細別	規格・寸法	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
市道796号		式		1	1	
	ゴム輪型ロング受口					
HIVP 直管	φ 50mm × 5.0m	本	1	17	17	
HIVP 直管	φ 50mm × 5.0m	本	1	6	6	
HIVP 直管	φ 40mm × 4.0m	本	1	1	1	
	RRロング継手用					
離脱防止金具	φ 50mm FCD	個	1	1	1	
VP曲管	φ 50mm × 45° FCD	個	1	6	6	離脱防止金具付
	JIS10K					
フランジ付チーズ	φ 50mm × φ 50mm FCD	個	1	1	1	離脱防止金具付
	ロング					
VSジョイント	φ 50mm FCD	個	1	1	1	離脱防止金具付
分止水栓用ソケット	φ 50mm FCD	個	1	2	2	SKX
分水栓キャップ	φ 40mm	個	1	2	2	
	ねじ込み式					
合フランジ	φ 50mm FCD JIS10K	個	1	1	1	
	可鍛鋳鉄製					
ブッシング	φ 50mm × φ 40mm	個	1	1	1	
	HIVP-TS					
バルブソケット	φ 40mm メタル入 II 型	個	1	1	1	
	HIVP-TS					
エルボ	φ 40mm	個	1	6	6	
	JIS10K					
フランジ接合材	φ 50mm RF SUS B,N,P	組	1	2	2	
	ボール式 VP用					
サドル分水栓	φ 75mm × φ 50mm	個	1	2	2	
VP用	FCD					
両受ソフトシール仕切弁	φ 50mm FCD 右開き	基	1	3	3	離脱防止金具付
	JIS10K					
メタルシート仕切弁	φ 50mm FCD 右開き	基	1	1	1	
	H=0.80m					
弁筐(市章入り)	ねじ式 座台共	組	1	3	3	
	H=0.80m 排泥用					
弁筐(市章入り)	ねじ式 座台共	組	1	1	1	

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

[illegible]

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

[illegible]

工事名：市道 7 9 6 号線外配水管布設替工事

材 料 総 括 表						
種別／細別	規格・寸法	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
市道109号		式		1	1	
	GX形 DS 内面粉体					
直管	φ 100mm × 4.00m	本	1	8	8	切管含む
	GX形					
二受T字管	φ 100mm × φ 100mm	個	1	1	1	
	GX形					
曲管	φ 100mm × 11 1/4°	個	1	1	1	
	K形					
曲管	φ 100mm × 45°	個	1	2	2	
VCジョイント	φ 100mm FCD	個	1	1	1	特殊押輪、離脱防止金具付
	片落ち					
VCジョイント	φ 100mm × φ 75mm FCD	個	1	1	1	特殊押輪、離脱防止金具付
	GX形					
継ぎ輪	φ 100mm	個	1	1	1	
	GX形					
ライナ	φ 100mm	個	1	4	4	ライナボード含む
	GX形					
接合部品	φ 100mm	個	1	3	3	
	GX形					
G-Link	φ 100mm	個	1	3	3	
特殊押輪	φ 100mm K形用	個	1	2	2	
	GX形 受挿し					
ソフトシール仕切弁	φ 100mm	基	1	1	1	
	H=0.80m					
弁筐(市章入り)	ねじ式 座台共	組	1	1	1	
管標示テープ(年号テープ)	3cm × 20m	m	0.1	13.9	13.9	(=0.7巻)
埋設シート(ダブル)	15cm × 50m	m	0.1	32.3	32.3	(=0.6巻)
人孔切廻し		式		1	1	
HIVP 直管	φ 75mm × 4.0m	本	1	2	2	

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

材料総括表

[illegible]

工事名：市道 7 9 6 号線外配水管布設替工事

材 料 総 括 表						
種別／細別	規格・寸法	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
給水管		式		1	1	
	DIP用					
サドル分水栓	φ 100mm × φ 50mm	個	1	1	1	
	VP用					
サドル分水栓	φ 50mm × φ 20mm	個	1	15	15	
	VP用					
サドル分水栓	φ 40mm × φ 20mm	個	1	8	8	
密着コア	φ 50mm SUS	個	1	1	1	
HIVP 直管	φ 50mm × 4.0m	本	1	1	1	
HIVP 直管	φ 20mm × 4.0m	本	1	14	14	
ろくろ継手	φ 50mm HI 分止水栓用	個	1	1	1	
ろくろ継手	φ 20mm HI 分止水栓用	個	1	23	23	
ソケット	φ 50mm HIVP-TS	個	1	1	1	
ソケット	φ 20mm HIVP-TS	個	1	64	64	
ソケット	φ 20mm × φ 13mm HIVP-TS	個	1	18	18	
エルボ	φ 50mm HIVP-TS	個	1	2	2	
エルボ	φ 20mm HIVP-TS	個	1	44	44	
シモク	φ 20mm HI ガイドナット付	個	1	36	36	
乙止水栓	φ 20mm シールリング 止水栓	個	1	18	18	
乙止水栓筐	φ 100mm × 450H	個	1	18	18	
埋設シート(ダブル)	15cm × 50m	m	0.1	35.6	35.6 (=0.7巻)	
仮設管		式		1	1	
レンタル資材						

工事名：市道 7 9 6 号線外配水管布設替工事

材 料 総 括 表						
種別／細別	規格・寸法	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
直管	80A×4.0m	個	1	6	6	
直管	80A×2.0m	個	1	3	3	
直管	80A×1.0m	個	1	5	5	
直管	80A×0.5m	個	1	6	6	
直管	80A×0.3m	個	1	1	1	
直管	50A×1.0m	個	1	1	1	
直管	50A×0.5m	個	1	1	1	
フレキ管	80A×1.0m	個	1	4	4	
フレキ管	50A×1.0m	個	1	1	1	
チーズ	80A×80A	個	1	2	2	
チーズ	80A×50A	個	1	1	1	
ボールバルブ	80A	個	1	2	2	
ボールバルブ	50A	個	1	1	1	
エルボ	80A×90°	個	1	4	4	
エルボ	80A×45°	個	1	1	1	
エルボ	50A×90°	個	1	1	1	
接続短管	上水フランジ80A	個	1	3	3	
接続短管	両受け短管80A	個	1	1	1	
マルチジョイント	50A	個	1	1	1	
バルブBOXヘッド		個	1	5	5	

工事名：市道796号線外配水管布設替工事

[illegible]

市道796号線

HIVP-RRL ϕ 50mm

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

切管調書													
切管寸法					切管組合わせ表				設計	残管		管切断工	
													設計
切管	1	2.00		1	1 2 5 2.00 ▽ 1.24 ▽ 0.94 ▽				4.18	0.82			3
	2	1.24											
	3	2.13											
	4	5.00		2	3 6 7 2.13 ▽ 1.04 ▽ 0.94 ▽				4.11	0.89			3
	5	0.94											
	6	1.04											
	7	0.94		3	4 5.00				5.00				
	8	3.64											
	9	1.50											
	10	1.00		4	8 3.64 ▽				3.64	1.36			1
	11	1.00											
	12	4.75											
				5	9 10 11 1.50 ▽ 1.00 ▽ 1.00 ▽				3.50	1.50			3
				6	12 4.75 ▽				4.75	0.25			1

[illegible]

市道796号線

[illegible]

1 市道45型		昼間施工	配 水 管 （ 土 工 ） 調 書			市道796号線
L= #####		DP= 0.80	舗 装 切 断 工			
H= 0.96		W= 0.60	(t=50)	111.02 × 2	222.04 m	
舗 装 取 壊 工						
(t=50)		111.02 × 0.60			66.61 m ²	
掘 削 工		111.02 × 0.60 × (0.96 - 0.05)			60.62 m ³	
埋 戻 工						
(山 砂)		111.02 × 0.60 × 0.51 - 0.31 (控除)			33.66 m ³	
上 層 路 盤 工						
(t=220)		111.02 × 0.60			66.61 m ²	
下 層 路 盤 工						
(t=200)		111.02 × 0.60			66.61 m ²	
表 層 工						
(t=30)		111.02 × 0.60			66.61 m ²	
残 土 処 分 工		111.02 × 0.60 × (0.96 - 0.05)			60.62 m ³	
A s 処 分 工						
(t=50)		111.02 × 0.60 × 0.05			3.33 m ³	
		</				

2 市道45型		昼間施工	配 水 管 （ 土 工 ） 調 書			市道796号線
L= 3.41 DP= 0.80 H= 0.95 W= 0.60 現況厚 復旧厚 600 50 30 再生密粒度アスコン 220 再生粒調碎石 200 再生碎石 950 山砂 500 山砂			舗 装 切 断 工			
			(t=50)	3.41 × 2	6.82 m	
			舗 装 取 壊 工			
			(t=50)	3.41 × 0.60	2.05 m ²	
			掘 削 工	3.41 × 0.60 × (0.95 - 0.05)	1.84 m ³	
			埋 戻 工			
			(山 砂)	3.41 × 0.60 × 0.50 - 0.01 (控除)	1.01 m ³	
			上 層 路 盤 工			
			(t=220)	3.41 × 0.60	2.05 m ²	
			下 層 路 盤 工			
			(t=200)	3.41 × 0.60	2.05 m ²	
			表 層 工			
			(t=30)	3.41 × 0.60	2.05 m ²	
			残 土 処 分 工	3.41 × 0.60 × (0.95 - 0.05)	1.84 m ³	
			A s 処 分 工			
			(t=50)	3.41 × 0.60 × 0.05	0.10 m ³	
埋戻時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$ = 0.01 m ³ ϕ 40 D= 0.05 m						

6 市道45型			配 水 管 (土 工) 調 書			市道796号線		
L= 2.00 DP=			舗 装 切 断 工					
H= 0.80 W= 0.60			(t=50)			2.00 × 2 4.00 m		
			舗 装 取 壊 工					
現況厚 復旧厚 600			(t=50)			2.00 × 0.60 1.20 m ²		
50 30 再生密粒度アスコン								
220 再生粒調碎石			掘 削 工			2.00 × 0.60 ×(0.80 - 0.05) 0.90 m ³		
200 再生碎石			埋 戻 工					
			(山 砂)			2.00 × 0.60 × 0.35 0.42 m ³		
800			上 層 路 盤 工					
			(t=220)			2.00 × 0.60 1.20 m ²		
			下 層 路 盤 工					
			(t=200)			2.00 × 0.60 1.20 m ²		
350 山砂			表 層 工					
			(t=30)			2.00 × 0.60 1.20 m ²		
			残 土 処 分 工			2.00 × 0.60 ×(0.80 - 0.05) 0.90 m ³		
			A s 処 分 工					
			(t=50)			2.00 × 0.60 × 0.05 0.06 m ³		

7市道45型			配水管（土工）調書			市道796号線		
L=2.00DP= H=0.80W=1.00 現況厚復旧厚1,000 5030 再生密粒度アスコン 220 再生粒調碎石 200 再生碎石 800 350 山砂 弁筐控除 $\pi/4 \times 0.25^2 \times 0.80$ =0.04m³×2 =0.08m³			舗装切断工					
			(t=50)		2.00×2		4.00m	
			舗装取壊工					
			(t=50)		2.00×1.00		2.00m ²	
			掘削工		2.00×1.00×(0.80-0.05)-0.08		1.42m ³	
			埋戻工					
			(山砂)		2.00×1.00×0.35		0.70m ³	
			上層路盤工					
			(t=220)		2.00×1.00		2.00m ²	
			下層路盤工					
			(t=200)		2.00×1.00		2.00m ²	
			表層工					
			(t=30)		2.00×1.00		2.00m ²	
			残土処分工		2.00×1.00×(0.80-0.05)-0.08		1.42m ³	
			As処分工					
			(t=50)		2.00×1.00×0.05		0.10m ³	

市道180号線

HIVP-RR ϕ 40mm

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

[illegible]

切管調書												
切管寸法					切管組合わせ表			設計	残管	管切断工		
											設計	
切管	1	2.20		1	1	2	4.00				1	
	2	1.80			2.20	▽						1.80
	3	2.97										
				2	3		2.97	1.03			1	
					2.97	▽						
計	6.97				▽ : 切断							
合計	6.97			2 本			6.97	1.03			2	
切管用直管計				= 2 本								
使用延長				6.97 m				6.97 m				
残管延長								1.03 m				
管切断工				上記切管切断				= 2 口				
								計 2 口				

[illegible]

市道180号線

[illegible]

2 市道45型		昼間施工	配 水 管 （ 土 工 ） 調 書			市道180号線
L= 42.70		DP= 0.80	舗 装 切 断 工			
H= 0.95		W= 0.60	(t=50)	42.70 × 2	85.40 m	
舗 装 取 壊 工						
(t=50)		42.70 × 0.60			25.62 m ²	
掘 削 工		42.70 × 0.60 × (0.95 - 0.05)			23.06 m ³	
埋 戻 工						
(山 砂)		42.70 × 0.60 × 0.50 - 0.08 (控除)			12.73 m ³	
上 層 路 盤 工						
(t=220)		42.70 × 0.60			25.62 m ²	
下 層 路 盤 工						
(t=200)		42.70 × 0.60			25.62 m ²	
表 層 工						
(t=30)		42.70 × 0.60			25.62 m ²	
残 土 処 分 工		42.70 × 0.60 × (0.95 - 0.05)			23.06 m ³	
A s 処 分 工						
(t=50)		42.70 × 0.60 × 0.05			1.28 m ³	

6 市道45型			配 水 管 (土 工) 調 書			市道180号線		
L= 1.00 DP=			舗 装 切 断 工					
H= 0.80 W= 0.60			(t=50)			1.00 × 2 2.00 m		
			舗 装 取 壊 工					
現況厚 復旧厚 600			(t=50)			1.00 × 0.60 0.60 m ²		
50 30 再生密粒度アスコン								
220 再生粒調碎石			掘 削 工			1.00 × 0.60 ×(0.80 - 0.05) 0.45 m ³		
			埋 戻 工					
200 再生碎石			(山 砂)			1.00 × 0.60 × 0.35 0.21 m ³		
800			上 層 路 盤 工					
			(t=220)			1.00 × 0.60 0.60 m ²		
			下 層 路 盤 工					
			(t=200)			1.00 × 0.60 0.60 m ²		
350 山砂			表 層 工					
			(t=30)			1.00 × 0.60 0.60 m ²		
			残 土 処 分 工			1.00 × 0.60 ×(0.80 - 0.05) 0.45 m ³		
			A s 処 分 工					
			(t=50)			1.00 × 0.60 × 0.05 0.03 m ³		

7 市道45型			配 水 管 （ 土 工 ） 調 書			市道180号線		
L= 1.00 DP= H= 0.80 W= 1.00 現況厚 復旧厚 1,000 50 30 220 200 800 350 再生密粒度アスコン 再生粒調碎石 再生碎石 山砂 弁篋控除 $\pi/4 \times 0.25^2 \times 0.80$ = 0.04 m³ × 1 = 0.04 m³			舗装切断工					
			(t=50)		1.00 × 2		2.00 m	
			舗装取壊工					
			(t=50)		1.00 × 1.00		1.00 m ²	
			掘削工		1.00 × 1.00 × (0.80 - 0.05) -0.04		0.71 m ³	
			埋戻工					
			(山 砂)		1.00 × 1.00 × 0.35		0.35 m ³	
			上層路盤工					
			(t=220)		1.00 × 1.00		1.00 m ²	
			下層路盤工					
			(t=200)		1.00 × 1.00		1.00 m ²	
			表層工					
			(t=30)		1.00 × 1.00		1.00 m ²	
			残土処分工		1.00 × 1.00 × (0.80 - 0.05) -0.04		0.71 m ³	
			A s 処分工					
			(t=50)		1.00 × 1.00 × 0.05		0.05 m ³	

市道109号線

DIP-GX ϕ 100mm

数量計算書

種別／細別	規格・寸法	数	式	数量	単位	摘 要
材料表・配水管						
	GX形 DS 内面粉体					
直管	φ 100mm×4. 00m			8	本	切管含む
	GX形					
二受T字管	φ 100mm× φ 100mm			1	個	
	GX形					
曲管	φ 100mm×11 1/4°			1	個	
	K形					
曲管	φ 100mm×45°			2	個	
VCジョイント	φ 100mm FCD			1	個	特殊押輪、離脱防止金具付
	片落ち					
VCジョイント	φ 100mm× φ 75mm FCD			1	個	特殊押輪、離脱防止金具付
	GX形					
継ぎ輪	φ 100mm			1	個	
	GX形					
ライナ	φ 100mm			4	個	ライナボード含む
	GX形					
接合部品	φ 100mm			3	個	
	GX形					
G-Link	φ 100mm			3	個	
特殊押輪	φ 100mm K形用			2	個	
	GX形 受挿し					
ソフトシール仕切弁	φ 100mm			1	基	
	H=0. 80m					
弁筐（市章入り）	ねじ式 座台共			1	組	
管標示テープ(年号テープ)	3cm×20m	$0. 12 \times \pi \times 1. 5 \times 3/4 \times 32. 75$		13. 9	m	(=0. 7巻)
埋設シート(ダブル)	15cm×50m	(配管長-仕切弁)=32. 75-0. 49		32. 3	m	(=0. 6巻)

数量計算書

種別	規格・寸法	数	式	数量	単位	摘 要
労務表・配水管						
昼間施工						
鋳鉄管据付工	φ 100mm	(配管長-仕切弁)=32.75-0.49		32.3	m	
GX形継手工	φ 100mm 直管			7	口	
GX形継手工	φ 100mm 異形管			3	口	
GX形継手工	φ 100mm G-Link			3	口	
メカニカル継手工	φ 100mm 特殊押輪			4	口	
メカニカル継手取外し工	φ 100mm 特殊押輪			1	口	
塩ビ管継手工	φ 100mm離脱防止継手			1	口	
塩ビ管継手工	φ 75mm離脱防止継手			1	口	
	エンジンカッター					
鋳鉄管切断工	φ 100mm			3	口	
塩ビ管切断工	φ 100mm	既設管		1	口	
塩ビ管切断工	φ 75mm	既設管		1	口	
	機械					
仕切弁設置工	φ 100mm			1	箇所	
弁筐設置工	ねじ式 座台とも			1	箇所	
管標示テープ工	DIP φ 100mm	=配管長		32.8	m	
埋設シート工		=シート長		32.3	m	

数量計算書

[illegible]

切管調書									
切管寸法			切管組合わせ表			設計	残 管	管切断工	
									設計
甲 切 管	1	3.39	1				3.39	0.61	1
			2				2.48	1.52	2
	小計	3.39							
乙 切 管	2	1.47							
	3	1.01							
小計	2.48								
計	5.87			▽ : 切断					
合計	5.87		2 本			5.87	2.13		3
切管用直管計			= 2 本						
使用延長			5.87 m			5.87 m			
残管延長						2.13 m			
管切断工						上記切管切断 = 3 口			
						計 3 口			

[illegible]

市道109号線

3	市道45型	昼間施工	配水管 ϕ 100		DP=0.80	H=0.92	W=0.60	新設・撤去	=	30.09	m
	L	=	27.40	+	1.69	+	1.00	(余掘り×2)			
4	市道45型	昼間施工	配水管 ϕ 100		DP=1.18	H=1.30	W=0.60	新設・撤去	=	4.00	m
	L	=	3.50	+	0.50	(余掘り×1)					

3市道45型		昼間施工	配水管（土工）調書			市道109号線
L= 30.09	DP= 0.80		舗装切断工			
H= 0.92	W= 0.60		(t=50)	30.09 × 2	60.18 m	
			舗装取壊工			
			(t=50)	30.09 × 0.60	18.05 m ²	
現況厚 復旧厚	600					
50 30	再生密粒度アスコン					
220	再生粒調碎石		掘削工	30.09 × 0.60 × (0.92 - 0.05) -0.19	15.52 m ³	
			埋戻工			
200	再生碎石		(山 砂)	30.09 × 0.60 × 0.47 - 0.34 (控除)	8.15 m ³	
			上層路盤工			
920			(t=220)	30.09 × 0.60	18.05 m ²	
			下層路盤工			
			(t=200)	30.09 × 0.60	18.05 m ²	
470	山砂		表層工			
			(t=30)	30.09 × 0.60	18.05 m ²	
掘削時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$			残土処分工	30.09 × 0.60 × (0.92 - 0.05) -0.19	15.52 m ³	
	= 0.19 m ³		A s 処分工			
$\phi 75$	D= 0.09 m		(t=50)	30.09 × 0.60 × 0.05	0.90 m ³	
埋戻時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$						
	= 0.34 m ³					
$\phi 100$	D= 0.12 m					

4市道45型		昼間施工	配水管（土工）調書			市道109号線
L= 4.00 H= 1.30 現況厚 復旧厚 600 5030再生密粒度アスコン 220再生粒調碎石 200再生碎石 1300山砂 850山砂 掘削時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$ = 0.05 m³ ϕ 100 D= 0.12 m 埋戻時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$ = 0.05 m³ ϕ 100 D= 0.12 m	DP= 1.18 W= 0.60		舗装切断工			
			(t=50)	4.00 × 2	8.00 m	
			舗装取壊工			
			(t=50)	4.00 × 0.60	2.40 m ²	
			掘削工	4.00 × 0.60 × (1.30 - 0.05) -0.05	2.95 m ³	
			埋戻工			
			(山砂)	4.00 × 0.60 × 0.85 - 0.05 (控除)	1.99 m ³	
			上層路盤工			
			(t=220)	4.00 × 0.60	2.40 m ²	
			下層路盤工			
			(t=200)	4.00 × 0.60	2.40 m ²	
			表層工			
			(t=30)	4.00 × 0.60	2.40 m ²	
			残土処分工	4.00 × 0.60 × (1.30 - 0.05) -0.05	2.95 m ³	
		A s 処分工				
		(t=50)	4.00 × 0.60 × 0.05	0.12 m ³		

人孔切廻し

HIVP ϕ 100mm

HIVP ϕ 75mm

数量計算書

[illegible]

数量計算書

種別	規格・寸法	数	式	数量	単位	摘 要
労務表・切廻し						
夜間施工		No. 104-5-2-1、104-5-1-1				
塩化ビニル管布設工	φ 75mm	3.77+2.97		6.7	m	
塩ビ管継手工	φ 75mm 離脱防止継手			20	口	
塩ビ管切断工	φ 75mm	切管8、既設管4		12	口	
管標示テープ工	VP φ 75mm			6.7	m	
埋設シート工				6.7	m	
労務表・既設管撤去						
昼間施工						
塩ビ管処分量	φ 75mm	5.83m×2.2kg/m/1000		0.01	t	
	φ 75mm	$\pi/4 \times 0.09^2 \times 5.83$		0.04	m ³	
労務表・既設管撤去						
夜間施工						
塩ビ管撤去工	φ 75mm	3.20+2.63		5.8	m	

切管調書																			
切管寸法					切管組合わせ表					設計	残管		管切断工						
														設計					
切管	1	0.90		1	1	2	3	4	5	3.92	0.08			5					
	2	1.12			0.90	▽	1.12	▽	0.90						▽	0.50	▽	0.50	▽
	3	0.90																	
	4	0.50		2	6	7	8			2.12	1.88			3					
	5	0.50			1.12	▽	0.50	▽	0.50						▽				
	6	1.12																	
	7	0.50																	
	8	0.50																	
	計	6.04				▽ : 切断													
	合計	6.04			2 本					6.04	1.96				8				
	切管用直管計				= 2 本														
使用延長				6.04 m					6.04 m										
残管延長									1.96 m										
管切断工									上記切管切断 = 8 口										
									計 8 口										

人孔切廻し

[illegible]

5 市道45型		夜間施工	配 水 管 （ 土 工 ） 調 書			人孔切廻し
L= 8.74		DP= 0.80	舗 装 切 断 工			
H= 0.99		W= 0.60	(t=50)	8.74 × 2	17.48 m	
舗 装 取 壊 工						
(t=50)		8.74 × 0.60			5.24 m ²	
掘 削 工		8.74 × 0.60 × (0.99 - 0.05) -0.06			4.87 m ³	
埋 戻 工						
(山 砂)		8.74 × 0.60 × 0.54 - 0.06 (控除)			2.77 m ³	
上 層 路 盤 工						
(t=220)		8.74 × 0.60			5.24 m ²	
下 層 路 盤 工						
(t=200)		8.74 × 0.60			5.24 m ²	
表 層 工						
(t=30)		8.74 × 0.60			5.24 m ²	
残 土 処 分 工		8.74 × 0.60 × (0.99 - 0.05) -0.06			4.87 m ³	
A s 処 分 工						
(t=50)		8.74 × 0.60 × 0.05			0.26 m ³	
管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$						
= 0.06 m ³						
ϕ 75 D= 0.09 m						

給水管

数量計算書

種別／細別	規格・寸法	数 式	数量	単位	摘 要
材料表・給水管					
	DIP用				
サドル分水栓	φ 100mm× φ 50mm	給水切替工一覧表 参照	1	個	
	VP用				
サドル分水栓	φ 50mm× φ 20mm	給水切替工一覧表 参照	15	個	
	VP用				
サドル分水栓	φ 40mm× φ 20mm	給水切替工一覧表 参照	8	個	
密着コア	φ 50mm SUS	＝ 鑄鉄管部取出し	1	個	
HIVP 直管	φ 50mm×4. 0m	給水切替工一覧表 参照	1	本	1. 5m÷4m/本
HIVP 直管	φ 20mm×4. 0m	給水切替工一覧表 参照	14	本	53. 5m÷4m/本
ろくろ継手	φ 50mm HI 分止水栓用	給水切替工一覧表 参照	1	個	
ろくろ継手	φ 20mm HI 分止水栓用	給水切替工一覧表 参照	23	個	
ソケット	φ 50mm HIVP-TS	給水切替工一覧表 参照	1	個	
ソケット	φ 20mm HIVP-TS	給水切替工一覧表 参照	64	個	
ソケット	φ 20mm× φ 13mm HIVP-TS	給水切替工一覧表 参照	18	個	
エルボ	φ 50mm HIVP-TS	給水切替工一覧表 参照	2	個	
エルボ	φ 20mm HIVP-TS	給水切替工一覧表 参照	44	個	
シモク	φ 20mm HI ガイドナット付	＝ 止水栓×2	36	個	
乙止水栓	φ 20mm シールリング 止水栓	給水切替工一覧表 参照	18	個	
乙止水栓筐	φ 100mm×450H	給水切替工一覧表 参照	18	個	
埋設シート(ダブル)	15cm×50m	＝ 公道内延長	35. 6	m	(＝0. 7巻)

数量計算書

[illegible]

昼間施工		給水管土工総括表												給水管	
土工調書		内 訳												設計小計	設計配水管計
		①	②	③	④										
舗装版切断工	バキューム式 As版 舗装厚15cm以下	71.20	8.00											79.20 m	79 m
舗装版切断工	Co版 舗装厚15cm以下			15.00										15.00 m	15 m
舗装版破碎工	バックホウ(As) 0.20㎡ 舗装厚さ10cm以下	21.36	1.20											22.56 m ²	23 m ²
コンクリート取壊工	人力施工			0.23										0.23 m ³	0.2 m ³
機械掘削積込工	バックホウ0.2m ³ 級	16.02												16.02 m ³	16 m ³
人力掘削工			0.54	0.90	0.38									1.82 m ³	2 m ³
機械埋戻工	バックホウ0.2m ³ 級 山砂	7.48												7.48 m ³	7 m ³
人力埋戻し工	発生土		0.42	0.79	0.38									1.59 m ³	2 m ³
上層路盤工	再生粒調碎石22cm	21.36												21.36 m ²	21 m ²
下層路盤工	再生碎石20cm	21.36												21.36 m ²	21 m ²
路盤工	再生碎石10cm		1.20											1.20 m ²	1 m ²
路盤工	再生碎石5cm			2.25										2.25 m ²	2 m ²
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン 3cm	21.36												21.36 m ²	21 m ²
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン 5cm		1.20											1.20 m ²	1 m ²
コンクリート工	人力 18-8-25(20)高炉			0.23										0.23 m ³	0.2 m ³
残土運搬及び処分費	バックホウ0.2m ³ 積込 14.5km 4t車	16.02	0.12	0.11										16.25 m ³	16 m ³

[illegible]

土工延長調書 配水管
給水管

①	市道45型 昼間施工	給水管 ϕ 50以下	H=0.80	W=0.60	=	35.60	m
	L = 35.60						
②	宅内(As) 昼間施工	給水管 ϕ 50以下	H=0.50	W=0.30	=	4.00	m
	L = 4.00						
③	宅内(Co) 昼間施工	給水管 ϕ 50以下	H=0.50	W=0.30	=	7.50	m
	L = 7.50						
④	宅内(未舗装) 昼間施工	給水管 ϕ 50以下	H=0.50	W=0.30	=	2.50	m
	L = 2.50						

① 市道45型		昼間施工	配 水 管 (土 工) 調 書		給水管
L= 35.60 DP= H= 0.80 W= 0.60 現況厚 復旧厚 50 30 220 200 800 350 再生密粒度アスコン 再生粒調碎石 再生碎石 山砂			舗 装 切 断 工		
			(t=50)	35.60 × 2	71.20 m
			舗 装 取 壊 工		
			(t=50)	35.60 × 0.60	21.36 m ²
			掘 削 工	35.60 × 0.60 × (0.80 - 0.05)	16.02 m ³
			埋 戻 工		
			(山 砂)	35.60 × 0.60 × 0.35	7.48 m ³
			上 層 路 盤 工		
			(t=220)	35.60 × 0.60	21.36 m ²
			下 層 路 盤 工		
			(t=200)	35.60 × 0.60	21.36 m ²
			表 層 工		
			(t=30)	35.60 × 0.60	21.36 m ²
			残 土 処 分 工	35.60 × 0.60 × (0.80 - 0.05)	16.02 m ³
			A s 処 分 工		
			(t=50)	35.60 × 0.60 × 0.05	1.07 m ³

② 宅内(As)		昼間施工	配 水 管 (土 工) 調 書		給水管
L=	4.00	DP=	舗 装 切 断 工		
H=	0.50	W= 0.30	(t=50)	4.00 × 2	8.00 m
現況厚 復旧厚	50 50 100 500 350	300 再生密粒度アスコン 再生砕石 発生土	舗 装 取 壊 工		
			(t=50)	4.00 × 0.30	1.20 m ²
			人 力 掘 削 工	4.00 × 0.30 × (0.50 - 0.05)	0.54 m ³
			人 力 埋 戻 工		
			(発 生 土)	4.00 × 0.30 × 0.35	0.42 m ³
			路 盤 工		
			(t=100)	4.00 × 0.30	1.20 m ²
			表 層 工		
			(t=50)	4.00 × 0.30	1.20 m ²
			残 土 処 分 工	0.54 - 0.42	0.12 m ³
			A s 処 分 工		
			(t=50)	4.00 × 0.30 × 0.05	0.06 m ³

③ 宅内(Co)		昼間施工	配 水 管 (土 工) 調 書			給水管
L=	7.50	DP=	Co 切 断 工			
H=	0.50	W=	(t=100)	7.50 × 2		15.00 m
			Co 版 取 壊 工			
現況厚 復旧厚	300		(t=100)	7.50 × 0.30 × 0.10		0.23 m ³
100 100	コンクリート					
50	再生砕石		人 力 掘 削 工	7.50 × 0.30 × (0.50 - 0.10)		0.90 m ³
			人 力 埋 戻 工			
			(発 生 土)	7.50 × 0.30 × 0.35		0.79 m ³
500			路 盤 工			
			(t=50)	7.50 × 0.30		2.25 m ²
350	発生土					
			コ ン ク リ ー ト 工			
			(t=100)	7.50 × 0.30 × 0.10		0.23 m ³
			残 土 処 分 工	0.90 - 0.79		0.11 m ³
			Co 処 分 工			
			(t=100)	7.50 × 0.30 × 0.10		0.23 m ³

仮設管

レンタル資材
購入資材

数量計算書							
種別／細別	規格・寸法	数	式	数量	単位	摘	要
材料表・仮設管							
レンタル資材							
直管	80A×4. 0m			6	個		
直管	80A×2. 0m			3	個		
直管	80A×1. 0m			5	個		
直管	80A×0. 5m			6	個		
直管	80A×0. 3m			1	個		
直管	50A×1. 0m			1	個		
直管	50A×0. 5m			1	個		
フレキ管	80A×1. 0m			4	個		
フレキ管	50A×1. 0m			1	個		
チーズ	80A×80A			2	個		
チーズ	80A×50A			1	個		
ボールバルブ	80A			2	個		
ボールバルブ	50A			1	個		
エルボ	80A×90°			4	個		
エルボ	80A×45°			1	個		
エルボ	50A×90°			1	個		
接続短管	上水フランジ80A			3	個		
接続短管	両受け短管80A			1	個		

数量計算書

[illegible]

数量計算書

種別	規格・寸法	数 式	数量	単位	摘 要
労務表・仮設管					
昼間施工					
レンタル資材					
ステンレス鋼管布設工	80A		45.1	m	
ステンレス鋼管布設工	50A		2.7	m	
継手工	80A G型		39	箇所	
継手工	50A G型		6	箇所	
継手工	50A マルチジョイント		1	箇所	
仮設バルブ設置工	80A		2	箇所	
仮設バルブ設置工	50A		1	箇所	
購入資材					
不断水連絡工	VP φ100mm×φ75mm		1	箇所	
不断水連絡工	VP φ75mm×φ75mm		1	箇所	
不断水止水工	VP φ100mm		1	箇所	
弁篋設置工	ねじ式 座台とも	ストッパー：1	1	箇所	
フランジ継手工	φ75mm 7.5K	仮設：3、閉栓：2、ドレン：1	6	口	
フランジ継手取外し工	φ75mm 7.5K	仮設：3	3	口	
塩ビ管切断工	φ50mm以下	φ50：1	1	口	
ねじ込み継手工	φ50mm	給水④	1	口	
ねじ込み継手撤去工	φ50mm	給水④	1	口	

a 市道45型		昼間施工	配 水 管 （ 土 工 ） 調 書			仮設管
L= 44.50 H= 0.40 現況厚 復旧厚 50 30 400 370	再生密粒度アスコン <					

b 市道45型		昼間施工	配 水 管 （ 土 工 ） 調 書			仮設管
L= 1.00 DP= H= 1.26 W= 0.60 現況厚 復旧厚 600 50 30 1260 1230 埋戻時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$ = 0.01 m³ 50A D= 0.06 m	再生密粒度アスコン 発生土		舗 装 切 断 工			
			(t=50)	1.00 × 2	2.00 m	
			舗 装 取 壊 工			
			(t=50)	1.00 × 0.60	0.60 m²	
			掘 削 工	1.00 × 0.60 × (1.26 - 0.05)	0.73 m³	
			埋 戻 工			
			(発 生 土)	1.00 × 0.60 × 1.23 - 0.01 (控除)	0.73 m³	
			表 層 工			
			(t=30)	1.00 × 0.60	0.60 m²	
残 土 処 分 工	0.73 - 0.73	m³				
A s 処 分 工						
(t=50)	1.00 × 0.60 × 0.05	0.03 m³				

c 市道45型		昼間施工	配 水 管 （ 土 工 ） 調 書			仮設管
L= 1.00 DP= H= 0.89 W= 0.60 現況厚 復旧厚 600 50 30 再生密粒度アスコン 890 860 発生土			舗 装 切 断 工			
			(t=50)	1.00 × 2	2.00 m	
			舗 装 取 壊 工			
			(t=50)	1.00 × 0.60	0.60 m ²	
			掘 削 工	1.00 × 0.60 × (0.89 - 0.05)	0.50 m ³	
			埋 戻 工			
			(発 生 土)	1.00 × 0.60 × 0.86 - 0.01 (控除)	0.51 m ³	
			表 層 工			
			(t=30)	1.00 × 0.60	0.60 m ²	
			残 土 処 分 工	0.50 - 0.51	▲ 0.01 m ³	
			A s 処 分 工			
			(t=50)	1.00 × 0.60 × 0.05	0.03 m ³	
埋戻時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$ = 0.01 m ³ 80A D= 0.09 m						

d 市道45型			昼間施工	配 水 管 （ 土 工 ） 調 書				仮設管		
L=	1.00	DP=	再生密粒度アスコン 発生土 山砂	舗 装 切 断 工						
H=	1.10	W=		1.00	×	2	2.00 m			
現況厚 復旧厚	50 30	1,000		舗 装 取 壊 工						
				(t=50)	1.00	×	1.00	1.00 m ²		
1100 860	210	発生土		掘 削 工	1.00	×	1.00	×	(1.10 - 0.05) -0.01	1.04 m ³
				埋 戻 工						
				(発 生 土)	1.00	×	1.00	×	0.86 - 0.01 (控除)	0.85 m ³
				埋 戻 工						
				(山 砂)	1.00	×	1.00	×	0.21	0.21 m ³
				表 層 工						
				(t=30)	1.00	×	1.00	1.00 m ²		
残 土 処 分 工	1.04	-		0.85	0.19 m ³					
A s 処 分 工										
(t=50)	1.00	×	1.00	×	0.05	0.05 m ³				
埋戻時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$										
= 0.01 m ³										
80A	D=	0.09 m								

f	市道45型	昼間施工	配水管（土工）調書			仮設管
	L= 1.20	DP=	舗装切断工			
	H= 1.50	W= 1.20	(t=50)	1.20 × 2		2.40 m
			舗装取壊工			
			(t=50)	1.20 × 1.20		1.44 m ²
	現況厚 復旧厚	1,200				
	50 30	再生密粒度アスコン				
	220	再生粒調碎石	掘削工	1.20 × 1.20 × (1.50 - 0.05) -0.01		2.08 m ³
			埋戻工			
	200	再生碎石	(山 砂)	1.20 × 1.20 × 1.05 - 0.01 (控除)		1.50 m ³
	1500		上層路盤工			
			(t=220)	1.20 × 1.20		1.44 m ²
			下層路盤工			
			(t=200)	1.20 × 1.20		1.44 m ²
	1050	山砂	表層工			
			(t=30)	1.20 × 1.20		1.44 m ²
			残土処分工	1.20 × 1.20 × (1.50 - 0.05)		2.09 m ³
			A s 処分工			
			(t=50)	1.20 × 1.20 × 0.05		0.07 m ³
	埋戻時管控除	$D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$				
		= 0.01 m ³				
	100A	D= 0.12 m				

a' 市道45型		昼間施工	配水管 (土工) 調書		仮設管
L= 44.50		DP=			
H= 0.40		W= 0.40			
現況厚 復旧厚		400	舗装取壊工		
30 30		再生密粒度アスコン	(t=30)	44.50 × 0.40	17.80 m ²
400 220		再生粒調碎石	掘削工	44.50 × 0.40 × (0.40 - 0.03) -0.28	6.31 m ³
150		再生碎石			
			上層路盤工		
			(t=220)	44.50 × 0.40	17.80 m ²
			下層路盤工		
			(t=150)	44.50 × 0.40	17.80 m ²
			表層工		
			(t=30)	44.50 × 0.40	17.80 m ²
			残土処分工	44.50 × 0.40 × (0.40 - 0.03) -0.28	6.31 m ³
			A s 処分工		
			(t=30)	44.50 × 0.40 × 0.03	0.53 m ³
埋戻時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$					
= 0.28 m ³					
80A D= 0.09 m					

b' 市道45型		昼間施工	配水管（土工）調書			仮設管
L= 1.00		DP=				
H= 1.26		W= 0.60				
現況厚 復旧厚		600	舗装取壊工			
30 30		再生密粒度アスコン	(t=30)	1.00 × 0.60		0.60 m ²
220		再生粒調碎石	掘削工	1.00 × 0.60 × (1.26 - 0.03) -0.01		0.73 m ³
200		再生碎石	埋戻工			
1260			(山 砂)	1.00 × 0.60 × 0.81		0.49 m ³
			上層路盤工			
			(t=220)	1.00 × 0.60		0.60 m ²
			下層路盤工			
			(t=200)	1.00 × 0.60		0.60 m ²
810		山砂	表層工			
			(t=30)	1.00 × 0.60		0.60 m ²
			残土処分工	1.00 × 0.60 × (1.26 - 0.03) -0.01		0.73 m ³
			A s 処分工			
			(t=30)	1.00 × 0.60 × 0.03		0.02 m ³
埋戻時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$						
= 0.01 m ³						
50A D= 0.06 m						

c' 市道45型			昼間施工	配 水 管 （ 土 工 ） 調 書			仮設管
L= 1.00		DP=					
H= 0.89		W= 0.60					
現況厚 復旧厚		600	舗 装 取 壊 工				
30 30		再生密粒度アスコン	(t=30)	1.00 × 0.60		0.60 m ²	
220			掘 削 工	1.00 × 0.60 ×(0.89 - 0.03) -0.01		0.51 m ³	
200			埋 戻 工				
			(山 砂)	1.00 × 0.60 × 0.44		0.26 m ³	
890			上 層 路 盤 工				
			(t=220)	1.00 × 0.60		0.60 m ²	
		山砂	下 層 路 盤 工				
			(t=200)	1.00 × 0.60		0.60 m ²	
440			表 層 工				
			(t=30)	1.00 × 0.60		0.60 m ²	
			残 土 処 分 工	1.00 × 0.60 ×(0.89 - 0.03) -0.01		0.51 m ³	
		A s 処 分 工					
			(t=30)	1.00 × 0.60 × 0.03		0.02 m ³	
埋戻時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$							
= 0.01 m ³							
80A D= 0.09 m							

d' 市道45型		昼間施工	配水管（土工）調書			仮設管
L= 1.00		DP=				
H= 0.89		W= 1.00				
現況厚 復旧厚		1,000	舗装取壊工			
30 30		再生密粒度アスコン	(t=30)	1.00 × 1.00		1.00 m ²
220		再生粒調碎石	掘削工	1.00 × 1.00 × (0.89 - 0.03) -0.01		0.85 m ³
200		再生碎石	埋戻工			
890			(山 砂)	1.00 × 1.00 × 0.44 - 0.01 (控除)		0.43 m ³
			上層路盤工			
			(t=220)	1.00 × 1.00		1.00 m ²
			下層路盤工			
			(t=200)	1.00 × 1.00		1.00 m ²
440		山砂	表層工			
			(t=30)	1.00 × 1.00		1.00 m ²
			残土処分工	1.00 × 1.00 × (0.89 - 0.03) -0.01		0.85 m ³
			A s 処分工			
			(t=30)	1.00 × 1.00 × 0.03		0.03 m ³
埋戻時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$						
= 0.01 m ³						
80A D= 0.09 m						

e' 市道45型		昼間施工	配水管（土工）調書			仮設管
L= 1.00		DP=				
H= 1.32		W= 1.00				
現況厚 復旧厚		1,000	舗装取壊工			
30 30		再生密粒度アスコン	(t=30)	1.00 × 1.00		1.00 m ²
220		再生粒調碎石	掘削工	1.00 × 1.00 × (1.32 - 0.03) -0.01		1.28 m ³
200		再生碎石	埋戻工			
1320			(山 砂)	1.00 × 1.00 × 0.87 - 0.01 (控除)		0.86 m ³
			上層路盤工			
			(t=220)	1.00 × 1.00		1.00 m ²
			下層路盤工			
			(t=200)	1.00 × 1.00		1.00 m ²
870		山砂	表層工			
			(t=30)	1.00 × 1.00		1.00 m ²
			残土処分工	1.00 × 1.00 × (1.32 - 0.03) -0.01		1.28 m ³
			A s 処分工			
			(t=30)	1.00 × 1.00 × 0.03		0.03 m ³
埋戻時管控除 $D^2 \times \pi \times 1/4 \times L$						
= 0.01 m ³						
100A D= 0.12 m						