

令和 8 年 度

参 考 数 量 書

工 事 名 錦町4丁目住宅2号棟屋上防水改修工事

施 工 位 置 蕨市錦町4-7-15

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	錦町4丁目住宅2号棟屋上防水改修工事						
A	直接工事費		1.0	式			
B	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費		1.0	式			
C	現場管理費		1.0	式			
	工事原価		1.0	式			
D	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格		1.0	式			
	工事価格'		1.0	式			
	工事価格(改め)		1.0	式			
E	消費税等相当額		1.0	式			
	総 額						

※参考数量書中の品番については参考品番とする。
P-2

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	錦町4丁目住宅2号棟屋上防水改修工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	屋上防水改修工事		1.0	式			
3	雑工事		1.0	式			
4	発生材運搬費		1.0	式			
5	発生材処分費建築		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	枠組本足場(手すり先行方式)	運搬費共 建枠900*1700	67.3	m2			
	メッシュシート張り	防災Ⅰ類	94.9	m2			
	小幡ネット張り	防災ポリエステル	39.6	m			
	屋上落下防止対策	ガードポスト	1.0	式			
	養生		562.0	m2			
	整理清掃後片付け		562.0	m2			
	小計						
2	屋上防水改修工事						
	脆弱部ウレタン塗膜防水撤去・補修	20箇所 ポリマーセメントモルタル	1.0	式			
	3階屋上平場 高圧水洗清掃		75.8	m2			
	3階屋上平場 下地ごしらえ	田島ルーフィング [®] バリボードPS同等品以上	75.8	m2			
	3階屋上平場 改質アスファルト防水ノンケトル冷熱併用法	高反射性保護塗料共 田島ルーフィング [®] 糊BANK工法SJSX-025・TH、SPサーモコート2回塗り同等品以上	75.8	m2			
	3階屋上パラペット・建物壁面立上り デッキブラシ水洗清掃		17.9	m2			
	3階屋上パラペット・建物壁面立上り 改質アスファルト防水常温複合法工法塗膜仕上げ	高反射性保護塗料共 田島ルーフィング [®] 糊レイヤオール工法SLV-2T、SPサーモコート2回塗り同等品以上	17.9	m2			
	4階屋上平場 高圧水洗清掃		83.4	m2			

※参考数量書中の品番については参考品番とする。

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	4階屋上平場 下地ごしらえ	田島ルーフィング [®] バリボードPS同等品以上	83.4	m2			
	4階屋上平場 改質アスファルト防水ノンケトル冷熱併用工法	高反射性保護塗料共 田島ルーフィング [®] (株)BANK工法SJSX-025・TH、SPサーモコート2回塗り同等品以上	83.4	m2			
	4階屋上パラペット・建物壁面立上り デッキブラシ水洗清掃		20.3	m2			
	4階パラペット・建物壁面立上り 改質アスファルト防水常温複合工法塗膜仕上げ	高反射性保護塗料共 田島ルーフィング [®] (株)レイヤオール工法SLV-2T、SPサーモコート2回塗り同等品以上	20.3	m2			
	5階屋上平場 剥がれ部ウレタン塗膜防水撤去・補修	ポリマーセメントモルタル	1.0	式			
	5階屋上平場 高压水洗清掃		387.0	m2			
	5階屋上平場 下地ごしらえ	田島ルーフィング [®] バリボードPS同等品以上	387.0	m2			
	5階屋上平場 改質アスファルト防水ノンケトル冷熱併用工法	高反射性保護塗料共 田島ルーフィング [®] (株)BANK工法SJSX-025・TH、SPサーモコート2回塗り同等品以上	387.0	m2			
	5階屋上パラペット・建物壁面立上り 高压水洗清掃		64.2	m2			
	5階屋上パラペット・建物壁面立上り 改質アスファルト防水常温複合工法塗膜仕上げ	高反射性保護塗料共 田島ルーフィング [®] (株)レイヤオール工法SLV-T、SPサーモコート2回塗り同等品以上	64.2	m2			
	5階屋上トップライト 高压水洗清掃		1.1	m2			
	5階屋上トップライト 改質アスファルト防水常温複合工法塗膜仕上げ	高反射性保護塗料共 田島ルーフィング [®] (株)レイヤオール工法SLV-2T、SPサーモコート2回塗り同等品以上	1.1	m2			
	PS立ち上がり屋根 高压水洗清掃		3.4	m2			
	PS立ち上がり屋根 改質アスファルト防水常温複合工法塗膜仕上げ	高反射性保護塗料共 田島ルーフィング [®] (株)レイヤオール工法SLV-2T、SPサーモコート2回塗り同等品以上	3.4	m2			
	PS立ち上がり側面 デッキブラシ水洗清掃		7.6	m2			
	PS立ち上がり側面 改質アスファルト防水常温複合工法塗膜仕上げ	高反射性保護塗料共 田島ルーフィング [®] (株)レイヤオール工法SLV-2T、SPサーモコート2回塗り同等品以上	7.6	m2			
	改修用ドレン新設	縦型 キヤップ撤去・新設共	14.0	箇所			
	脱気装置新設	SUS	11.0	箇所			

※参考数量書中の品番については参考品番とする。

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	笠木(エキスパンションジョイントカバー) 一時撤去・再設置	W=500	1.0	式			
	小計						
3	雑工事						
	屋上フェンス・エアコン室外機 一時撤去・再設置	ゴムシート新設共	1.0	式			
	配管用架台基礎 一時撤去・再設置	仮設置共	1.0	式			
	配管用架台基礎 撤去	仮設置共	1.0	式			
	配管用架台基礎 新設	ゴムシート共 2個/箇所	14.0	箇所			
	配管用鋼製架台 DP塗り	1級 下地調整(RB種)共	1.0	式			
	小計						
4	発生材運搬費						
	発生材運搬費		1.0	台			
	小計						

※参考数量書中の品番については参考品番とする。
P-6

番号	名 称	種別形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	積上げ共通仮設費						
	ガードフェンス	H1.8m	25.0	m			
	仮設材運搬費	ガードフェンス	25.0	m			
	ラフテレーンクレーン	16t オペレーター付き	1.0	日			
	交通誘導警備員		4.0	人			
	計						