

工事大要

※概算数量発注方式による発注

総地加) 舗装指定修繕工事 (白岡・下野田工区その2)

主要地方道さいたま幸手線／白岡市下野田地内

延長 L= 220.0 m

平均幅員 W= 5.88 m

路面切削 平均切削厚 $t = 20\text{cm}$ 1,351.8 m^2 表層 改質Ⅱ型密粒度As (20) $t=5\text{cm}$ 1,351.8 m^2 基層 再生粗粒度As (20) $t=15\text{cm}$ 1,351.8 m^2

溶融式区画線 1 式

位置図

