

数量総括表

[illegible]

数量計算書

種別／細別	規格・寸法	数式	数量	単位	摘要
路面切削工					
路面切削	平均切削厚 t = 20cm	CAD計測	1,351.8	m ²	
殻運搬処理		$1,351.8 \times 0.20 = 270.36$	270.4	m ³	
舗装工					
表層	改質Ⅱ型密粒度As (20) t=5cm	路面切削工と同値	1,351.8	m ²	
基層	再生粗粒度As (20) t=15cm	路面切削工と同値	1,351.8	m ²	
区画線工					
熔融式区画線	実線・白・15cm	220.0×2	440.0	m	外側線
	実線・黄・15cm	220.0×1	220.0	m	中央線
	実線・白・30cm	2.9×2	5.8	m	停止線
	ゼブラ・白・45cm	4.0×14	56.0	m	横断歩道