

## 数 量 総 括 表

| 工事区分<br>(LEVEL1) | 工 種<br>(LEVEL2) | 種 別<br>(LEVEL3) | 細 別<br>(LEVEL4) | 規 格<br>(LEVEL5) | 単位             | 数値 | 設計数量    | 積算数量  | 摘 要  |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----|---------|-------|------|
|                  |                 |                 |                 |                 |                |    |         |       |      |
|                  | 道路修繕            |                 |                 |                 |                |    |         |       |      |
|                  |                 |                 |                 |                 |                |    |         |       | 概算数量 |
|                  | 舗装工             | 路面切削工           | 路面切削            |                 | m <sup>2</sup> | 10 | 2,117.5 | 2,120 | 夜間   |
|                  |                 |                 |                 |                 |                |    |         |       | 概算数量 |
|                  |                 |                 | 殻運搬処理           |                 | m <sup>3</sup> | 1  | 211.8   | 212   | 夜間   |
|                  |                 |                 |                 |                 |                |    |         |       | 概算数量 |
|                  |                 | 舗装工             | 表層              | 改質Ⅱ型密粒度As t=5cm | m <sup>2</sup> | 10 | 2,117.5 | 2,120 | 夜間   |
|                  |                 |                 |                 |                 |                |    |         |       | 概算数量 |
|                  |                 |                 | 基層              | 改質Ⅱ型粗粒度As t=5cm | m <sup>2</sup> | 10 | 2,117.5 | 2,120 | 夜間   |
|                  |                 |                 |                 |                 |                |    |         |       | 概算数量 |
|                  | 区画線工            | 区画線工            | 溶融式区画線          | 実線・白・15cm       | m              | 10 | 700     | 700   | 夜間   |
|                  |                 |                 |                 |                 |                |    |         |       | 概算数量 |
|                  |                 |                 | 溶融式区画線          | 実線・黄・15cm       | m              | 10 | 350     | 350   | 夜間   |
|                  |                 |                 |                 |                 |                |    |         |       | 概算数量 |
|                  |                 |                 | 溶融式区画線          | ゼブラ・白・45cm      | m              | 1  | 24      | 24    | 夜間   |
|                  |                 |                 |                 |                 |                |    |         |       |      |
|                  | 交通誘導警備員         |                 |                 |                 |                |    |         |       |      |
|                  |                 |                 |                 |                 |                |    |         |       |      |
|                  | 交通誘導警備員         | 交通誘導警備員         | 交通誘導警備員B        |                 | 式              | 1  | 1       | 1     | 夜間   |
|                  |                 |                 |                 |                 |                |    |         |       |      |
|                  | 間接工事費           |                 |                 |                 |                |    |         |       |      |
|                  |                 |                 |                 |                 |                |    |         |       |      |
|                  | 共通仮設費(積分)       | 運搬費             | 建設機械運搬費(往復)     | 路面切削機           | 式              | 1  | 1       | 1     |      |

# 数量計算書

| 種別／細別  | 規格・寸法                    | 数式                                  | 数量        | 単位           | 摘要 |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|----|
| 路面切削工  |                          |                                     |           |              |    |
| 路面切削   | 平均切削厚 $t = 10\text{cm}$  | CAD計測                               | 2, 117. 5 | $\text{m}^2$ |    |
| 殻運搬処理  |                          | $2, 117. 5 \times 0. 10 = 211. 75$  | 211. 8    | $\text{m}^3$ |    |
| 舗装工    |                          |                                     |           |              |    |
| 表層     | 改質Ⅱ型密粒度As $t=5\text{cm}$ | 路面切削工と同様                            | 2, 117. 5 | $\text{m}^2$ |    |
| 基層     | 改質Ⅱ型粗粒度As $t=5\text{cm}$ | 路面切削工と同様                            | 2, 117. 5 | $\text{m}^2$ |    |
| 区画線工   |                          |                                     |           |              |    |
| 溶融式区画線 | 実線・白・15cm                | $350 \times 2 = 700$                | 700       | m            |    |
|        | 実線・黄・15cm                |                                     | 350       | m            |    |
|        | ゼブラ・白・45cm               | $4 \times 3 + 6 \times 2$<br>(横断歩道) | 24        | m            |    |