

工事名：総地加）緊急浚渫推進工事（綾瀬川樹木伐採工その４）

【標準様式】

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	摘 要
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----	----	------	------	-----

[illegible]

位置	本数（本）						
	20cm未満	20cm以上 30cm未満	30cm以上 60cm未満	60cm以上 90cm未満	90cm以上 120cm未満	120cm以上 150cm未満	合計
①東武線～国道４号	35	30	50	30	10	10	165
②長栄中央公園付近		10	10	10	10	10	50
③戸塚環境センター対岸				10	30	10	50
合計	35	40	60	50	50	30	265

区分	幹周 C (m)	直径 d (m)	樹高 H (m)	樹幹形状係数 K	枝葉の多少による割合 p	1本当たり体積 v (m3)	本数 N (本)	体積 V (m3)
20cm未満	0.20	0.064	4	0.5	0.2	0.008	35	0.28
20cm以上30cm未満	0.25	0.080	6	0.5	0.2	0.018	40	0.72
30cm以上60cm未満	0.45	0.143	8	0.5	0.2	0.077	60	4.62
60cm以上90cm未満	0.75	0.239	10	0.5	0.2	0.269	50	13.45
90cm以上120cm未満	1.05	0.334	12	0.5	0.2	0.631	50	31.55
120cm以上150cm未満	1.35	0.430	14	0.5	0.2	1.219	30	36.57
$v = (d/2)^2 \times \pi \times H \times K \times (1+p)$						樹木処分量	87.19	
						下草処分量	34.88	
						合計	122.07	