

工事名：総地加）緊急浚渫推進工事（新方川樹木伐採工その２）

【標準様式】

数量総括表

[illegible]

緊急浚渫推進工事(新方川樹木伐採工その2) 積込・運搬・処分量集計一覧表

区分	幹周 C (m)	直径 d (m)	樹高 H (m)	樹幹形状係数 K	枝葉の多少による割合 p	1本当たり体積 v (m ³)	本数 N (本)	体積 V (m ³)
$C \leq 20\text{cm}$	0.2	0.064	4	0.5	0.2	0.008	35	0.28
$20\text{cm} < C \leq 30\text{cm}$	0.3	0.096	6	0.5	0.2	0.026	50	1.30
$30\text{cm} < C \leq 60\text{cm}$	0.6	0.191	8	0.5	0.2	0.137	50	6.85
$60\text{cm} < C \leq 90\text{cm}$	0.9	0.287	10	0.5	0.2	0.388	50	19.40
$90\text{cm} < C \leq 120\text{cm}$	1.2	0.382	12	0.5	0.2	0.825	30	24.75
$120\text{cm} < C \leq 150\text{cm}$	1.5	0.478	14	0.5	0.2	1.507	20	30.14
$150\text{cm} < C \leq 180\text{cm}$	1.8	0.573	16	0.5	0.2	2.474	5	12.37
$180\text{cm} < C \leq 210\text{cm}$	2.1	0.669	18	0.5	0.2	3.794	3	11.38
$210\text{cm} < C \leq 250\text{cm}$	2.5	0.796	20	0.5	0.2	5.969	2	11.94
$250\text{cm} < C \leq 300\text{cm}$	3.0	0.955	22	0.5	0.2	9.450	2	18.90

$$V = (d/2)^2 \times \pi \times H \times K \times (1 + P)$$

樹木処分量	137.31
下草処分量	54.92
合計	192.23