

工事名：市道１－５号線（大字下加治地内）交差点改良工事その４

市道１－５号線／飯能市大字下加治地内

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	土砂	m3	10	280.9	280		
		残土処理工	残土等処分		m3	10	287.4	290		
	擁壁工	作業土工	床掘り	土砂	m3	10	18.8	20		
			埋戻し	土砂	m3	10	17.1	20		
		場所打擁壁工（構造物単位）	重力式擁壁		m3	1	14.9	15		
	ブロック積工	作業土工	床掘り	土砂	m3	10	40.8	40		
			埋戻し	土砂	m3	10	29.2	30		
		コンクリート ブロック積	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ基礎	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ W=520 H=300	m	1	58.2	58		
			コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積	控350	m2	1	82.2	82		
			裏込材	RC-40	m3	1	21.4	21		
			天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	3.2	3		
			小口止めコンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	1.4	1		
	構造物撤去工	道路付属物移設工	道路反射鏡撤去	(両面)	基	1	1.0	1		
		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	1	16.6	17		
			コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	1	12.1	12		
			舗装版破砕	t =3cm/アスファルト	m2	1	16.8	17		
			L型側溝撤去		m	1	32.4	32		
			U型側溝撤去	300×300×4000	m	1	32.4	32		

市道 1 - 5 号線 / 飯能市大字下加治地内

[illegible]