

令和 8 年度

工事数量総括表

工 事 名 R 8 市道第 0 0 3 8 号線ほか（上野本ほか）舗装本復旧工事

工事場所 東松山市大字上野本地内ほか

設 計 年 月
令和 8 年 7 月

令和 8 年度

仕 様 書

市 長	副 市 長	部 長	次 長	課 長	副 課 長	リーダー	設 計 者
合 議							校合改算
工 事 名		R 8 市道第 0 0 3 8 号線ほか（上野本ほか）舗装本復旧工事					
工 事 場 所		東松山市大字上野本地内ほか					
実 施 額		円	変 更 実 施 額				
内 訳	工事価格	円	内 訳	変 更 工事価格			
	消費税等 相 当 額	円		消費 税等 相 当 額			
請 負 額			変 更 請 負 額				
工 事 概 要	工事延長 5 5 4 . 1 m 舗装幅員 2 . 2 ~ 6 . 3 m						
	表層(再生密粒度 A s (1 3)、 t = 5 c m) 3 , 2 3 2 m ²						
	表層(開粒度 A s (1 3)、 t = 4 c m) 5 m ²						
	表層(再生細粒度 A s (1 3)、 t = 3 c m) 8 m ²						
	インターロッキングブロック (t = 8 c m) 2 5 m ²						
	インターロッキングブロック (t = 6 c m) 9 m ²						
	熔融式区画線 1 式						
起 工 理 由							

本工事費計算書

	通常の積算	施工箇所ごとの積算		施工箇所所在用積算	適用
工種 種別	【合算設計書】 舗装工事	【設計書 1】 舗装工事 平面図 1、2、3	【設計書 2】 舗装工事 平面図 4		
道路維持・修繕					
直接工事費				①	合算設計書＝設計書 1＋設計書 2
共通仮設費計				②	設計書 1＋設計書 2 より算出
共通仮設費(率分)					設計書 1＋設計書 2 より算出
純工事費				③	①＋②
現場管理費				④	設計書 1＋設計書 2 より算出
工事原価計				⑤	③＋④
一般管理費等				⑥	合算設計書より算出
工事価格					⑤＋⑥
消費税相当額					
工事費合計					

本工事費内訳書

R 8 市道第 0 0 3 8 号線ほか（上野本ほか）舗装本復旧工事

設計書 1（平面図 1・2・3）

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕		式			
	1				
舗装本復旧（設計書1）		式			
	1				
舗装工		式			
	1				
路面切削工		式			
	1				
路面切削		m2			第1号一位代価表
	2,770				
殻運搬処理（切削）		m3			第2号一位代価表
	138				
舗装打換え工		式			
	1				
舗装版切断（t=15cm以下）		m			第3号一位代価表
	44				
As切断濁水処理		式			第4号一位代価表
	1				
舗装版破碎（t=15cm以下）		m2			第5号一位代価表
	112				
殻運搬処理（車道、破碎、t=15cm以下）		m3			第6号一位代価表
	5				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
〃	〃	〃	舗運搬処理（歩道、破砕、t=15cm以下）		m3			第7号一位代価表
				0.2				
〃	〃	〃	不陸整正（車道、1000m2未満、補足材なし）		m2			第8号一位代価表
				105				
〃	〃	〃	不陸整正（歩道、補足材なし）		m2			第9号一位代価表
				8				
〃	〃	〃	表層（再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、3.0m超）		m2			第10号一位代価表
				2,800				
〃	〃	〃	表層（再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、1.4m以上3.0m以下）		m2			第11号一位代価表
				74				
〃	〃	〃	表層（再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、1.4m未満）		m2			第12号一位代価表
				4				
〃	〃	〃	表層（再生細粒度As(13)、t=3cm、PK-3、1.4m以上）		m2			第13号一位代価表
				8				
〃	〃	〃	区画線工		式			
				1				
〃	〃	〃	区画線工		式			
				1				
〃	〃	〃	溶融式区画線（実線、白、W=15cm）		m			第14号一位代価表
				910				
〃	〃	〃	溶融式区画線（破線、白、W=15cm）		m			第15号一位代価表
				200				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ー	ー	ー	溶融式区画線（文字記号、白、W=15cm(換算)）		m			第16号一位代価表
				24				
ー	ー	ー	溶融式区画線（文字記号、黄、W=15cm(換算)）		m			第17号一位代価表
				29				
ー	ー	ー	溶融式区画線（破線、白、W=30cm）		m			第18号一位代価表
				81				
ー	ー	ー	溶融式区画線（ゼブラ、白、W=45cm）		m			第19号一位代価表
				63				
ー	ー	ー	【交通誘導警備員】		式			
				1				
ー	ー	ー	【交通誘導警備員】		式			
				1				
ー	ー	ー	【交通誘導警備員】		式			
				1				
ー	ー	ー	交通誘導警備員B		人日			第20号一位代価表
ー	ー	ー	直接工事費		式			
				1				
ー	ー	ー	共通仮設費計		式			
				1				
ー	ー	ー	共通仮設費(積分)		式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 運搬費					1	式			
— — — 建設機械運搬費（往復）					1	式			第9501号一位代価表
— — 共通仮設費（率分）					1	式			
— 純工事費					1	式			
— 現場管理費					1	式			
— 工事原価計					1	式			
— 一般管理費等					1	式			
工事価格					1	式			
— 消費税相当額					1	式			
工事費合計					1	式			

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

本工事費内訳書

R 8 市道第 0 0 3 8 号線ほか（上野本ほか）舗装本復旧工事

設計書 2（平面図4）

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
舗装本復旧（設計書2）						式			
				1					
舗装工						式			
				1					
舗装打換え工						式			
				1					
舗装版切断（t=15cm以下）						m			第1号一位代価表
				34					
As切断濁水処理						式			第2号一位代価表
				1					
舗装版破碎（t=15cm以下）						m2			第3号一位代価表
				378					
殻運搬処理（車道、破碎、t=15cm以下）						m3			第4号一位代価表
				18					
殻運搬処理（歩道、破碎、t=15cm以下）						m3			第5号一位代価表
				1					
掘削積込（小規模、標準以外）						m3			第6号一位代価表
				1					
土砂運搬						m3			第7号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正（車道、1000m2未満、補足材なし）		m2			第8号一位代価表
	362				
不陸整正（歩道、補足材なし）		m2			第9号一位代価表
	16				
表層（再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、3.0m超）		m2			第10号一位代価表
	343				
表層（再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、1.4m以上3.0m以下）		m2			第11号一位代価表
	7				
表層（再生密粒度As(13)、t=5cm、PK-3、1.4m以上）		m2			第12号一位代価表
	4				
表層（開粒度As(13)、t=4cm、1.4m以上）		m2			第13号一位代価表
	5				
薄層カラー舗装		m2			第14号一位代価表
	11				
インターロッキングブロック撤去・再設置(t=8cm)		m2			第15号一位代価表
	13				
インターロッキングブロック撤去・再設置(t=6cm)		m2			第16号一位代価表
	2				
インターロッキングブロック設置(t=8cm、支給品)		m2			第17号一位代価表
	12				
インターロッキングブロック設置(t=6cm、支給品)		m2			第18号一位代価表
	7				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	支給品運搬					t			第19号一位代価表
				2.9					
— —	区画線工					式			
				1					
— — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	溶融式区画線（実線、白、W=15cm）					m			第20号一位代価表
				82					
— — — —	溶融式区画線（実線、黄、W=15cm）					m			第21号一位代価表
				10					
— — — —	溶融式区画線（文字記号、黄、W=15cm(換算)）					m			第22号一位代価表
				5					
— — — —	溶融式区画線（ゼブラ、白、W=45cm）					m			第23号一位代価表
				68					
— — — —	溶融式区画線（緑、すべり抵抗値大）					m2			第24号一位代価表
				3					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	交通誘導警備員 B					人日			第25号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
— —	現場管理費					式			
				1					
—	工事原価計					式			
				1					
— —	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					
—	消費税相当額					式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。