

令和 8 年度

工事数量総括表

工 事 名 R 8 市松橋（市ノ川ほか）補修・耐震補強工事

工事場所 東松山市大字市ノ川地内ほか

設 計 年 月
令和 8 年 7 月

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 橋梁保全工事						式			
				1					
_ _ 橋梁補修工						式			
				1					
_ _ _ 既設舗装版撤去工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版破碎工（車道部）						m2			第1号一位代価表
				350					
_ _ _ _ 舗装版切断工						m			第2号一位代価表
				39					
_ _ _ _ As殻運搬処理						m3			第3号一位代価表
				18					
_ _ _ _ As濁水運搬処理						式			第4号一位代価表
				1					
_ _ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ _ 表層工（車道部 t=5cm）改質Ⅱ型(13)						m2			第5号一位代価表
				355					
_ _ _ 区画線工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	溶融式区画線	実線・白・15cm				m			第6号一位代価表
				120					
— —	橋面防水工					式			
				1					
— — —	橋面防水工（車道）					m2			第7号一位代価表
				355					
— —	地覆・縁石部止水工					式			
				1					
— — —	地覆・縁石部止水工					式			第8号一位代価表
				1					
— —	橋脚耐震補強工					式			
				1					
— —	鉄筋コンクリート巻立て補強工					式			
				1					
— — —	コンクリート巻立て工					m3			第9号一位代価表
				17					
— —	鉄筋工					式			
				1					
— — —	鉄筋工 SD345 D13					t			第10号一位代価表
				0.03					
— — —	鉄筋工 SD345 D16					t			第11号一位代価表
				0.72					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	鉄筋工	SD345 D22			t			第12号一位代価表
					0.71				
-	-	フレア溶接工 溶接 横向き	SD345 D16 V型			箇所			第13号一位代価表
					52				
-	-	アンカー工				式			
					1				
-	-	定着用アンカーD22				本			第14号一位代価表
					36				
-	-	組立用アンカーD13				本			第15号一位代価表
					64				
-	-	シール工				式			
					1				
-	-	シール工				式			第16号一位代価表
					1				
-	-	作業土工				式			
					1				
-	-	床堀				m3			第17号一位代価表
					90				
-	-	埋戻し				m3			第18号一位代価表
					80				
-	-	残土処理				m3			第19号一位代価表
					10				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 仮設工						式			
				1					
— — — 既設護岸撤去・復旧工						式			
				1					
— — — — 既設低水護岸取壊し						m3			第20号一位代価表
				76					
岸) — — コンクリート殻運搬処理 (右						m3			第21号一位代価表
				37					
岸) — — — コンクリート殻運搬処理 (右						m3			第22号一位代価表
				76					
岸) — — — — 低水護岸復旧 (コンクリートブ						m2			第23号一位代価表
				718					
ロック張り)						m3			第24号一位代価表
				3					
— — — — 天端コンクリート復旧						m3			第25号一位代価表
				4					
— — — — 捨てコンクリート復旧						m3			第26号一位代価表
				7					
— — — — 縦排水工復旧 コンクリート						m2			第27号一位代価表
				23					
— — — — 縦排水工復旧 型枠						m2			第28号一位代価表
				38					
— — — — 縦排水復工 基礎碎石						m2			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	瀬替え工					式			
				1					
— — — —	既設低水護岸掘削					m3			第29号一位代価表
				770					
— — — —	既設低水護岸埋戻し					m3			第30号一位代価表
				650					
— — — —	大型土のう製作・設置					袋			第31号一位代価表
				161					
— — — —	大型土のう撤去					袋			第32号一位代価表
				161					
— — — —	土のう積製作・設置・撤去					m2			第33号一位代価表
				160					
— — — —	不足土積込・運搬					m3			第34号一位代価表
				50					
— — —	工事用道路工					式			
				1					
— — — —	路体盛土					m3			第35号一位代価表
				390					
— — — —	掘削					m3			第36号一位代価表
				390					
— — — —	積込					m3			第37号一位代価表
				390					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 残土運搬（仮置場～現場）		m3			第38号一位代価表
	430				
— — — 残土運搬処理（現場～仮置場）		m3			第39号一位代価表
	430				
— — 敷鉄板設置撤去工		式			
	1				
— — — 敷鉄板設置撤去（左岸・右岸）		m2			第40号一位代価表
	1,417				
— — 重機・資材吊込工		式			
	1				
— — — 重機吊込工		回			第41号一位代価表 施工日数 2日
	1				
— — — 資材吊込工		回			第42号一位代価表 施工日数 12日
	6				
— — 水替工		式			
	1				
— — — ポンプ排水		式			第43号一位代価表
	1				
— 【交通誘導警備員】		式			
	1				
— — 【交通誘導警備員】		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
_ _ _ _ 交通誘導警備員B					人日			第44号一位代価表
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ 共通仮設費（積分）					式			
				1				
_ _ _ 運搬費					式			
				1				
_ _ _ _ 仮設材運搬費（鉄板）					t			第9502号一位代価表
				245				
_ _ _ 技術管理費					式			
				1				
_ _ _ _ 鉄筋探查工					式			第9501号一位代価表
				1				
_ _ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。