

令和8年度

工事数量総括表

工 事 名 R 8 市道第 6 1 0 2 号線ほか（和泉町）道路整備工事

工事場所 東松山市和泉町地内

設 計 年 月
令和 8 年 7 月

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 土工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削		m3			第1号一位代価表
	320				
_ _ _ _ 床掘		m3			第2号一位代価表
	60				
_ _ _ _ 埋戻（発生土）		m3			第3号一位代価表
	30				
_ _ _ _ 土砂等運搬処理		m3			第4号一位代価表
	350				
_ _ 排水構造物工		式			
	1				
_ _ _ 排水工		式			
	1				
_ _ _ _ 長尺U型側溝（U-300×300）		m			第5号一位代価表
	288				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ー	ー	ー	長尺U型側溝 (U-300×300) グレーチング蓋のみ 細目 T-25			m			第6号一位代価表
				6					
ー	ー	ー	集水桝① □500×1550			基			第7号一位代価表
				1					
ー	ー	ー	集水桝② □500×1450			基			第8号一位代価表
				1					
ー	ー	ー	集水桝③～⑥ □500×1150			基			第9号一位代価表
				4					
ー	ー	ー	集水桝⑦ □500×700			基			第10号一位代価表
				1					
ー	ー	ー	集水桝⑧ □500×750			基			第11号一位代価表
				1					
ー	ー	ー	集水桝⑨ □500×600			基			第12号一位代価表
				1					
ー	ー	ー	補強コンクリート VP φ 100			箇所			第13号一位代価表
				2					
ー	ー	ー	補強コンクリート VP φ 150			箇所			第14号一位代価表
				1					
ー	ー	ー	横断暗渠			m			第15号一位代価表 400×250
				18					
ー	ー	ー	取付管設置工 (VU φ 200) 3m未満			箇所			第16号一位代価表
				3					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	取付管設置工	(VU φ 200)	3m以上5m未満			箇所			第17号一位代価表
				2					
— — — —	取付管設置工	(VU φ 200)	5m以上			箇所			第18号一位代価表
				1					
— — — —	取付管設置工	(VP φ 100)	3m以上5m未満			箇所			第19号一位代価表
				1					
— — — —	取付管設置工	(VP φ 150)	5m以上			箇所			第20号一位代価表
				1					
— — — —	砂基礎設置工	(VU φ 200)				m			第21号一位代価表
				14					
— — — —	砂基礎設置工	(VP φ 100)				m			第22号一位代価表
				4					
— — — —	砂基礎設置工	(VP φ 150)				m			第23号一位代価表
				6					
— —	舗装工					式			
				1					
— — —	舗装工					式			
				1					
— — — —	表層 (再密13、厚5cm)					m2			第24号一位代価表
				581					
— — — —	表層 (RM-40、厚10cm)					m2			第25号一位代価表
				15					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	上層路盤 (RM-40、厚15cm)					m2			第26号一位代価表
				569					
— — — —	下層路盤 (RC-40、厚19cm)					m2			第27号一位代価表
				569					
— — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	区画線設置 (溶融式、矢印・記号・文字15cm換算、白)					m			第28号一位代価表
				6					
— —	構造物撤去工					式			
				1					
— — —	構造物取壊し工					式			
				1					
— — — —	As舗装版切断					m			第29号一位代価表
				58					
— — — —	As舗装版取壊し					m2			第30号一位代価表
				370					
— — — —	As殻運搬処理					m3			第31号一位代価表
				19					
— — — —	濁水運搬処理					式			第32号一位代価表
				1					
— — — —	Co構造物取壊し (有筋)					m3			第33号一位代価表
				2					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― Co殻運搬処理（有筋）					m3			第34号一位代価表
				2				
――― 接続管撤去（VP φ 150）					m			第35号一位代価表
				16				
――― 接続管撤去（VU φ 300）					m			第36号一位代価表
				4				
――― 接続管運搬処理					式			第37号一位代価表
				1				
――― 現場発生品運搬（グレーチング蓋）					式			第38号一位代価表
				1				
―― 境界杭設置工					式			
				1				
―― 境界杭設置工					式			
				1				
――― 市杭設置					本			第39号一位代価表
				12				
――― 民杭設置					本			第40号一位代価表
				29				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					人日			第41号一位代価表
— — — — 交代要員（B）					人日			第42号一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費（積分）					式			
				1				
— — — 準備費					式			
				1				
— — — — 境界点再現測量					式			第9501号一位代価表
				1				
— — — 技術管理費					式			
				1				
— — — — 土質等試験費					式			第9502号一位代価表
				1				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。