

令和 8 年度

工事数量総括表

工 事 名 R 8 水路フェンス（御茶山町ほか） C 工区更新工事

工事場所 東松山市御茶山町地内ほか

設 計 年 月
令和 8 年 6 月

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路維持		式			
	1				
_ _ 防護柵撤去工		式			
	1				
_ _ _ 既設防護柵撤去工 (Coブロック)		式			
	1				
_ _ _ _ 立入防止柵撤去・処分工 (Coブロック)		m			第1号一位代価表
	179				
_ _ _ _ _ Coブロック撤去・処分工		個			第2号一位代価表
	95				
_ _ _ 既設防護柵撤去工 (天端切断)		式			
	1				
_ _ _ _ 立入防止柵撤去・処分工 (天端切断)		m			第3号一位代価表
	2				
_ _ 防護柵設置工		式			
	1				
_ _ _ 防護柵設置工 (Coブロック)		式			
	1				
_ _ _ _ 転落防止柵設置工 (Coブロック)		m			第4号一位代価表
	90				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅰ-Ⅰ-Ⅲ 転落防止柵設置工 (Coブロック・上段横棒)					m			第5号一位代価表
				6				
Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ 防護柵設置工 (Co建て込み)					式			
				1				
Ⅰ-Ⅲ-Ⅲ 転落防止柵設置工 (Co建て込み)					m			第6号一位代価表
				78				
Ⅰ-Ⅲ-Ⅳ 転落防止柵設置工 (Co建て込み・上段横棒)					m			第7号一位代価表
				4				
Ⅰ-Ⅲ-Ⅴ 転落防止柵設置工 (Co建て込み・門扉)					基			第8号一位代価表
				1				
Ⅰ-Ⅳ-Ⅲ 道路土工					式			
				1				
Ⅰ-Ⅳ-Ⅳ 掘削工					式			
				1				
Ⅰ-Ⅳ-Ⅴ 掘削					m3			第9号一位代価表
				6				
Ⅰ-Ⅳ-Ⅵ 土砂運搬・処分					m3			第10号一位代価表
				6				
Ⅰ-Ⅴ-Ⅲ 舗装工					式			
				1				
Ⅰ-Ⅴ-Ⅳ 舗装版切断工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 舗装版切断					m			第11号一位代価表
				85				
――― 濁水運搬処理					式			第12号一位代価表
				1				
―― 舗装版撤去処分工					式			
				1				
――― 舗装版破砕					m2			第13号一位代価表
				33				
――― 殻運搬処理					m3			第14号一位代価表
				2				
―― アスファルト舗装工					式			
				1				
――― 路盤（厚10cm、RM-40）					m2			第15号一位代価表
				50				
――― 表層（厚5cm、再密13、PK3）					m2			第16号一位代価表
				50				
―― 区画線工					式			
				1				
――― 溶融式区画線(実線・白・15cm)					m			第17号一位代価表
				83				
―― 防草工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 防草工						式			
				1					
— — — — 法面整形						m2			第18号一位代価表
				188					
— — — — 防草シート設置工						m2			第19号一位代価表
				188					
— — — — 防草材塗布工						m			第20号一位代価表
				85					
— 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — — 交通誘導警備員B						式			第21号一位代価表
				1					
— 直接工事費						式			
				1					
— — 共通仮設費計						式			
				1					
— — — 共通仮設費（率分）						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。