

令和 8 年 度

工事数量総括表

工 事 名 R 8 管 渠（石 橋） 3 工 区 築 造 工 事

工 事 場 所 東松山市大字石橋地内

設 計 年 月
令和 8 年 5 月

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備		式			
	1				
_ 管路（補助）		式			
	1				
_ _ 管渠工		式			
	1				
_ _ _ 管路土工		式			
	1				
_ _ _ _ 管路掘削（BH0. 28m3）		式			第1号一位代価表
	1				
_ _ _ _ 管路埋戻（発生土、BH0. 28m3）		式			第2号一位代価表
	1				
_ _ _ _ 発生土処理		式			第3号一位代価表
	1				
_ _ _ 管布設工		式			
	1				
_ _ _ 下水道用硬質塩化ビニ ル管（φ 200）		m			第4号一位代価表
	369				
_ _ _ 管基礎工		式			
	1				
_ _ _ 砂基礎（再生 砂、φ 200、幅1.00m）		m			第5号一位代価表
	367				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― ― 管路土留工					式			
				1				
― ― ― アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=2.0m)					式			第6号一位代価表
				1				
― ― ― アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=2.5m)					式			第7号一位代価表
				1				
― ― ― アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=3.0m)					式			第8号一位代価表
				1				
― ― ― アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=3.5m)					式			第9号一位代価表
				1				
― ― ― 開削水替工					式			
				1				
― ― ― ― 開削水替					式			第10号一位代価表
				1				
― ― マンホール工					式			
				1				
― ― ― 組立マンホール工					式			
				1				
― ― ― 組立1号マンホール設置 (3m以下)					箇所			第11号一位代価表
				10				
― ― ― 組立1号マンホール設置 (4m以下)					箇所			第12号一位代価表
				2				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設	組立1号マンホール材料（新				式			第13号一位代価表
				1				
設	組立1号マンホール材料（既				式			第14号一位代価表
				1				
	内副管設置（1.0m未満）				箇所			第15号一位代価表
				1				
満	内副管設置（1.0m以上1.5m未				箇所			第16号一位代価表
				2				
	内副管材料				式			第17号一位代価表
				1				
	小型マンホール工				式			
				1				
置	小型レジンマンホール設				箇所			第18号一位代価表
				2				
置	小型レジンマンホール設				箇所			第19号一位代価表
				4				
置	小型レジンマンホール設				箇所			第20号一位代価表
				2				
	小型レジンマンホール材料				式			第21号一位代価表
				1				
工	取付管工				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	取付管布設工					式			
				1					
— — — —	取付管（φ 150、3m未満）					箇所			第22号一位代価表
				28					
— — — —	取付管（φ 150、3m以上5m未満）					箇所			第23号一位代価表
				14					
出) — — —	取付管（φ 150、3m未満、人孔取					箇所			第24号一位代価表
				1					
出) — — —	取付管（φ 200、3m未満、人孔取					箇所			第25号一位代価表
				1					
— — —	付帯工					式			
				1					
— — —	舗装撤去工					式			
				1					
— — — —	舗装版切断（15cm以下）					m			第26号一位代価表
				920					
— — — —	濁水運搬処分					式			第27号一位代価表
				1					
— — — —	舗装版破碎（小規模）					m2			第28号一位代価表
				440					
粒、小規模)	殻運搬処理（15cm以下、密					m3			第29号一位代価表
				22					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	舗装復旧工			式			
				1					
-	-	-	表層 (厚5cm、再密13)			m2			第30号一位代価表
				442					
-	-	-	上層路盤 (厚15cm、再粒)			m2			第31号一位代価表
				442					
-	-	-	下層路盤 (厚19cm、再切)			m2			第32号一位代価表
				442					
-	-	-	路盤 (厚10cm、切込)			m2			第33号一位代価表
				2					
-	-	-	管路 (単独)			式			
				1					
-	-	-	管渠工			式			
				1					
-	-	-	管路土工			式			
				1					
-	-	-	管路掘削 (BH0. 28m3)			式			第34号一位代価表
				1					
-	-	-	管路埋戻 (発生土、BH0. 28m3)			式			第35号一位代価表
				1					
-	-	-	発生土処理			式			第36号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管布設工					式			
				1					
— — —	下水道用硬質塩化ビニル管 (φ 200)					m			第37号一位代価表
				234					
— — —	管基礎工					式			
				1					
— — —	砂基礎 (再生砂、φ 200、幅1.00m)					m			第38号一位代価表
				233					
— — —	管路土留工					式			
				1					
— — —	アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=2.0m)					式			第39号一位代価表
				1					
— — —	アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=2.5m)					式			第40号一位代価表
				1					
— — —	アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=3.0m)					式			第41号一位代価表
				1					
— — —	アルミ矢板土留 (BH0.28m3、H=3.5m)					式			第42号一位代価表
				1					
— — — —	アルミ矢板土留材質料等					式			第43号一位代価表
				1					
— — —	開削水替工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 開削水替					式			第44号一位代価表
				1				
— — マンホール工					式			
				1				
— — 組立マンホール工					式			
				1				
下) — 組立1号マンホール設置 (3m以					箇所			第45号一位代価表
				5				
設) — 組立1号マンホール材料 (新					式			第46号一位代価表
				1				
設) — 組立1号マンホール材料 (既					式			第47号一位代価表
				1				
— — 小型マンホール工					式			
				1				
置 (2.5m以下)					箇所			第48号一位代価表
				1				
置 (3.5m以下)					箇所			第49号一位代価表
				1				
— — 小型レジンマンホール材料					式			第50号一位代価表
				1				
— 取付管工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― ― 取付管布設工					式			
				1				
― ― ― 取付管（φ 150、3m未満）					箇所			第51号一位代価表
				10				
― ― ― 取付管（φ 150、3m以上5m未満）					箇所			第52号一位代価表
				10				
― ― ― 取付管（φ 200、3m未満、人孔取出）					箇所			第53号一位代価表
				1				
― ― 付帯工					式			
				1				
― ― ― 舗装撤去工					式			
				1				
― ― ― 舗装版切断（15cm以下）					m			第54号一位代価表
				440				
― ― ― 濁水運搬処分					式			第55号一位代価表
				1				
― ― ― 舗装版破碎（小規模）					m2			第56号一位代価表
				210				
― ― ― 殻運搬処理（15cm以下、密粒、小規模）					m3			第57号一位代価表
				11				
― ― ― 舗装復旧工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 表層（厚5cm、再密13）		m2			第58号一位代価表
	212				
――― 上層路盤（厚15cm、再粒）		m2			第59号一位代価表
	212				
――― 下層路盤（厚19cm、再切）		m2			第60号一位代価表
	212				
――― 路盤（厚10cm、切込）		m2			第61号一位代価表
	68				
―― 既設構造物撤去工		式			
	1				
―― 小型塩ビマンホール（積込・運搬・荷卸）		t			第62号一位代価表
	0.03				
―― 【交通誘導警備員】		式			
	1				
―― 【交通誘導警備員】		式			
	1				
―― 【交通誘導警備員】		式			
	1				
――― 交通誘導警備員B（補助）		式			第63号一位代価表
	1				
――― 交通誘導警備員B（補助・交代要員）		式			第64号一位代価表
	1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	交通誘導警備員B（単独）					式			第65号一位代価表
				1					
— — — —	交通誘導警備員B（単独・交代要員）					式			第66号一位代価表
				1					
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— —	共通仮設費（積分）					式			
				1					
— — —	運搬費					式			
				1					
— — — —	仮設材運搬費（単独）					t			第9501号一位代価表
				1.4					
— — —	技術管理費					式			
				1					
— — — —	土質試験費（単独）					式			第9502号一位代価表
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。