

令和8年度

工事数量総括表

工 事 名 R 8 市道第 0 0 7 3 号線（上唐子）舗装修繕工事

工事場所 東松山市大字上唐子地内

設 計 年 月
令和 8 年 6 月

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕					式			
				1				
_ 道路維持					式			
				1				
_ _ 舗装工					式			
				1				
_ _ _ 切削オーバーレイ工					式			
				1				
_ _ _ _ 切削オーバーレイ					m2			第1号一位代価表
				1,180				
_ _ _ _ 殻運搬処理(路面切削)					m3			第2号一位代価表
				59				
_ _ 区画線工					式			
				1				
_ _ _ 区画線工					式			
				1				
線・白・15cm _ _ 溶融式区画線 (実)					m			第3号一位代価表
				390				
線・白・15cm _ _ 溶融式区画線 (破)					m			第4号一位代価表
				10				
線・白・30cm _ _ 溶融式区画線 (破)					m			第5号一位代価表
				11				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線（実線・黄・15cm）		m			第6号一位代価表
	140				
溶融式区画線（ゼブラ・白・45cm）		m			第7号一位代価表
	70				
溶融式区画線（矢印・記号・文字・15cm換算）		m			第8号一位代価表
	27				
路面標示		セット			第9号一位代価表
	1				
道路付属施設工		式			
	1				
道路付属物工		式			
	1				
車線分離標撤去		本			第10号一位代価表
	10				
車線分離標設置		本			第11号一位代価表
	10				
車線分離標運搬処理		式			第12号一位代価表
	1				
【交通誘導警備員】		式			
	1				
【交通誘導警備員】		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員A					人日			第13号一位代価表
— — — — 交通誘導警備員B					人日			第14号一位代価表
— — — — 交代要員(A)					人日			第15号一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費(積分)					式			
				1				
— — — 運搬費					式			
				1				
— — — — 建設機械運搬費					式			第9501号一位代価表
				1				
— — — 共通仮設費(率分)					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _	現場管理費					式			
				1					
_	工事原価計					式			
				1					
_ _	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_	消費税相当額					式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。