

数 量 書

当数量書は、下記のとおり取扱います。

1. 参考資料として公開します。
2. 東松山市建設工事請負契約約款第1条に規定する設計図書には該当しません。
3. 数量書に関する質疑は受け付けません。

[illegible]

[illegible]

機械室		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生、整理清掃、 後片づけ（改修）	個別改修	24	㎡			
養生、整理清掃、 後片づけ（改修）	搬出入路部分	73	㎡			
ラフテレンスクレーン運転 （油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型）	4.9t吊り オペレータ付き 賃料 標準	3	日			
R-1 吸収冷凍機	180USRT 分割仕様 現地組立費・運搬費共	1	台			
吸収冷凍機 据付	633kW	1	台			
搬入費	複数搬入 分割	1	式			
コンクリート基礎補修	防水モルタル	1	式			
あと施工アンカー	M20×300 下向打	4	本			
CP-1 冷水ポンプ	口径125×100 1.817m3/min 16m 11kw 防振架台・付属品・芯出し調整共	1	台			
渦巻ポンプ （片吸込形）据付 （空調機器）	防振基礎 11.0 kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 250kg以下	1	式			
コンクリート基礎補修	防水モルタル	1	式			
ポンプ基礎増し打ち	差筋アンカーD10@200 コンクリート、型枠、目地棒	1	式			
あと施工アンカー	M20×300 下向打	4	本			
あと施工アンカー （金属拡張アンカー）	標準タイプ M16×（W5/8）×21.4×60 下向打 標準A	4	本			
配管切断 （鋼管類） ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	1	か所			
配管切断 （鋼管類） ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	1	か所			

機械室		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温有	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	2	か所			
ゴムシートハダフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 125A	4	個			
ゴムシートハダフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 150A	2	個			
鑄鉄弁-マレアップル鉄 及びタクトイル鉄逆止弁	10K(フランジ・リフト) 25A	1	個			
鑄鉄弁-マレアップル鉄 及びタクトイル鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 125A	1	個			
Y形ストレーナ	10K 125A	2	個			
Y形ストレーナ	10K 150A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 125A	2	個			
マレアップル鉄及び タクトイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	1	個			
マレアップル鉄及び タクトイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 40A(内ねじ)	4	個			
マレアップル鉄及び タクトイル鉄仕切弁 (MDS)	10K(フランジ) 25A(内ねじ)	4	個			
圧力計	蒸気用	1	組			
圧力計	水用	4	組			
温度計		5	個			
固定式瞬間流量計	125A	2	個			
固定式瞬間流量計	150A	1	個			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒) 改修	溶接接合 機械室・便所 25A	2	m			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒) 改修	溶接接合 機械室・便所 65A	2	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 機械室・便所 125A	10	m			

機械室		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷却水・配管用 炭素鋼管(白) 改修	溶接接合 機械室・便所 150A	4	m			
保温ジャケット	Y ストレーナー用 10K 125A	2	個			
保温ジャケット	Y ストレーナー用 10K 150A	1	個			
蒸気管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 25A	2	m			
蒸気管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 65A	2	m			
冷水管 保温	ロックウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 125A	10	m			
CDP-1 冷却水ポンプ	口径150×125 3m3/min 32m 22kw 防振架台・付属品・芯出し調整共	1	台			
渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (空調機器)	防振基礎 22.0 kW以下	1	台			
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	1	式			
コンクリート基礎補修	防水モルタル	1	式			
あと施工アンカー	M20×300 下向打	4	本			
あと施工アンカー	M24×315 下向打	4	本			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	2	か所			
ゴムシートハーフライ弁	10K(ワエハー・铸铁) 150A	1	個			
铸铁弁-マレアル鉄 及びバクタイ鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 150A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 150A	2	個			
温度計		1	個			
固定式瞬間流量計	150A	1	個			

機械室		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷却水・配管用 炭素鋼管(白) 改修	溶接接合 機械室・便所 150A	3	m			
R-1 吸収冷凍機 搬出費(撤去用)	複数搬出 分割	1	台			
CP-1 渦巻ポンプ撤去 搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	1	台			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標 準	0.2	m ³			
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 機械室・便所 25A	2	m			
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 機械室・便所 65A	2	m			
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 機械室・便所 125A	10	m			
鋼管 撤去	再使用しない 溶接接合 機械室・便所 150A	4	m			
蒸気管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 25A 再使用しない	2	m			
蒸気管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 65A 再使用しない	2	m			
冷水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 125A 再使用しない	10	m			
フレキシブル継手類 撤去	再使用しない 125A	2	個			
弁類 撤去	再使用しない バタフライ弁 125A	4	個			
弁類 撤去	再使用しない バタフライ弁 150A	2	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 25A	5	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 125A	3	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 150A	1	個			

[illegible]

[illegible]