

数 量 書

当数量書は、下記のとおり取扱います。

1. 参考資料として公開します。
2. 東松山市建設工事請負契約約款第1条に規定する設計図書には該当しません。
3. 数量書に関する質疑は受け付けません。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		空調改修		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	45.9	m ²			
墨出し(内外部改修)	複合改修	220	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	325	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	325	m ²			
養生(外部改修)	複合改修	200	m ²			
整理清掃後片付け(外部改修)	複合改修	200	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	186	m ²			
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	186	m ²			
外部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	152	m ²			
仮設材運搬(外部仕上足場脚立足場)	平家建	152	m ²			
階段足場(計装用)	掛払い・運搬・基本料金・賃料共	21.6	m			
養生(内部改修)	搬出入路部分	41.8	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	41.8	m ²			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
木部床養生	コンパネ敷き	313	m ²			
木部床養生	ビニルシート敷き	684	m ²			
養生	石綿除去	185	m ²			
整理清掃後片付け	石綿除去	185	m ²			
計						

[illegible]

建築工事		空調改修		外構		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
草刈り・整地		36.5	㎡			
整地	500㎡未満	9.2	㎡			
すきとり	積み込み共 H300程度	11.3	m3			
床付け	総掘り	48.4	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.2	m3			
根切り	人力土工 - -	0.5	m3			
埋戻し	人力土工 - -	0.2	m3			
砂 利 地 業	再生切込碎石 県南	4.8	m3			
レディミクストコンクリート	Fc18mm2 S15	0.6	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - 鍍均し共	0.6	m3			
鉄筋 D-10	SD295	0.5	t			
鉄筋 D-13	SD295	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.5	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.5	t			
打ち放し型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	9.6	㎡			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	9.6	㎡			
面木	幅20程度	36.6	m			
目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	3.2	m			
レディミクストコンクリート	Fc21mm2 S18	10	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	10	m3			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		自家発電		外構		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
植栽機械運搬 (ハックホリ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	往復			
整地	500㎡未満	19.8	㎡			
すきとり	積み込み共 H300程度	8.3	m3			
床付け	総掘り	28.2	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.3	m3			
根切り	人力土工 - -	0.3	m3			
埋戻し	人力土工 - -	0.1	m3			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	2.7	m3			
レディミクストコンクリート	Fc18mm2 S15	0.2	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - 鍍均し共	0.2	m3			
鉄筋 D-10	SD295	0.2	t			
鉄筋 D-13	SD295	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.2	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.2	t			
打ち放し型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	5.4	㎡			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	5.4	㎡			
面木	幅20程度	21.8	m			
目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	3.2	m			
レディミクストコンクリート	Fc21mm2 S18	4.8	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	4.8	m3			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		空調設備		電灯・コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電線】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	35.9	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	38.5	m			
【ケーブル】						
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	32	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ビット・天井	6.5	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	26	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ビット・天井	9.5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	70.5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	8	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	45.5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	4.5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	1.5	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	37.5	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	25	m			
【電線管】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1.5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	17.5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 31mm	46.5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 51mm	1	m			

電気設備工事		空調設備		電灯・コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	32	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	25	m			
【金属線び】						
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	3	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	1	個			
【ボックス類】						
露出スイッチボックス (塗装共)	G(22) 1個用 1方出	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	0.2	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	1	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	0.6	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外 (SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	1.9	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子 (ET)		9	個			
【配線器具】						
コンセント 2P15A E×2	赤色 金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	5	個			
コンセント 2P15A×1E, ET	赤色 金属防滴ﾌﾟﾚｰﾄ付 鍵付 (IPX2)	2	個			
【照明器具】						
誘導灯 取外し・再取付け	BL (再使用する)	1	個			
【支持材】						

[illegible]

電気設備工事		空調設備		空調設備分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ケーブル】						
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	5.5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	143.5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	7.5	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	49	m			
【電線管】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	39	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	18	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	57.5	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	1	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	0.5	m			
【ボックス類】						
フルボックスSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	1	㎡			
フルボックスSS形 屋外(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.5	㎡			
フルボックスSS形 屋外(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	1	㎡			
フルボックス用 接地端子(ET)		12	個			
【はつり工事】						
機械はつり(パイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	250mm程度 75mm	2	か所			
レントゲン調査費	調査費用(基本料金)	1	日			

[illegible]

電気設備工事		空調設備		テレビ 共同受信分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ケーブル】						
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	78	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	11	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	1	m			
【電線管】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	75	m			
【金属線び】						
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	3	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) コーナースwitchボックス	1	個			
【ボックス類】						
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	0.8	㎡			
フルボックスSS形 屋外 (SUS)	0.2㎡未満/個	0.1	㎡			
【テレビ機器】						
テレビアンテナ	AU-2 20素子 (全帯域用) 1段目	1	組			
アンテナマスト	壁面取付形 3.0m	1	基			
増幅器	一般 屋内 SH-1	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	個			
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 77F	2	個			

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	38	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	96	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	38	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	96	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	機械室・便所 30A	17	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	14	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 30A	21	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 25A	2	m			
ドレントラップ	縦型50A	2	個			
ドレントラップ	縦型30A	6	個			
ドレントラップ取 付費		8	個			
配管用防虫網	50A	1	個			
間接排水口	50A	3	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 300L 300H	42	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	39	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 300L 300H	3	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 500L 300H	3	個			
機械はつり(ダイモ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	13	か所			

[illegible]

機械設備工事		空気調和設備		計装設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C 冷媒管共巻	240	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C 管内	276	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 4C 管内	9	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C ビ ^ツ ット・天井	6	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C 木造 ^サ イト ^ル ・木造ス ^テ ーフ ^ル	2	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 3C ビ ^ツ ット・天井	35	m			
EM-CEEケーブ ^ル	2mm2- 2C ビ ^ツ ット・天井	6	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	17	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	20	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	30	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	63	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	34	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナ ^ホ ックス	1	個			
フル ^ボ ックスSS-C形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	8	㎡			
フル ^ボ ックスSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	13	㎡			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビ ^ニ ール被覆有)	(17) エキス ^パ ンション用等	3	m			
樹脂製 露出スイッチ ^ボ ックス	16 2個用1方出	1	個			

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		ガス設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(発電設備)						
フﾟロハﾟﾝ・塩化ビﾟﾆﾙ 被覆鋼管 改修	屋外架空・暗渠 25A	5	m			
フﾟロハﾟﾝ・塩化ビﾟﾆﾙ 被覆鋼管 改修	屋外架空・暗渠 20A	1	m			
ｶﾞｽ集合装置	2×2 単段ﾊﾟｲﾌﾟｽ式 主10, 副10kg/h	1	組			
強化ガスホース	20A	1	個			
ｶﾞｽコック	20A	1	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ﾀﾞｸﾄ)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 300L 300H	2	個			
(空調改修)						
都市ガス工事	供給会社責任施工					
カラー鋼管	20A	4	m			
カラー鋼管	32A	9	m			
カラー鋼管	50A	2	m			
カラー鋼管	80A	1	m			
同上接手類		1	式			
PE管	30A	7	m			
PE管	50A	7	m			
PE管	75A	1	m			
同上接手類		1	式			
メーターガス栓	50A	1	個			
分岐バルブ	50A	1	個			

機械設備工事		ガス設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分岐バルブ	40A	1	個			
ボールバルブ	20A	5	個			
P C 絶縁ソケット	32A	2	個			
P C 絶縁ソケット	50A	2	個			
P E トラジッション継手	30A	2	個			
P E トラジッション継手	50A	2	個			
強化ガスホース	20A	3	個			
P E ボールバルブ	75A	1	個			
バルブボックス		1	組			
レジンメーター台		1	個			
検圧プラグ		2	個			
ロケーティングワイヤー		15	m			
防護シート		15	m			
配管支持金具類		1	式			
防食材		1	式			
消耗雑材		1	式			
掘削工事		15	m			
埋戻し工事		15	m			
配管工事	20 A	4	m			
配管工事	32 A	9	m			

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【空調改修】						
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具、単管補強、シート張り共 掛払い手間、運搬、基本料、賃料共	17.4	m			
ラフテレソクレーン運転 (油圧伸縮シブ型)	オペレータ付き 賃料 標準	1	日			
化学物質濃度測定	6品目、前・後 2室	2	回			
交通誘導警備員 B		20	人			
コンクリート強度補正	外構分 6N	1	式			
アスベスト粉塵濃度測定	処理作業後(隔離シート等撤去前) 処理作業室内の測定1点 x 4カ所 事前調査・報告書共	1	式			
真空掃除機損料	HEPAフィルター付掃除機	1	式			
【自家発】						
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具、単管補強、シート張り共 掛払い手間、運搬、基本料、賃料共	20.5	m			
キャスターゲート	W6.0m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)、 損料	1	カ所			
交通誘導警備員 B		12	人			
コンクリート強度補正	外構分 6N	1	式			
交通誘導警備員 B		7	人			
情報共有システム (登録料・使用料)		10	月			
計						