

令和8年度 アグリパークゆめすぎと
駐車場整備工事

数 量 計 算 書

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数値	数 量	数値基準	摘要
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----	----	-----	------	----

基盤整備									
敷地造成工									
掘削工									
	掘削(押し土)	ブルドーザ	m3	10	68.2	70	P. 1		
	積込(ルーズ)	バックホウ	m3	10	68.2	70	P. 1		
盛土工									
	路床盛土	幅4.0m以上	m3	100	1,938.1	1,900	P. 1		
作業土工									
	床掘り	バックホウ	m3	10	112.2	110	P. 4		
	埋戻し	幅1m未満	m3	10	94.4	90	P. 4		
法面整形工									
	法面整形	バックホウ	m2	10	174.2	170	P. 12		
搬入土工									
	搬入土	他工事より搬入	m3	10	2,337.6	2,340	P. 16		
擁壁工									
コンクリートブロック工									

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数値	数 量	数値基準	摘要
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----	----	-----	------	----

			1段ブロック	120×190×390 C種	m	1	141.7	142	P. 17
施設整備									
雨水排水設備工									
側溝工									
			横断側溝	300×300 Zアングル	m	1	8.0	8	P. 18
			端部壁	t=15cm	箇所	1	1.0	1	P. 18
管渠工									
			塩ビ管	φ200	m	1	24.0	24	P. 19
			ボックス暗渠	300×300	m	1	23.1	23	P. 19
			ボックスカルバート 重力式擁壁	1000×1200	式	1	1.0	1	P. 19
集水枳工									
			集水枳	□500×H750 Gr蓋 T-25 細目	基	1	2.0	2	P. 20
			集水枳	□500×H800 Gr蓋 T-25 細目	基	1	2.0	2	P. 20
舗装工									
舗装工									
アスファルト舗装工									

数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 位	数 量	数値基準	摘要
			(西側駐車場)						
			路盤	再生切込碎石 t=30cm	m2	10	4,583.5	4,580	P. 21
			(西側駐車場摺付部)						
			下層路盤	再生切込碎石 t=19cm	m2	1	109.3	109	P. 21
			上層路盤	再生粒調碎石 t=15cm	m2	1	109.3	109	P. 21
			表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	1	109.3	109	P. 21
			(町道組成)						
			間詰下層路盤	再生切込碎石 t=20cm	m2	1	42.4	42	P. 21
			間詰上層路盤	再生粒調碎石 t=20cm	m2	1	42.4	42	P. 21
			表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	1	112.9	113	P. 21
			不陸整正	再生粒調碎石 補足材厚3cm	m2	1	70.5	71	P. 21
			縁石工						
			縁石工						
			地先境界	120×120×120×600	m	1	90.3	90	P. 25
			防護柵工						
			防止柵工						

数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 位	数 量	数値基準	摘要
			メッシュフェンス	H=1200 @2.0m コンクリート建込	m	1	11.6	12	P. 26
			メッシュフェンス	H=1200 @2.0m 基礎ブロック建込	m	1	337.8	338	P. 27
			メッシュフェンス門扉	H=1200 W1.0m 片開き	基	1	5.0	5	P. 27
			区画線工						
			区画線工						
			溶融式区画線	破線 白 15cm	m	1	15.0	15	P. 28
			付帯工						
			法面被覆コンクリート	コンクリート t=10cm 再生切込碎石 t=10cm	m	10	100.0	100	P. 29
			遮水シート	幅1.0m	m2	10	100.0	100	P. 29
			土留め嵩上げ	コンクリート	箇所	1	1.0	1	P. 29
			既設管キャップ止め	φ75	箇所	1	1.0	1	P. 29
			間詰めコンクリート	t=10cm 平均W=8cm	m	1	39.3	39	P. 29
			構造物撤去工						
			構造物取壊し工						
			Co取壊	鉄筋・機械施工	m3	1	6.4	6	P. 30
			Co取壊	無筋・機械施工	m3	0.1	0.3	0.3	P. 30

数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 位	数 量	数値基準	摘要
			舗装版切断	t=15cm以下	m	1	30.0	30	P. 30
			舗装版破碎	t=15cm以下	m2	1	71.6	72	P. 30
			排水構造物撤去工						
			塩ビ管撤去	φ75mm	m	1	26.9	27	P. 34
			運搬処理工						
			Co殻運搬	鉄筋	m3	1	6.4	6	P. 35
			Co殻運搬	無筋	m3	0.1	0.3	0.3	P. 35
			濁水運搬	トラック	台	1	1.0	1	P. 35
			As殻運搬	ダンプトラック	m3	1	3.5	4	P. 35
			Co廃材処理	有筋	t	1	16.0	16	P. 35
			Co廃材処理	無筋	t	1	0.7	1	P. 35
			濁水処分費		m3	0.01	0.039	0.04	P. 35
			As殻処分		t	1	8.4	8	P. 35
			仮設工						
			工事用道路工						
			敷鉄板設置撤去	1524×6096×22	枚	1	44.0	44	P. 37

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数値	数 量	数値基準	摘要
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----	----	-----	------	----

[illegible]

工種：敷地造成工

調

書

P. 1

掘削工

掘削(押し土)

西側駐車場部

別紙P. 2 の通り

68.25 m3

積込(ルーズ)

掘削(押し土)に同じ

68.25 m3

盛土工

路床盛土

西側駐車場部

別紙P. 3 の通り

1,938.16 m3

種別：掘削工

細別：掘削 西側駐車場

計 算 書

P. 2

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 長 法	平 均 横 断 面 積 長 法	立 方 米 平 方 米	摘要
BNo. 0 +3. 400		7. 50			
	1. 600		7. 500	12. 00	
BNo. 0 +5. 000		7. 50			
	15. 000		3. 750	56. 25	
BNo. 1		0. 00			
	20. 000		0. 000	0. 000	
BNo. 2		0. 00			
	20. 000		0. 000	0. 000	
BNo. 3		0. 00			
	20. 000		0. 000	0. 000	
BNo. 4		0. 00			
	20. 000		0. 000	0. 000	
BNo. 5		0. 00			
	2. 000		0. 000	0. 000	
BNo. 5 +2. 000		0. 00			
	1. 500		0. 000	0. 000	
BNo. 5 +3. 500		0. 00			
計	100. 100			68. 25	

種別：盛土工

細別：路床盛土 西側駐車場

計 算 書

P. 3

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 法 長	平 均 横 断 面 積 法 長	立 方 米 平 方 米	摘要
BNo. 0 +3. 400		2. 40			
	1. 600		2. 400	3. 84	
BNo. 0 +5. 000		2. 40			
	15. 000		11. 600	174. 00	
BNo. 1		20. 80			
	20. 000		21. 050	421. 00	
BNo. 2		21. 30			
	20. 000		21. 100	422. 00	
BNo. 3		20. 90			
	20. 000		21. 050	421. 00	
BNo. 4		21. 20			
	20. 000		21. 750	435. 00	
BNo. 5		22. 30			
	2. 000		22. 300	44. 60	
BNo. 5 +2. 000		22. 30			
	1. 500		11. 150	16. 72	
BNo. 5 +3. 500		0. 00			
計	100. 100			1, 938. 16	

工種：敷地造成工		
種別：作業土工	調	書
		P. 4

床掘り		

西側駐車場ブロック部	別紙P. 5 の通り	26.53

西側駐車場排水構造物部	別紙P. 6 の通り	7.68

ボックスカルバート設置部	別紙P. 11 の通り	49.72

構造物(側溝、塩ビ管)	別紙P. 10 の通り	15.25

町道舗装部	別紙P. 24 の通り	13.09

	計	112.27 m3

埋戻し		

西側駐車場ブロック部	別紙P. 7 の通り	20.78

西側駐車場造成部	別紙P. 8 の通り	19.18

東側駐車場造成部	別紙P. 9 の通り	10.46

ボックスカルバート設置部	別紙P. 11 の通り	42.51

構造物(側溝、塩ビ管)	別紙P. 10 の通り	1.49

	計	94.42 m3

種別：作業土工

細別：床掘り 西側駐車場ブロック部

計 算 書

P. 5

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 長 法	平 均 横 断 面 積 長 法	立 方 米 平 方 米	摘 要
BNo. 0 +3. 400		0. 30			
	1. 600		0. 300	0. 48	
BNo. 0 +5. 000		0. 30			
	15. 000		0. 300	4. 50	
BNo. 1		0. 30			
	20. 000		0. 300	6. 00	
BNo. 2		0. 30			
	20. 000		0. 300	6. 00	
BNo. 3		0. 30			
	20. 000		0. 250	5. 00	
BNo. 4		0. 20			
	20. 000		0. 200	4. 00	
BNo. 5		0. 20			
	2. 000		0. 200	0. 40	
BNo. 5 +2. 000		0. 20			
	1. 500		0. 100	0. 15	
BNo. 5 +3. 500		0. 00			
計	100. 100			26. 53	

種別：作業土工

細別：床掘り 西側駐車場排水構造物部

計 算 書

P. 6

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 法 長	平 均 横 断 面 積 法 長	立 方 米	摘 要
ANo. 0 +18.300		0.30			
	1.700		0.300	0.51	
ANo. 1		0.30			
	20.000		0.300	6.00	
ANo. 2		0.30			
	3.900		0.300	1.17	
ANo. 2 +3.900		0.30			
計	25.600			7.68	

種別：作業土工

細別：埋戻し 西側駐車場ブロック部

計 算 書

P. 7

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 長 法	平 均 横 断 面 積 長 法	立 方 米 平 方 米	摘 要
BNo. 0 +3. 400		0. 30			
	1. 600		0. 300	0. 48	
BNo. 0 +5. 000		0. 30			
	15. 000		0. 250	3. 75	
BNo. 1		0. 20			
	20. 000		0. 200	4. 00	
BNo. 2		0. 20			
	20. 000		0. 200	4. 00	
BNo. 3		0. 20			
	20. 000		0. 200	4. 00	
BNo. 4		0. 20			
	20. 000		0. 200	4. 00	
BNo. 5		0. 20			
	2. 000		0. 200	0. 40	
BNo. 5 +2. 000		0. 20			
	1. 500		0. 100	0. 15	
BNo. 5 +3. 500		0. 00			
計	100. 100			20. 78	

種別：作業土工

細別：埋戻し 西側駐車場造成部

計 算 書

P. 8

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 長 法	平 均 横 断 面 積 長 法	立 方 米 平 方 米	摘 要
BNo. 0 +3. 400		0. 30			
	1. 600		0. 300	0. 48	
BNo. 0 +5. 000		0. 30			
	15. 000		0. 250	3. 75	
BNo. 1		0. 20			
	20. 000		0. 200	4. 00	
BNo. 2		0. 20			
	5. 000		0. 200	1. 00	
BNo. 2 +5. 000		0. 20			
	-		-	-	
BNo. 2 +13. 000		0. 20			
	7. 000		0. 200	1. 40	
BNo. 3		0. 20			
	20. 000		0. 200	4. 00	
BNo. 4		0. 20			
	20. 000		0. 200	4. 00	
BNo. 5		0. 20			
	2. 000		0. 200	0. 40	
BNo. 5 +2. 000		0. 20			
	1. 500		0. 100	0. 15	
BNo. 5 +3. 500		0. 00			
計	92. 100			19. 18	

種別：作業土工

細別：埋戻し 東側駐車場造成部

計 算 書

P. 9

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 長 法	平 均 横 断 面 積 長 法	立 方 米 平 方 米	摘 要
BNo. 0 +3. 400		0. 10			
	1. 600		0. 100	0. 16	
BNo. 0 +5. 000		0. 10			
	15. 000		0. 100	1. 50	
BNo. 1		0. 10			
	20. 000		0. 100	2. 00	
BNo. 2		0. 10			
	5. 000		0. 100	0. 50	
BNo. 2 +5. 000		0. 10			
	-		-	-	
BNo. 2 +13. 000		0. 30			
	7. 000		0. 300	2. 10	
BNo. 3		0. 30			
	14. 000		0. 300	4. 20	
BNo. 3 +14. 000		0. 30			
計	62. 600			10. 46	

[illegible]


細別：床掘り・埋戻し
規格：不整形部

計 算 書


P. 11

ボックスカルバート設置部

平面図




A-A断面図



床掘り	2.6
埋戻し	2.8

B-B断面図



床掘り	4.0
埋戻し	3.2

種 別	側	位 置 / 算 式	数 量
床掘り		$2.60 \times 3.80 + 4.0 \times (2.49 \times 4)$	49.72 m3
埋戻し		$2.80 \times 3.80 + 3.2 \times (2.49 \times 4)$	42.51 m3

種別：法面整形工

細別：法面整形 西側駐車場造成部

計 算 書

P. 13

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 法 長	平 均 横断面 法 長	立 方 米 平 方 米	摘要
BNo. 0 +3. 400		0. 71			
	1. 600		0. 710	1. 13	
BNo. 0 +5. 000		0. 71			
	15. 000		0. 715	10. 72	
BNo. 1		0. 72			
	20. 000		0. 715	14. 30	
BNo. 2		0. 71			
	5. 000		0. 710	3. 55	
BNo. 2 +5. 000		0. 71			
	-		-	-	
BNo. 2 +13. 000		0. 71			
	7. 000		0. 710	4. 97	
BNo. 3		0. 71			
	20. 000		0. 690	13. 80	
BNo. 4		0. 67			
	20. 000		0. 670	13. 40	
BNo. 5		0. 67			
	2. 000		0. 670	1. 34	
BNo. 5 +2. 000		0. 67			
	1. 500		0. 335	0. 50	
BNo. 5 +3. 500		0. 00			
計	92. 100			63. 71	

種別：法面整形工

細別：法面整形 西側駐車場造成部

計 算 書

P. 14

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 法 長	平 均 横断面 法 長	立 方 米 平 方 米	摘要
ANo. 0 +6. 200		0. 00			
	1. 500		0. 800	1. 20	
ANo. 0 +7. 700		1. 60			
	12. 300		1. 600	19. 68	
ANo. 1		1. 60			
	20. 000		1. 585	31. 70	
ANo. 2		1. 57			
	13. 378		1. 555	20. 80	
ANo. 2 +13. 378		1. 54			BN0. 0
	2. 322		1. 540	3. 57	
ANo. 2 +15. 700		1. 54			
	0. 600		0. 770	0. 46	
No. 2 +16. 300		0. 00			
計	50. 100			77. 41	

種別：法面整形工

細別：法面整形 東側駐車場造成部

計 算 書

P. 15

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 長 法	平 均 横 断 面 積 長 法	立 方 米 平 方 米	摘 要
BNo. 0 +3. 400		0. 35			
	1. 600		0. 350	0. 56	
BNo. 0 +5. 000		0. 35			
	15. 000		0. 400	6. 00	
BNo. 1		0. 45			
	20. 000		0. 455	9. 10	
BNo. 2		0. 46			
	5. 000		0. 460	2. 30	
BNo. 2 +5. 000		0. 46			
	—		—	—	
BNo. 2 +13. 000		0. 72			
	7. 000		0. 720	5. 04	
BNo. 3		0. 72			
	14. 000		0. 720	10. 08	
BNo. 3 +14. 000		0. 72			
計	62. 600			33. 08	

工種：敷地造成工

種別：搬入土砂

調

書

P. 16

掘削土量

掘削(押し土) 別紙P. 1 の通り 68.25

作業土工(床掘) 別紙P. 4 の通り 112.27

計 180.52 m3

埋戻土量

路床盛土 別紙P. 1 の通り 1,938.16

作業土工(埋戻) 別紙P. 4 の通り 94.42

計 2,032.58 m3

搬入土

締固換算率：1.25

 $(2032.58 - 180.52 \times 0.9) \times 1.25$ 2,337.64 m3

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

種別：アスファルト舗装工
細別：町道舗装

計 算 書

P. 24



記号	底辺	高さ	倍面積 m2
1	1.11	0.45	0.49
2	1.11	0.55	0.61
3	2.64	0.84	2.21
4	17.96	0.80	14.36
5	17.96	0.80	14.36
6	5.32	0.79	4.20
7	5.32	0.79	4.20
8	23.96	2.60	62.29
9	24.00	2.58	61.92
10	2.59	0.85	2.20
11	1.03	0.51	0.52
12	0.97	0.40	0.38
倍面積 m2			167.74
面積 m2			83.87

種 別	番号	位 置 / 算 式	数 量
間詰下層路盤		再生切込碎石 t=20cm	
(ボックス暗渠部ほか)		$(0.22+0.35) \times (17.9+5.2)+0.18 \times 0.8+18.1+11.0$	42.41 m2
間詰上層路盤		再生粒調碎石 t=20cm 下層路盤と同じ	42.41 m2
表層		再生密粒度アスコン t=5cm $83.87+18.1+11.0$	112.97 m2
不陸整正		再生粒調碎石 補足材厚3cm	
		$112.97 - 42.41$	70.56 m2
掘削		$(18.1+11.0) \times 0.45$	13.09 m3

工種：防護柵工

種別：防止柵工

調

書

P. 26

種別/細別	規格/備考	測 点	側	数 量
メッシュフェンス	H1200 @2.0m コンクリート建込	BNo. 2 +5.1 付近	右	5.8
		BNo. 2 +12.9 付近	右	5.8
		計		11.6 m
メッシュフェンス	H1200 @2.0m 基礎ブロック建込	ANo. 0 +7.8 ~ ANo. 1 +4.9	左	17.0
		ANo. 1 +13.4 ~ ANo. 3 +1.3	左	27.8
		ANo. 0 +7.8 ~ ANo. 2 +4.5	左	36.6
		ANo. 2 +5.5 ~ ANo. 2 +15.5	左	10.0
		BNo. 0 +3.8 ~ BNo. 0 +5.6	右	1.7
		BNo. 0 +6.6 ~ BNo. 2 +5.1	右	38.5
		BNo. 2 +12.9 ~ BNo. 2 +16.9	右	4.0
		BNo. 2 +17.9 ~ BNo. 5 +1.7	右	43.8
		BNo. 0 +3.8 ~ BNo. 5 +1.7	左	97.9
		BNo. 0 +3.6 ~ BNo. 0 +5.6	右	2.0
		BNo. 0 +6.6 ~ BNo. 2 +5.1	右	38.5
		BNo. 2 +12.9 ~ BNo. 2 +16.9	右	4.0

[illegible]


[illegible]

細別：Co取壊し

規格：側溝 300×400

計 算 書

P. 31


[illegible]

細別：Co取壊工

規格：柵渠撤去

計 算 書

P. 32


[illegible]

細別：Co取壊工

規格：集水枰(□500×H800)

計 算 書

P. 33

[illegible]

工種：構造物撤去工

種別：運搬処理工

調

書

P. 35

種別/細別	規格/備考	測 点	側	数 量
Co殻運搬(鉄筋)	ダンプトラック	Co取壊し(鉄筋)より	P. 30	6.41 m3
Co殻運搬(無筋)	ダンプトラック	Co取壊し(無筋)より	P. 30	0.32 m3
濁水運搬	トラック		P. 36	1.0 台
As殻運搬	ダンプトラック	t=5cm 71.6 × 0.05	P. 30	3.58 m3
Co殻処分	有筋	6.41 × 2.50		16.02 t
Co殻処分	無筋	0.32 × 2.35		0.75 t
濁水処分費			P. 36	0.039 m3
As殻処分		3.58 × 2.35		8.41 t

濁水処理量の算定

調

書

P. 36

表1：標準濁水量

	舗装版切断厚	濁水処理量 (m3/100m)	
	5cm	0.130	
	10cm	0.240	
	15cm	0.350	【100m当り算定式】 濁水量 = $0.022 \cdot (X - 5\text{cm}) + 0.13$ X：厚さcm
	20cm	0.460	
	25cm	0.570	
	30cm	0.680	
	35cm	0.790	
	40cm	0.900	

【濁水処分量】 延長 (m) 濁水量 (m3/100m)

切断厚さ	5cm	30.0	×	0.130	÷ 100m =	0.039	P. 30
	4cm		×	0.108			
	10cm		×	0.240			
	15cm		×	0.350			
	20cm		×	0.460			
計						0.039 m3	

【運搬台数】

運搬車台数 (2t車)	0.039	×	1.2 t/m3	÷	2t/車	=	1 台
-------------	-------	---	----------	---	------	---	-----

濁水比重は1.2t/m3とする。

工種：仮設工

種別：工事用道路工

調

書

P. 37

種別/細別	規格/備考	測 点	側	数 量
敷鉄板設置撤去	1524×6096×22	西側駐車場		44.0 枚
鋼板賃料	敷鉄板 1524×6096			44.0 枚
安定シート設置・撤去		西側駐車場		526.9 m2
安定シート運搬処分	廃プラ	526.9 × 0.005		2.63 m3
土のう積み	62×48	上流部		0.6
		下流部		0.6
		計		1.20 m2
水替え		ボックスカルバート布設部		1.0 式
ポンプ据付撤去				1.0 現場

P. 38

[illegible]

材 料 計 算 書

種 別	算 式	数 量
再生切込碎石	0.17×10.0 t=10cm	1.7 m2
コンクリート	18N $0.17 \times 0.10 \times 10.0$	0.17 m3
型枠	$0.10 \times 2 \times 10.0$	2.00 m2
鉄筋	D10 $(0.25 \times (10.0/0.8) + 10.0 \times 1) \times 0.560/1000$	0.01 t
ブロック(目地片面)	$120 \times 190 \times 390$ 0.20×10.0	2.00 m2
	$2.00 / (0.40 \times 0.20)$	25.0 個
基面整正	0.17×10.0	1.70 m2

[illegible]

[illegible]

ボックスカルバート


1000×1200

材 料 計 算 書


1式当り

P. 6


平面図




C-C断面図



A-A面図




B-B面図




ボックスカルバート

1000×1200



重力式擁壁



ボックスカルバート		
1000×1200		
材 料 計 算 書		
P. 7		
種 別	算 式	数 量
松杭	末口15cm、長さ3.0m	36.0 本
再生切込碎石	$1.46 \times 0.15 \times 8.0$ t=15cm	1.75 m ³
基礎コンクリート	18N $1.46 \times 0.10 \times 8.0$	1.17 m ³
型枠	$0.10 \times 2 \times 8.0$	1.60 m ²
ボックスカルバート	1000×1200×2000 3420kg/本	4.0 本
基面整正	1.46×8.0	11.7 m ²
再生切込碎石	$0.91 \times 2.49 \times 4$ t=15cm	9.06 m ²
基礎コンクリート	18N $0.91 \times 0.12 \times 2.49 \times 4$	1.09 m ³
基礎型枠	$0.12 \times 2 \times 2.49 \times 4$	2.39 m ²
躯体コンクリート	18N $(0.25+0.81) \times 1/2 \times 1.865 \times 2.49 \times 4$	
	$+ (0.25+0.372) \times 1/2 \times 0.405 \times 1.26 \times 2$	10.16 m ³
躯体型枠	$(1.947+1.865) \times 2.49 \times 4 + (0.423+0.405) \times 1.26 \times 2$	
	$+ (0.25+0.81) \times 1/2 \times 1.865 \times 4$	44.01 m ²
基面整正	$0.91 \times 2.49 \times 4$	9.1 m ²


集水枋

□500 × H750

材料計算書

10基当り


P. 8

[illegible]

材料計算書

10基当り


P. 9

[illegible]

材料計算書

10m当り

P. 10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]