

設 計 内 訳 書

工事名称 草加市文化会館コミュニティ棟床改修工事
工事場所 草加市松江一丁目1番5号（草加市文化会館）
設計年月 令和8年（2026年）7月

<注意事項>

◆この設計内訳書は参考資料のため、各自で設計図書にて積算を行うこと。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

草加市総合政策部公共建築課

[illegible]

撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床撤去						
カーペット撤去	集積共	334	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	24.2	m ²			
1階						
間接照明パネル 取り外し・再取付		1	か所			
床見切撤去		2	か所			
3階						
グラントビアノ移設・ 再設置	養生含む	1	か所			
流し台 取り外し・再取付		1	か所			
踏み台 出隅見切金物撤去		1	か所			
木製幅木撤去	集積共	49.6	m			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	20.5	m			
計						

草加市総合政策部公共建築課

[illegible]

内装改修工事		内装改修工事		床工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1階						
下地清掃	電動ワイヤーサンダー掛け清掃 - 工程 1 平場	131	m ²			
複層ビニル床タイル 新設	イーグリーン・モアNW-EX コンコット同等品	131	m ²			
床仕上げ下地調整	金ごて 厚張物下地	131	m ²			
床見切り	SUS 35mm	3.6	m			
既存木幅木塗装	E P - G 塗り H=100 木部 下地調整共	42	m			
3階						
下地清掃	電動ワイヤーサンダー掛け清掃 - 工程 1 平場	203	m ²			
複層ビニル床タイル 新設	イーグリーン・モアNW-EX コンコット同等品	203	m ²			
床仕上げ下地調整	金ごて 厚張物下地	203	m ²			
踏み台 出隅見切金物新設	出隅	2.1	m			
幅木新設	樹脂製幅木 H=150	49.6	m			
新設幅木出隅加工	樹脂製 H=150	12	か所			
ビニル巾木 新設	H=100	20.5	m			
計						

[illegible]