

設 計 内 訳 書

工事名称 川柳小学校屋内運動場床等改修工事

工事場所 草加市青柳七丁目 2 7 番 1 0 号（川柳小学校）

設計年月 令和 8 年（2 0 2 6 年） 7 月

< 注意事項 >

◆この設計内訳書は参考資料のため、各自で設計図書にて積算を行うこと。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

草加市総合政策部公共建築課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床撤去						
複合フローリング撤去	t15 本実貼り W75 集積共	645	m ²			
下地張り 撤去	t15 斜貼り 集積共	613	m ²			
床組撤去	根太・大引き・束・根がらみ 金物撤去 集積共	593	m ²			
ステージ框撤去	120mm×200mm	15.4	m			
ステージ方立撤去	60mm×100mm	5	本			
玄関 框撤去	40mm×140mm	5.8	m			
アルミ点検口 撤去	450□ 集積共	1	か所			
床換気口撤去	200mm×1,000m	8	か所			
体育器具基礎撤去	金物共	25	か所			
木製幅木撤去	集積共	15.9	m			
グラントピノ移設・再設置	養生含む	1	か所			
階段下壁撤去						
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	3	m ²			
壁下地撤去	集積共	3	m ²			
建具撤去						
WD1 撤去	扉H1,900×W830 t 40 敷居・レール撤去	2	か所			
WD2 撤去	扉H1,900×W1660 t 40 敷居・レール撤去	1	か所			
WD3 撤去	扉H1,000×W1260 t 40	6	か所			
SD1 撤去	扉H2,000×W1600 t 50	2	か所			

草加市総合政策部公共建築課

草加市総合政策部公共建築課

内装改修工事		内装改修工事		床工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
①アリーナ						
鋼製床組	鋼製床下地材 H500 大引き@900 根太鋼@300 山洋工業(株)同等品以上	513	m ²			
床下地貼り	針葉樹構造用合板 t 15mm ラワン構造用合板 t 15mm	513	m ²			
多目的弾性シート t 6	Sanyo SPORTS 山洋工業(株) 同等品以上	513	m ²			
床点検口	□600	4	台			
E X P ゴム	18×20黒	98	m			
床換気口	ステンレス製パンチングタイプ 200×1000	8	か所			
運搬費	アリーナ・玄関	1	式			
床モルタル塗り 器具基礎あと補修	金ごて モルタル仕上げ 厚30	7.3	m ²			
体育器具基礎	540mm×540mm×H425mm Fc=21/mm ²	8	か所			
②玄関						
鋼製床組	鋼製床下地材 H500 大引き@900 根太鋼@300 山洋工業(株)同等品以上	8.6	m ²			
床下地貼り	針葉樹構造用合板 t 15mm ラワン構造用合板 t 15mm	8.6	m ²			
多目的弾性シート t 6	Sanyo SPORTS 山洋工業(株) 同等品以上	8.6	m ²			
③ステージ						
床下地貼り	針葉樹構造用合板 t 12mm	52.1	m ²			
積層フローリング	t 18	52.1	m ²			
フローリング仕上	サンダー掛け 1回以上 ウレタン塗装 水性2回以上	52.1	m ²			
運搬費		1	式			
④倉庫 (1) (2)						

内装改修工事		内装改修工事		床工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製床組	鋼製床下地材 H500 大引き@900 根太鋼@300 山洋工業(株)同等品以上	38.8	m ²			
床下地貼り	針葉樹構造用合板 t 12mm	38.8	m ²			
積層フローリング	t 18	38.8	m ²			
フローリング仕上	サンダー掛け 1回以上 ウレタン塗装 水性2回以上	38.8	m ²			
床点検口	□600	2	台			
E X P ゴム	18×20黒	44	m			
運搬費		1	式			
⑤用具置場 (1) (2)						
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け 帯電防止	35	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	35	m ²			
下地清掃	デッキブラシ水洗い清掃	35	m ²			
普通コンクリート	Fe21 S18 厚117mm程度	4.1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	4.1	m ³			
溶接金網敷	径6.0 100×100	35	m ²			
⑥ギャラリー						
多目的弾性シート t 6	Sanyo SPORTS 山洋工業(株) 同等品以上	121	m ²			
サンダー掛け	1回 目地補修	121	m ²			
運搬費		1	式			
床見切り	SUS 35mm	15.9	m			
計						

内装改修工事		内装改修工事		木工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
①アリーナ						
敷居	90mm×40mm EP-G塗り	13.3	m			
肋木撤去後 補修	□300程度、合板、EP-G塗り	8	か所			
②玄関						
見切り金物	アルミ製 5.25m H140程度	1	か所			
③ステージ						
ステージ框	タモ集成材 120mm×200mm 面取り EP-G塗り	15.4	m			
ステージ方立	杉 60mm×100mm EP-G塗り 下地調整含む	5	m			
④倉庫 (1) (2)						
間仕切り組 木下地	杉 45×105mm@455 階段下	3	m ²			
壁合板張り	ワゴン類 見え掛かり 厚さ12.0mm	3	m ²			
木部 E P - G 塗り	素地別途	3	m ²			
素地ごしらえ	木部 工程B種	3	m ²			
木巾木	H=100mm EP-G塗り	3.2	m			
⑤用具置場 (1) (2)						
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	24.3	m ²			
E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	24.3	m ²			
ソフト巾木	H=100mm	31.4	m			
計						

[illegible]

内装改修工事		その他工事		その他工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コートライン						
コートライン塗装	授業用バスケット 16.4m×9m	2	面			
コートライン塗装	ミニバスケットボール 24m×14m 3Pライン半径6.75m	1	面			
コートライン塗装	バドミントン 13.4m×6.1m	3	面			
コートライン塗装	バレーボール（6人制） 9m×18m コーナー部	1	面			
コートライン塗装	バレーボール（小学生） 8m×16m	1	面			
コートライン塗装	シャトルラン 6.6m 20m間隔 一部授業用バスケットゴール下 ライン兼用	2	本			
コートライン塗装	反復横跳び用ライン 20m 1m間隔 一部ミニバスサイドライン兼用	2	本			
運搬費		1	式			
スポーツ器具						
バドミントン用ポスト及びネット 新設	ポスト：支柱φ40mm ネット付 ネット：H0.76m L6.02m 取付調整含む セノー（株）同等品以上	3	組			
器具床金具及びアンカー基礎 新設	バドミントン フタ落とし込み式 差込式用 セノー（株）同等品以上	3	組			
バレーボール用ポスト及びネット 新設	ポスト：支柱φ76.3mm カーボン ベベルギア式 ネット：H1.0mL9.5m 上下白帯付 ポストカバー、アンテナ 取付調整含む セノー（株）同等品以上	1	組			
器具床金具及びアンカー基礎 新設	バレーボール フタ落とし込み式 差込式用 セノー（株）同等品以上	1	組			
その他						

[illegible]

[illegible]