

| <div> <div>第 5 号 代価表</div> <div> 間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)<br/> (仕上り厚=30cm , )<br/> (272(参50) , ) </div> <div>100 m2 当り</div> </div> |       |    |          |        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|--------|----------------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                     | 数 量   | 単位 | 単 価      | 金 額    | 明細単価番号<br>基 準        |
| 普通作業員                                                                                                                                         | 5.714 | 人  |          |        | 完全週休2日(土日)補正         |
| ★再生粒度調整碎石<br>RM-40                                                                                                                            | 38.1  | m3 |          |        |                      |
| タンバ及びランマ運転<br>60～80kg                                                                                                                         | 1.667 | 日  |          |        |                      |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                                                                    | 1     | 式  |          |        |                      |
| 計                                                                                                                                             |       |    |          |        |                      |
| 単位当たり                                                                                                                                         |       |    |          |        |                      |
|                                                                                                                                               |       |    |          |        |                      |
|                                                                                                                                               |       |    |          |        |                      |
|                                                                                                                                               |       |    |          |        |                      |
|                                                                                                                                               |       |    |          |        |                      |
| [条件]<br>[A] = 30.000 cm 仕上り厚さ                                                                                                                 |       |    | [B] = 10 | 路盤材料区分 | 再生粒調碎石40～0mm (RM-40) |
|                                                                                                                                               |       |    |          |        |                      |
|                                                                                                                                               |       |    |          |        |                      |
|                                                                                                                                               |       |    |          |        |                      |