

参 考 数 量 書

工事名称	やしお生涯楽習館大規模改修工事
工事場所	八潮市大字鶴ヶ曽根 4 2 0 番地 2 地内
工期	契約締結日から 令和 9 年 1 1 月 3 0 日まで
工事概要	建築工事 一式、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。
工事期間 13.7 箇月として算定しています。
全館無人改修（4w8h）を適用しています。
なお、参考数量への質問に関しましては回答できません。ご了承ください。

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CB撤去	人力 集積共	3.6	m ³			
床材外・床人研ぎ撤去	集積共	72.4	m ²			
床花崗岩撤去	下地材外共 集積共	31.9	m ²			
床タイル撤去	下地材外共 集積共	151	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	27	枚			
畳撤去	半畳 集積共	1	枚			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	388	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	321	m ²			
タイルカーペット撤去	集積共	1,261	m ²			
カーペット撤去	集積共	291	m ²			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	358	m ²			
フリースタッフ撤去	集積共	228	m ²			
床組撤去	つか立て 集積共	93.2	m ²			
上框撤去	集積共	4.1	m			
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	571	m			
木製幅木撤去	集積共	655	m			
雑巾摺撤去	集積共	6.7	m			
花崗岩撤去	H100	13.1	m			
御影石撤去	t20～40 W100	11.5	m			
タイル巾木撤去	H100	124	m			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁下地撤去	集積共	210	m ²			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	235	m ²			
テラゾー・ブロック撤去	集積共	1.5	m ²			
壁タイル・ブラスター撤去	集積共	205	m ²			
壁ブラスター撤去	石綿含有 集積共	373	m ²			
壁クロス撤去	集積共	951	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	79.3	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	22.5	m ²			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	123	m ²			
天井下地撤去	集積共	3,186	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	326	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	46.3	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	2,808	m ²			
壁腰見切り撤去	集積共	7.9	m			
カーテンボックス撤去	集積共	44.9	m			
スクリーンボックス撤去	集積共	11	m			
ブラインドボックス撤去	集積共	64.2	m			
カーテンレール撤去	集積共	50.6	m			
照明ボックス撤去	集積共	21.3	m			
間接照明ボックス幕板撤去	集積共	21.1	m			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱撤去	集積共	9.9	m			
鴨居撤去	集積共	7.9	m			
敷居撤去	集積共	1.6	m			
棚板撤去	集積共	2.7	m			
三方枠撤去	集積共	46.4	m			
窓枠撤去	集積共	28.9	m			
段鼻ノスリップ 撤去	集積共	226	m			
児童用ビークチャレール撤去	L5000 集積共	1	か所			
124多目的ホール壁付手摺撤去	集積共	3	m			
220セミナー室1可動間仕切撤去	集積共	16.5	m ²			
232子育てひろばアルミパーティション撤去	集積共	91.8	m ²			
パーティション撤去	W900×H2400 集積共	1	か所			
パーティション撤去	W1700×H2400 集積共	1	か所			
隔て板撤去	W800×H2360 集積共	2	か所			
鋼製格子スクリーン撤去	W300 L2700+2700+5300 角バ 17° 84×32 集積共	1	か所			
L型手摺撤去	集積共	5	か所			
身障者便所ベビークリア撤去	集積共	6	か所			
女子便所ベビークリッド撤去	集積共	2	か所			
男子更衣室他鏡撤去	W1650×H1050 集積共	2	か所			
女子便所鏡撤去	W2500×H1050 集積共	2	か所			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鏡撤去	W2100×H1050 集積共	2	か所			
メディアホールスクリーン撤去	W2700×H1550 集積共	1	か所			
男子更衣室他シャワーカーテン撤去	W900×H2050 集積共	1	か所			
男子更衣室他シャワーカーテン撤去	W1400×H2050 集積共	2	か所			
AD2カーテン撤去	レース W5240×H2612 集積共	2	か所			
AD5カーテン撤去	レース W5240×H2612 集積共	1	か所			
AW12カーテン撤去	レース W5240×H1800 集積共	1	か所			
AW17カーテン撤去	レース W1800×H1800 集積共	1	か所			
AW18カーテン撤去	レース W1800×H1800 集積共	1	か所			
AD2カーテン撤去	暗幕 W5240×H2612 集積共	2	か所			
AD5カーテン撤去	暗幕 W5240×H2612 集積共	1	か所			
AW17カーテン撤去	暗幕 W1800×H1800 集積共	3	か所			
AW18カーテン撤去	暗幕 W1800×H1800 集積共	3	か所			
AW1カーテン撤去	ドレープ W900×H1800 集積共	3	か所			
113やしお市民大学事務室カーテン撤去	ドレープ W2000×H2710 集積共	1	か所			
AW12カーテン撤去	ドレープ W5240×H1800 集積共	1	か所			
AW13カーテン撤去	ドレープ W5240×H1800 集積共	1	か所			
AW22カーテン撤去	レース 電動 W5240×H1500 集積共	1	か所			
AW22カーテン撤去	暗幕 電動 W5240×H1500 集積共	1	か所			
AW10-ルーフライト撤去	W900×H1800 集積共	9	か所			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW20-ルーフ ライト 撤去	W750 × H1975 集積共	6	か所			
AW40-ルーフ ライト 撤去	W4065 × H2000 集積共	1	か所			
AW140-ルーフ ライト 撤去	W750 × H2150 集積共	10	か所			
AW250-ルーフ ライト 撤去	W750 × H1975 集積共	9	か所			
AW260-ルーフ ライト 撤去	W750 × H1975 集積共	4	か所			
AD40-ルーフ ライト 撤去	W5200 × H2572 集積共	1	か所			
SW10-ルーフ ライト 撤去	W10580 × H2660 集積共	1	か所			
AW18-ネシャン ライト 撤去	W900 × H1800 集積共	8	か所			
AW28-ネシャン ライト 撤去	W750 × H1975 集積共	2	か所			
AW38-ネシャン ライト 撤去	W900 × H1800 集積共	3	か所			
AW258-ネシャン ライト 撤去	W750 × H1975 集積共	1	か所			
AD6S8-ネシャン ライト 撤去	W4475 × H2612 集積共	4	か所			
218メディアホール 電動化粧扉撤去	W4200 × H2450 集積共	1	か所			
218メディアホール 電動白板撤去	W4200 × H2450 集積共	1	か所			
218メディアホール スピーカーBOX撤去	W750 × D400 × H750 集積共	2	か所			
ホール受付カウンター撤去	W3200 × D300 集積共	1	か所			
視聴覚コーナー受付カウンター撤去	W4500 × D900 集積共	1	か所			
和室下足入撤去	集積共	1	か所			
交流活動室下足入撤去	W1100 × D400 × H1000 集積共	1	か所			
児童ルーム下足入撤去	W1000 × D300 × H1000 集積共	1	か所			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
児童ルーム収納棚撤去	W2000×D500 集積共	1	か所			
児童ルーム椅子撤去	W2000×D530×H800 集積共	1	か所			
水洗場水切棚撤去	L1250 集積共	1	か所			
水洗場吊戸棚撤去	L1250 集積共	1	か所			
水洗場流し台撤去	L2050 集積共	1	か所			
男子更衣室他洗面加ナ撤去	L1650 集積共	2	か所			
洗面加ナ撤去	L2100 集積共	2	か所			
女子便所洗面加ナ撤去	L2500 集積共	2	か所			
便所ブース撤去	W750×H1900 集積共	4	か所			
便所ブース撤去	W1200×H1900 集積共	4	か所			
女子便所便所ブース撤去	W1700×H1900 集積共	2	か所			
便所ブース撤去	W4600+1200×H1900 集積共	4	か所			
203陶芸室電気炉撤去	集積共	2	か所			
301コワーキングスペース照明ボックス撤去	W2500×D400×H800 集積共	4	か所			
301コワーキングスペース空調ボックス撤去	W2500×D400×H800 集積共	2	か所			
計						

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(防水)						
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15 × 10	4.4	m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PS-2) 15 × 10	22.9	m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PS-2) 25 × 10	26.6	m			
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 10 × 10	54.6	m			
(石)						
巾木 花崗岩	t25 H100	1.1	m			
床 花崗岩清掃	既存花崗岩面	132	m ²			
巾木 花崗岩清掃	既存花崗岩面 H100	221	m			
(タイル)						
汚垂タイル	t10 D600 珐瑯面	6.4	m			
巾木 タイル清掃	既存タイル面 H100	77.2	m			
壁 タイル清掃	既存タイル面	634	m ²			
巾木 煉瓦清掃	既存煉瓦面 H100	25.5	m			
壁 煉瓦清掃	既存煉瓦面	92.1	m ²			
(木)						
(手間)						
上がりがまち	90 × 60 6-45-1 施工手間	2.2	m			
木床組	施工手間	25.9	m ²			
幅木	施工手間	698	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁見切	施工手間	8.1	m			
幕板	施工手間	35.9	m			
ｽﾃｰｼﾞ 幕板	施工手間	5.5	m			
ｽﾃｰｼﾞ 開口枠	施工手間	7.5	m			
ｽﾃｰｼﾞ 框	施工手間	5.5	m			
窓枠	施工手間	28.9	m			
小階段木下地組 (踏板・蹴込板共)	施工手間 1100×250×H300	2	か所			
小階段木下地組 (踏板・蹴込板共)	施工手間 1400×250×H300	1	か所			
カーテンボックス・ブラインド ボックス(手間)	施工手間	123	m			
床構造用合板	施工手間	294	m ²			
壁構造用合板	施工手間 2枚張	11.9	m ²			
床耐水合板	施工手間	23.2	m ²			
(材料費)						
構造用合板	t12	341	m ²			
構造用合板	t25	12.8	m ²			
ｼｯｸ合板	t5.5	2.5	m ²			
材料費	タモ集成材	4.1	m ³			
材料費	米ツガ	2.2	m ³			
材料費	スプルース	0.1	m ³			
(金属)						

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	21.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	104	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	378	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	30.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	124	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	1,154	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	1,921	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	77.6	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			
天井インサート		3,152	m ²			
床見切り	ステンレス製 W40	15.4	m			
カーテンレール	シングル	15.1	m			
カーテンレール	ダブル	41.8	m			
124多目的ホル壁付 手摺	アルミ手摺 木目調 φ38	3	m			
301ワーキングスペース 小口塞ぎ	鋼板 PL-1.6 曲加工 W250	5.5	m			
301ワーキングスペース 小口塞ぎ(SD上部)	鋼板 PL-1.6 曲加工 W105+50	4.4	m			
小口塞ぎ	ステンレス製 PL-1.5 HL 曲げ加工 W100	4.8	m			
丸柱 照明撤去部 化粧プレート	ステンレス製 PL-1.5 鏡面 曲加工 W235×H380 型 化粧ビス止め	32	か所			
三方枠	ステンレス製	15.4	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小口塞ぎ(SD上部) 下地鉄骨	C-75×45×15×2.3	4.4	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	94	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	26	か所			
201ホ-ル吹抜立下壁 ・照明ボ-ックス クリーニング	既存鉄部 一部タッチアップ 補修	63.5	m ²			
天井クリーニング	アルミバ- 祢面	9	m ²			
トップライトアルミバ-ーク クリーニング	W1220×D1220	1	か所			
壁見切クリーニング	既存真鍮目地	155	m			
(左官)						
床珞外塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	3.8	m ²			
壁珞外塗り	金ごて 内壁 厚20	823	m ²			
床珞外補修	レベル調整	129	m ²			
床珞外補修	散布型床仕上材下	9.6	m ²			
床珞外補修	ビ-コル床シート下	3.8	m ²			
幅木珞外補修	石張下	0.1	m ²			
床珞フレバ-リング	t30 ビ-コル床シート下	78.4	m ²			
床珞フレバ-リング	t10	72.4	m ²			
床珞フレバ-リング	t22	71.3	m ²			
床珞フレバ-リング	t39	41	m ²			
壁ボ-ラスター塗	t15	16.8	m ²			
壁ボ-ラスター塗	t15 ラスタ-ト-面	2	m ²			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁砂壁状意匠性塗材	E/F外薄塗面	478	m ²			
壁珪藻土塗	既存珪藻土面	12.4	m ²			
天井トップコート塗	既存内装薄塗材E面	85.4	m ²			
床下地調整		2,725	m ²			
(硝子)						
233男子便所鏡	W1450×H1050	1	か所			
119男子更衣室鏡	W1550×H1050	1	か所			
141女子更衣室鏡	W1550×H1050	1	か所			
234女子便所鏡	W2100×H1050	1	か所			
119-1 男子便所鏡	W2400×H1050	1	か所			
142女子便所鏡	W2415×H1050	1	か所			
118 軽運動室鏡クリニグ		9.7	m ²			
階段室B 自立手摺ガラスクリニグ	既存ガラス面	37	m			
(塗装)						
SOP塗	木部 素地ごしらえ共	75.8	m ²			
SOP塗	鉄部 素地ごしらえ共	2.1	m ²			
SOP塗	既存木部 下地調整共	9.4	m ²			
SOP塗	既存鉄部 下地調整共	588	m ²			
SOP塗(細幅物)	木部 素地ごしらえ共	703	m			
SOP塗(細幅物)	既存木部 下地調整共	12.4	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁EP塗	PB面 素地ごしらえ共	832	m ²			
天井EP塗	PB面 素地ごしらえ共	77.6	m ²			
壁EP塗	既存PB板 下地処理(RB種)共	190	m ²			
天井EP塗	既存PB板 下地処理(RB種)共	107	m ²			
壁EP塗	既存ケイ加板 下地処理(RB種)共	180	m ²			
壁EP塗	薄塗EW外面 素地ごしらえ(B種)共	347	m ²			
壁EP塗	既存EW外面 下地処理(RB種)共	35.5	m ²			
壁EP塗	ガラス面 素地ごしらえ共	18.8	m ²			
壁EP塗	既存ガラス面 下地処理(RB種)共	1,813	m ²			
壁EP塗	既存コンクリート面 下地処理(RB種)共	315	m ²			
天井EP塗	既存コンクリート面 下地調整共	25	m ²			
EP-G塗(細幅物)	既存木部 下地調整共	58.9	m			
AEP塗(細幅物)	木部 素地ごしらえ共	28.9	m			
CL塗	木部 素地ごしらえ共	15.4	m ²			
CL塗	既存木部 下地調整共	57.5	m ²			
CL塗(細幅物)	木部 素地ごしらえ共	4.9	m			
UC塗(細幅物)	既存木部 下地調整共	585	m			
UL塗	既存木部 下地調整共	9.2	m ²			
FE塗	既存鉄部 下地調整共	11.1	m ²			
階段室B 自立手摺 FE塗	既存鉄部 下地調整共	33.6	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁DP塗	既存鉄部 下地調整共	5.1	m ²			
舞台床研磨		61.5	m ²			
(内装)						
床ワックス仕上	既存フローリング 面 研磨共	28.7	m ²			
床ビニル床シート	t2.0	1,099	m ²			
床ビニル床シート	t2.0 クッション材付	79.2	m ²			
床タイルカーペット	500角	873	m ²			
床タイルカーペット	500角 模様張り	485	m ²			
床突板複合フローリング	t15 直張り WPC加工 土足用	270	m ²			
床複合フローリング	床暖房対応	77.8	m ²			
床珪藻土系塗床	ノスリツブ仕様	370	m ²			
立上り珪藻土樹脂塗床	H100	317	m			
床散布型床仕上材	珪藻土面	9.6	m ²			
立上 防振マット敷込	ミッドロック t25	3.9	m ²			
床 防振マット敷込	ミッドロック t50	33.6	m ²			
床鋼製床下地	バネティールボード 共	364	m ²			
床(鋼製床下地)際 根太		220	m			
ビニル巾木	H60	517	m			
ビニル巾木	H100	24.7	m			
ステンス巾木	H60	118	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁初仕上りシート	既存ブラスター面 下地処理(RB種)共	3.7	m ²			
壁不燃内装材	t6.0 表層:突板切塗装	9	m ²			
天井石膏ボード	厚9.5+PB厚9.5	77.6	m ²			
壁石膏ボード	厚12.5 継目処理	27.7	m ²			
壁石膏ボード	厚12.5 下地張り	9	m ²			
壁石膏ボード	厚12.5+PB12.5 継目処理	49.5	m ²			
壁石膏ボード	厚12.5+PB12.5 突付け	26.4	m ²			
壁シーリング石膏ボード	厚12.5 下地張り	107	m ²			
壁シーリング石膏ボード	厚12.5 下地張り GL工法	172	m ²			
壁硬質石膏ボード	厚9.5+PB12.5 継目処理	159	m ²			
壁硬質石膏ボード	厚9.5+PB12.5 継目処理 GL工法	270	m ²			
壁硬質石膏ボード	厚15.0 継目処理 GL工法	215	m ²			
壁強化石膏ボード	t12.5+12.5 (素地)	44.5	m ²			
壁強化石膏ボード	t15+15 (素地)	91.8	m ²			
床が双繊維入石膏ボード	t9.5	23.2	m ²			
天井化粧石膏ボード	厚9.5	349	m ²			
天井化粧石膏ボード	厚9.5 有孔・吸音タイプ	804	m ²			
壁ケイカル板	t8 突付け	31.2	m ²			
壁有孔ケイカル板	t8 突付け	38.7	m ²			
壁ラスボード		2	m ²			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井岩綿吸音板	厚12.0 直張工法	1,899	m ²			
天井岩綿吸音板	厚12.0+PB厚12.5	33.6	m ²			
壁メラミ化粧板	厚3.0	291	m ²			
壁ボートリングウォール	t18	14.4	m ²			
床衝撃吸収マット		10	枚			
壁グラスウール吸音材	t50 ガラスウール巻	62.5	m ²			
壁(グラスウール吸音材) ガラスウール部分補修		30	m ²			
壁耐火壁面継目処理		125	m ²			
廻り縁	塩ビ	1,970	m			
腰壁見切り	樹脂製	2.9	m			
壁ボード出隅材		70.1	m			
間仕切内遮音材充填	t50	184	m ²			
遮音壁遮音シーリング		182	m			
床 スタイロフォーム	t100	4.8	m ²			
(ユニット及びその他)						
点字鋇	「誘導」	33	か所			
点字鋇	「注意喚起」	114	か所			
ライニングカウンター	メラミンフォーム t20 W150	2.2	m			
ライニングカウンター	メラミンフォーム t20 W200	8.5	m			
階段段鼻ノスリップ	ステンレス製	234	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段室壁付手摺	ビニル製 φ34	98.4	m			
紙巻器		12	か所			
幼児用I型手摺	L450	2	か所			
L型手摺		4	か所			
小便器補助手摺	補強金物共	2	か所			
おむつ交換台		3	か所			
ベビーチェア		2	か所			
ベビーベッド		2	か所			
モップ掛け架	W600×H1600	4	か所			
幼児用フィッティングボード		2	か所			
授乳室調乳用温水器		1	か所			
映像ホールスクリーンボックス	アルミ 焼付塗装 W200×H200 L4000	1	か所			
映像ホールスクリーン		1	か所			
232 事務室アルミパーティション	W700+3950+5400+2205×H3010	1	か所			
303コワーキングスペース落下防止ネット		1	か所			
105事務室カウンター	W3200×D300	1	か所			
103 ギャラリービークチャーレール	L7800 壁付 後付タイプ 重量用 フック・ハンガー20セット	1	か所			
103 ギャラリービークチャーレール	L8100 壁付 後付タイプ 重量用 フック・ハンガー20セット	1	か所			
218 映像ホールカーテン	レース W2300×H2500	1	か所			
AW12カーテン	レース W5240×H1800	1	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW17カーテン	レース W1800 × H1800	1	か所			
AW18カーテン	レース W1800 × H1800	1	か所			
AW22カーテン	レース W5240 × H1500	1	か所			
AD2カーテン	レース W5240 × H2612	2	か所			
AD3カーテン	レース W1800 × H2612	1	か所			
AD5カーテン	レース W5240 × H2612	1	か所			
AW1カーテン	ドレープ W900 × H1800	3	か所			
AW12カーテン	ドレープ W5240 × H1800	1	か所			
AW13カーテン	ドレープ W5240 × H1800	1	か所			
AD2カーテン	ドレープ W5240 × H2612	1	か所			
218 映像ホールカーテン	暗幕 W2300 × H2500	1	か所			
AW17カーテン	暗幕 W1800 × H1800	3	か所			
AW18カーテン	暗幕 W1800 × H1800	3	か所			
AW22カーテン	暗幕 W5240 × H1500	1	か所			
AD2カーテン	暗幕 W5240 × H2612	1	か所			
AD3カーテン	暗幕 W1800 × H2612	1	か所			
AD5カーテン	暗幕 W5240 × H2612	1	か所			
AW10-ルーフ ライト*	W900 × H1800	10	か所			
AW20-ルーフ ライト*	W750 × H1975	4	か所			
AW40-ルーフ ライト*	W4065 × H2000	1	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW50-ルーフ ライト*	W900 × H2000	1	か所			
AW140-ルーフ ライト*	W750 × H2125	9	か所			
AW250-ルーフ ライト*	750W × H1975	8	か所			
AW260-ルーフ ライト*	W750 × H1975	4	か所			
AD40-ルーフ ライト*	W5200 × H2572	1	か所			
SW10-ルーフ ライト*	W10580 × H2660	1	か所			
232 事務室0-ルーフ ライト*	W750 × H2125	4	か所			
AW1^ ネシャップ ライト*	W900 × H1800	8	か所			
AW3^ ネシャップ ライト*	W900 × H1800	1	か所			
AD6^ ネシャップ ライト*	W4475 × H2612	1	か所			
203陶芸室(記号無))^ ネシャップ ライト*	W750 × H1800	3	か所			
142女子便所 洗面化粧台	L2415 (ホール × 3) 手摺付	1	か所			
119-1 男子便所 洗面化粧台	L2400 (ホール × 3) 手摺付	1	か所			
119男子更衣室 洗面化粧台	L1550 (ホール × 2)	1	か所			
141女子更衣室 洗面化粧台	L1550 (ホール × 2)	1	か所			
234女子便所 洗面化粧台	L2100 (ホール × 2) 手摺付	1	か所			
233男子便所 洗面化粧台	L1450 (ホール × 2) 手摺付	1	か所			
引割緞帳	レール5000 × 2	1	か所			
第1袖幕		1	か所			
第1カス幕		1	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ホ-ターライト		1	か所			
ガスファンクションライト		1	か所			
第2袖幕		1	か所			
第2カミ幕		1	か所			
スクリーン		1	か所			
アップ-ホリゾンライト		1	か所			
第1・2バトン		2	か所			
バック幕		1	か所			
ホリゾン幕		1	か所			
吊物操作盤		1	か所			
吊物制御盤		1	か所			
引割緞帳	W5000 × H 5200	2	か所			
第1袖幕		2	か所			
第1カミ幕		1	か所			
第2袖幕		2	か所			
第2カミ幕		1	か所			
バック幕		2	か所			
ホリゾン幕		1	か所			
可動席		1	式			
2F受付 Q-カウンター (F-1)		1	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2F受付 窓下収納 (F-2)		1	か所			
3Fコワーキングスペース コワーキング用デスク (F-3a)		4	か所			
3Fコワーキングスペース コワーキング用デスク (F-3b)		1	か所			
「1」総合案内板		1	か所			
「2」707案内板		8	か所			
「3」誘導標識板		6	か所			
「4」天吊型誘導サイン		1	か所			
「5」突出型レクタサイン		16	か所			
「6」平付型レクタサイン		15	か所			
「7」平付型レクタサイン (在空表示付)		7	か所			
「8」予定表板		1	か所			
「9」階数表示(当階)		6	か所			
「10」階数表示(踊場)		4	か所			
「11」バックヤードサイン		43	か所			
「12」手摺点字		48	か所			
「13」立方体プレート		2	か所			
203陶芸室 流し台 クリーニング	W2700 × D600 × H750	1	か所			
204工作室 戸棚 クリーニング	W1800 × D450 × H1800	1	か所			
204工作室 流し台 クリーニング	W1500 × D600 × H750	1	か所			
205絵画室 造付家具 クリーニング	W3600 × D700 × H1800	1	か所			

八 潮 市

八 潮 市

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋根RF中央)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	61.5	m ²			
既存ドレンキャップ 及び上皿撤去	ドレン廻り研り・皿外補修	2	か所			
立上り 端末押え水切り撤去	シーリング 撤去共	25.7	m			
立上り アスファルト防水撤去		9	m ²			
立上り 水性アクリル系防水材塗布		9	m ²			
笠木 塗装面サグーがけ		25.7	m			
塩ビシート防水機械的固定工法	平場 S-M2	52.5	m ²			
塩ビシート防水機械的固定工法	立上り S-M2	9	m ²			
入隅部 塩ビ被覆銅板	UP-2 50×50	25.7	m			
アゴ下端末 端末押え金物	UP-5 10×50	25.7	m			
塩ビシート防水用改修ドレン	VTFドレンよこ45	2	か所			
(屋根RF東・西)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	124	m ²			
既存ドレンキャップ 及び上皿撤去	ドレン廻り研り・皿外補修	5	か所			
立上り 端末押え水切り撤去	シーリング 撤去共	106	m			
立上り アスファルト防水撤去		37	m ²			
立上り 水性アクリル系防水材塗布		37	m ²			
笠木 塗装面サグーがけ		92.7	m			
笠木 下地調整樹脂外塗布	リグレート	45.4	m ²			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
笠木 PON穴埋め		94	か所			
塩ビシート防水機械的固定工法	平場 S-M2	87.3	m ²			
塩ビシート防水機械的固定工法	立上り S-M2	37	m ²			
入隅部 塩ビ被覆鋼板	UP-2 50×50	106	m			
アゴ下端末 端末押え金物	UP-5 10×50	106	m			
塩ビシート防水用改修ドリ	VTFドリよこ45	5	か所			
笠木 高靱性ウレタ塗膜防水	X-2 メッシュリ- 密着工法	45.4	m ²			
笠木 高耐久高反射塗料	OTコートシリコンケ-ル	45.4	m ²			
(屋根RF機械室)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	110	m ²			
既存ドリキャップ 及び上皿撤去	ドリ廻り研り・皿外補修	2	か所			
立上り 端末押え水切り撤去	シーリング 撤去共	46	m			
立上り アスファルト防水撤去		27.6	m ²			
立上り 水性アクリル系仮防水材塗布		27.6	m ²			
笠木 塗装面サグ-がけ		33.2	m			
笠木 下地調整樹脂外塗布	リグレ-材	16.3	m ²			
笠木 PON穴埋め		34	か所			
塩ビシート防水機械的固定工法	平場 S-M2	65.7	m ²			
塩ビシート防水機械的固定工法	立上り S-M2	27.6	m ²			
入隅部 塩ビ被覆鋼板	UP-2 50×50	46	m			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ア〇 下端末 端末押え金物	UP-5 10×50	46	m			
塩ビシート防水用改修ドレ	VTドレよこ45	2	か所			
笠木 高靱性珪砂塗膜防水	X-2 メッシュリ- 密着工法	16.3	m ²			
笠木 高耐久高反射塗料	OTコートシリコンケ-ル	16.3	m ²			
(屋根RFA・C階段)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	102	m ²			
既存ドレキャップ 及び上皿撤去	ドレ廻り研り・珪砂補修	4	か所			
立上り 端末押え水切り撤去	シーリング 撤去共	45	m			
立上り アスファルト防水撤去		27	m ²			
立上り 水性珪砂系防水材塗布		27	m ²			
笠木 塗装面サグ-がけ		45	m			
笠木 下地調整樹脂珪砂塗布	リケレ-材	45	m ²			
笠木 ポン穴埋め		46	か所			
塩ビシート防水機械的固定工法	平場 S-M2	53	m ²			
塩ビシート防水機械的固定工法	立上り S-M2	27	m ²			
入隅部 塩ビ被覆鋼板	UP-2 50×50	45	m			
ア〇 下端末 端末押え金物	UP-5 10×50	45	m			
塩ビシート防水用改修ドレ	VTドレよこ45	4	か所			
笠木 高靱性珪砂塗膜防水	X-2 メッシュリ- 密着工法	22.1	m ²			
笠木 高耐久高反射塗料	OTコートシリコンケ-ル	22.1	m ²			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋根3F北)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	1,177	m ²			
既存ドレンキャップ及び上皿撤去	ドレン廻り研り・皿外補修	5	か所			
立上り 端末押え水切り撤去	シーリング撤去共	333	m			
立上り アスファルト防水撤去		216	m ²			
立上り 水性アクリル系仮防水材塗布		216	m ²			
笠木 塗装面サグーがけ		125	m			
笠木 下地調整樹脂皿外塗布	リグレート材	61.1	m ²			
笠木 ポン穴埋め		35	か所			
塩ビシート防水機械的固定工法	平場 S-M2	846	m ²			
塩ビシート防水機械的固定工法	立上り S-M2	216	m ²			
入隅部 塩ビ被覆鋼板	UP-2 50×50	333	m			
アゴ 下端末 端末押え金物	UP-5 10×50	333	m			
塩ビシート防水用改修ドレン	VTドレンたて90	5	か所			
笠木・ハト小屋 高粘性メッシュアクリル塗膜防水	X-2 メッシュアクリル 密着工法	113	m ²			
笠木・ハト小屋 高耐久高反射塗料	OTコートシリコンアクリル	113	m ²			
(屋根3F東・西・ルーフガーテン)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	1,429	m ²			
既存ドレンキャップ及び上皿撤去	ドレン廻り研り・皿外補修	9	か所			
平場 アスファルト成形保護板撤去	フェンス内の保護材	249	m ²			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
立上り 端末押え 水切り撤去	シーリング 撤去共	260	m			
立上り アスファルト防 水撤去		250	m ²			
立上り 水性アクリル 系仮防水材塗布		250	m ²			
笠木 塗装面サグー がけ		199	m			
笠木 下地調整樹脂 塗布	リグーレ材	97.5	m ²			
笠木 PON穴埋め		398	か所			
塩ビシート防水機械 的固定工法	平場 S-M2	1,038	m ²			
塩ビシート防水機械 的固定工法	立上り S-M2 接着	250	m ²			
入隅部 塩ビ 被覆 鋼板	UP-2 50×50	280	m			
アゴ 下端末 端末押 え金物	UP-5 10×50	280	m			
塩ビシート防水用改 修ドレン	VTF ドレンたて90	5	か所			
塩ビシート防水用改 修ドレン	VTF ドレンよこ90	4	か所			
笠木 高粘性ウレタ ン塗膜防水	X-2 メッシュリブ 密着工法	138	m ²			
笠木 高耐久高反 射塗料	OTコートシリコンケル	138	m ²			
太陽光パネル用鋼製 基礎	20個	1	式			
(パネル工-2F北東・パ ネル工-2F北西)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	112	m ²			
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	81.7	m ²			
水性エポキシ系下地 調整材	リグーレエポ	81.7	m ²			
既存ドレンキャップ 及び上皿撤去		6	か所			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ドレン廻り・モルタル補修		6	か所			
平面部 高靱性ウレタン塗膜防水	X-2 メッシュフリー 密着工法	81.7	m ²			
立上り 高靱性ウレタン塗膜防水	X-2 メッシュフリー 密着工法	30.5	m ²			
銅製改修用ドレン	リードレンC縦 キャップ 共	6	か所			
高耐久高反射塗料	OTコートシリコンケール	112	m ²			
(バルコニー-2F南)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	356	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	291	m ²			
水性珪藻土系下地調整材	リグーレ-100	291	m ²			
立上り 珪藻土系樹脂注入	エポキシ樹脂発生部 5穴/箇所 アソビピン併用	219	m			
既存ドレンキャップ 及び上皿撤去		6	か所			
ドレン廻り・モルタル補修		6	か所			
平面部 高靱性ウレタン塗膜防水	通気緩衝工法 X-1	291	m ²			
立上り 高靱性ウレタン塗膜防水	メッシュフリー X-2	65.6	m ²			
銅製改修用ドレン	リードレンC縦 キャップ 共	6	か所			
高耐久高反射塗料	OTコートシリコンケール	357	m ²			
(その他)						
既存鉄筋部錆止め塗装		0.3	m ²			
中庭 ウッドデッキ		82.7	m ²			
1Fフォーラム玄関クリーニング	既存花崗岩面	199	m ²			

八 潮 市

建築工事		外壁改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	4,666	m ²			
自動式低圧球 [®] 杉 樹脂注入工法	打放面	947	m			
自動式低圧球 [®] 杉 樹脂注入工法	吹付タイル面	239	m			
欠損部充填	ポ [®] リマ-セメント [®] タイル充填 RC面 100×100mm程度 立上り	104	か所			
欠損部充填 (鉄筋爆裂部)	ポ [®] リマ-セメント [®] タイル充填 RC面 100×100mm程度 立上り	1,249	か所			
欠損部充填 (鉄筋爆裂部)	ポ [®] リマ-セメント [®] タイル充填 吹付タイル面 100×100mm程度 立上り	49	か所			
欠損部充填	ポ [®] リマ-セメント [®] タイル充填 RC面 100×300mm程度 立上り	1	か所			
外壁(トップライト) ひび割れ補修	タイル面	110	枚			
外壁(トップライト) 欠損・爆裂補修	タイル面	6	枚			
外壁(トップライト) 浮き補修	タイル面 0.25m ² 未満	0.8	m ²			
外壁(トップライト) 浮き補修	タイル面 0.25m ² 以上	330	枚			
外壁(トップライト) 目地タイル補修	タイル面	1.4	m ²			
シーリング 撤去	集積共	1,730	m			
天井下地撤去	集積共	449	m ²			
天井合板・ポ-ト [®] 撤去	二重張り 一般 集積共	240	m ²			
天井合板・ポ-ト [®] 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	208	m ²			
3F屋上防音壁 ロック-ル撤去		120	m ²			
たてどい撤去	鋼管 集積共	185	m			
計						

建築工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 ホリシタル系 (PU-2) 15 × 10	1,730	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10 × 10	235	m			
外壁(トップライト) タイル清掃	タイル面	27.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	208	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	240	m ²			
天井インサート		449	m ²			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径75	185	m			
3F通路 アルミ庇	W9800 × D800	1	か所			
3Fコアキンクスペース アルミ庇	W12200 × D800	1	か所			
2F(N1-N3) アルミ庇	W14800 × D800	1	か所			
3F(N1-N3) アルミ庇	W14800 × D800	1	か所			
3F屋上防音壁 アルミシンキングパネル	取外し・再取付け	120	m ²			
DP塗り	既存鉄部 下地調整共	352	m ²			
外壁 DP塗り	既存アルミパネル面	51.1	m ²			
軒天 EP-G塗り	ケイカル板面	208	m ²			
手摺 ケルタクリア塗り(細幅物)	既存木部 下地調整共	34	m			
外壁 可とう形改修塗材 RE	既存吹付タイル面 下地調整共	1,168	m ²			
外壁 疎水材塗布	色班調整材共 既存珪素樹脂面 下地調整共	2,636	m ²			
階段 防滑性塗床材塗布	既存花崗岩面	10.6	m ²			
軒天 ケイカル板	t6.0 目透し	208	m ²			

八 潮 市

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
透明塗膜防水材塗布	ガラスブロック面	41.8	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10 × 10	1,345	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	110	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	36.7	m			
(トレブース)						
TB11 トレブース		1	か所			
TB12 トレブース		1	か所			
TB13 トレブース		1	か所			
TB14 トレブース		1	か所			
TB21 トレブース		1	か所			
TB22 トレブース		1	か所			
TB23 トレブース		1	か所			
TB24 トレブース		1	か所			
TB25 トレブース		1	か所			
TB26 トレブース		1	か所			
TB27 トレブース		1	か所			
TB28 トレブース		1	か所			
(アルミ製建具)						
AD6 レバーハンドル錠 (LH) 取付け		2	か所			
AW1 ハンドル交換		2	か所			

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW4 Q-ル網戸交換		1	か所			
AW5 Q-ル網戸交換		1	か所			
AW14 レバーハンドル錠(LH) 取付け		2	か所			
AW27 Q-ル網戸		1	か所			
建具の保守(調査 時に正常な建具の み)	点検調整	278	m ²			
ACW03 欄間外倒窓2連付 両框ドア	W1500×H2605	2	か所			
ACW03 両袖FIX付欄間外 倒窓付片開框ドア	W1659×H2605	1	か所			
AD08 片開戸+引分窓	W3370×H2100	1	か所			
AD09 片引吊戸+FIX+欄 間排煙窓	W3515×H1715	1	か所			
AD10 フロントサッシ(片引戸)3 本引	W3825×H2635	1	か所			
AD11 フロントサッシ(片引戸)4 本引	W2790×H2635	1	か所			
AD12 フロントサッシ(片引戸)4 本引	W5285×H2635	1	か所			
AW14 上下窓+欄間FIX	W 750×H2125	9	か所			
SSW30 ブローリットガラス窓	W6633×H2410	2	か所			
(鋼製建具)						
SD29 覗き窓付片開扉	W 900×H2100	2	か所			
SD37 片開扉	W 900×H1750	1	か所			
SD45 両開扉(戸袋付)	W2200×H2740	2	か所			
(軽量鋼製建具)						
LSD01 片引ハガキ扉	W1200×H2100	9	か所			

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD02 片引ハシガ-扉	W1050×H2100	2	か所			
LSD03 片引ハシガ-扉	W1200×H2100	1	か所			
LD6 片開扉	W 900×H2100	2	か所			
LD8 片開扉	W 900×H1750	2	か所			
(金物交換)						
SD8 LH交換		1	か所			
SD8 DC交換		1	か所			
SD25 LH交換		1	か所			
LD7 DC交換		1	か所			
建具の保守(調査 時に正常な建具の み)	点検調整	238	m ²			
(シャッター)						
SS5 防火防煙シャッター	W6250×H2990	2	か所			
SS6A 防火防煙シャッター	W2260×H2990	1	か所			
SS6B 防火防煙シャッター	W1790×H2990	1	か所			
SSD1 ドアインジ-ン部品交換		2	か所			
SSW4 ステンレス製水切り	L11739	17	か所			
SSW5 ステンレス製水切り	L1765	2	か所			
SSW6 ステンレス製水切り	L1950	4	か所			
SSW30 ブ-ロフィリットガラス(ダ-フ -ル)	W6633×H2410	2	か所			
網入りフロ-ト板ガラス	2.18m ² 以下 厚6.8 シーリング・清掃共	0.5	m ²			

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
強化ガラス	2.00㎡以下 t4.0 シーリング・清掃共	20.1	㎡			
強化ガラス	2.00㎡以下 t5.0 シーリング・清掃共	46.2	㎡			
型板強化ガラス	2.00㎡以下 t4.0 シーリング・清掃共	0.7	㎡			
吸音ガラス	2.00㎡以下 t8+t12 シーリング・清掃共	0.1	㎡			
飛散防止フィルム		77.4	㎡			
不透明フィルム		62.3	㎡			
遮熱フィルム		22.3	㎡			
熱反射フィルム		127	㎡			
衝突防止表示	ステンレス製 径30 両面	16	か所			
既存ガラス ガラスシーリング		6,523	m			
鋼製製建具 SOP塗り	既存鉄部 下地調整共	144	㎡			
鋼製製建具枠 SOP塗り(細幅物)	鉄部	30	m			
鋼製製建具 フッ素樹脂塗装	既存鉄部 下地調整共	28.1	㎡			
カッティングシート張り		5.2	㎡			
計						

八 潮 市

建築工事		躯体改修	改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内装改修)						
鉄筋コンクリート	Fc21. S18	5.7	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	5.7	m3			
開口閉鎖 無収縮モルタル		1.5	m3			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	8.2	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	8.2	m ²			
異形棒鋼	SD295 D10	4	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	51.9	kg			
あと施工アンカー	D10 横向き 接着系	2	か所			
あと施工アンカー	D10 下向き 接着系	10	か所			
あと施工アンカー	D13 横向き 接着系	54	か所			
あと施工アンカー	D13 上向き 接着系	12	か所			
あと施工アンカー	D13 下向き 接着系	12	か所			
フル溶接	D10-D10	12	か所			
フル溶接	D13-D13	78	か所			
鉄筋加工組立		53.7	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	53.7	kg			
溶接金網	φ 6-100×100	38.4	m ²			
(防水改修)						
鉄筋コンクリート	Fc21. S18	0.1	m3			

八 潮 市

建築工事						
外構改修			撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	84.5	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	61.64	m ³			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	9.84	m ³			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	10.04	m ³			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	804	m ³			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 砕石・集積・積込み共	21	m ³			
小舗石舗装撤去	集積共	82	m ²			
花崗岩撤去	集積共	18.4	m ²			
磁器質タイル撤去	集積共	166	m ²			
小舗石取外し・再 取付け		5.2	m ²			
不良箇所縁石撤去	集積共	11.7	m			
注意喚起板撤去	集積共	28	か所			
車止め撤去	集積共	4	か所			
車止め取外し・清 掃・再取付け		18	か所			
グレーチング 蓋撤去	集積共	7.1	m			
排水溝蓋撤去	集積共	1.5	m			
U字側溝撤去	集積共	1.5	m			
排水桝蓋撤去	集積共	1	か所			
排水桝撤去	集積共	1	か所			
車止めバリア撤去	集積共	8	か所			

八 潮 市

建築工事		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(土工)						
根切り	小規模土工 -	167	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	85.3	m3			
盛土(B種)	発生土	3	m3			
(地業)						
砂利地業	再生クランパン	9.8	m3			
(鉄筋)						
異形棒鋼 SD295 D13		5.4	t			
あと施工アンカー	1-D13 L200 埋込長L110 横向き	13	か所			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	5.4	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	5.4	t			
(コンクリート)						
捨てコンクリート	Fc18.S18	3.3	m3			
鉄筋コンクリート	Fc21.S18	34.7	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.3	m3			
コンクリートポンプ 圧送	基本料金別途加算	3.3	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	回			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	34.7	m3			
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	34.7	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			

建築工事		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(型枠)						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	228	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	228	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	81.6	m ²			
(左官)						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	43.6	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 刷毛引き仕上げ	28.9	m ²			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	50	m			
階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	2.4	m ²			
排水溝モルタル塗り	直仕上げ W50	5.3	m			
珪素樹脂塗	コンクリート面	90.6	m ²			
(舗装)						
階段段鼻磁器質ノ スリップ タイル		7.2	m			
白線引き	W150	113	m			
白線引き	車椅子表示	1	か所			
白線引き	セグメント 6300×1350 (14.8m)	1	か所			
注意喚起板		22	か所			
誘導喚起板		61	か所			
アスファルト舗装(車道 用)	t50(密粒アスコン) 路盤不陸調整+締固め	794	m ²			
アスファルト舗装(車道 用)	t50(密粒アスコン)+プライムコート 粒度調整砕石:t150 砕石:t150	86	m ²			

建築工事		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インターlocking舗装(車道用)	t80(目地:砂詰め) 砂:t30 粒度調整碎石:t150 碎石:t150	13.1	m ²			
インターlocking舗装(車道用)	t80(目地:砂詰め)	95.4	m ²			
不陸調整インターlocking舗装(車道用)		5.4	m ²			
土間コンクリート舗装	溶接金網(φ6.0-100×100)共	5.4	m ²			
土間コンクリート舗装	鉄筋(D10)共	21	m ²			
小舗石舗装		1.6	m ²			
砂利敷		3.5	m ²			
縁石	150/170×200×600 敷t120 W200 捨てt100 W220 碎石:t100 W270	5.9	m			
縁石	150/170×200×600 +120×120×600 敷t120 W220+120 捨てt130 W220+t60 W120 碎石:t100 W390	3.4	m			
地先境界ブロック	120×120×600 敷砂:t20 W120 捨てt60 W120 碎石:t100 W120	37.6	m			
舗装機械運搬		1	式			
(排水)						
グレーチング蓋	スチール製 細目滑止模様付 側溝用 W300 T2 受枠共	1.8	m			
横断側溝排水蓋	スチール W500 T20	19.7	m			
横断側溝排水溝(U字)	W750	19.7	m			
排水溝蓋	W150	5.3	m			
排水溝	W150×H450 雑詳細図参照 捨てコンクリート t60 W250 碎石 t100 W250	5.3	m			

建築工事		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水柵	750×750×H600 捨コン:850×850 t60 砕石:850×850 t100	3	か所			
(その他)						
アルミ手摺	H1450 樹脂被覆 φ38	7.3	m			
アルミ手摺	H1450 両側手摺タイプ 樹脂被覆 φ38	9.8	m			
アルミ製防護柵	W2000×H840(地中H400)	104	m			
アルミ製防護柵基礎	300角×H400 捨コンt150 400角 砕石:t150 400角	56	か所			
車止めバリア	ステンレス H690(地中H891) 2本 L2200	2	か所			
車止めバリア	ステンレス H690(地中H891) 3本 L4600	2	か所			
車止めバリア基礎		8	か所			
衝撃吸収ゴム	100×100×2000	11.7	m			
東側ロード 壁付手摺	アルミ(樹脂被膜) φ34	21	m			
東側ロード Exp.ジョイント		2	m			
床下点検口	化粧蓋 SUS 600角	2	か所			
集水柵内部 清掃		20.5	m ²			
計						

建築工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(積み込み)						
積み込み (発生土)		79.6	m3			
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	175	m3			
内装材 積み込み	機 械	156	m3			
(運搬)						
発生材運搬	発生土 10t車	3	回			
発生材運搬	コンクリート 10t車	3	回			
発生材運搬	アスファルト 10t車	1	回			
発生材運搬	石膏ボード 10t車	1	回			
発生材運搬	木屑 4t車	1	回			
発生材運搬	プラスチック類 10t車	1	回			
発生材運搬	がれき類 10t車	1	回			
発生材運搬	畳・繊維屑 4t車	1	回			
発生材運搬	混合廃棄物 10t車	3	回			
発生材運搬	アスベスト含有材 4t車	1	回			
発生材運搬	アスベスト含有材(吹付材) 4t車	1	回			
発生材運搬	カッター汚水 4t車	1	回			
計						

建築工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	発生土	79.6	m3			
発生材処分	コンクリート	102	m3			
発生材処分	アスファルト	41.3	m3			
発生材処分	石膏ボード	41.8	m3			
発生材処分	木屑	11.7	m3			
発生材処分	プラスチック類	33.6	m3			
発生材処分	がれき類	45	m3			
発生材処分	畳・繊維屑	2.2	m3			
発生材処分	混合廃棄物	103	m3			
発生材処分	アスベスト含有材	2.6	m3			
発生材処分	アスベスト含有材(吹付材)	5.6	m3			
発生材処分	カッター汚水	0.1	m3			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚銅電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	14	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	7	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	79	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	363	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	154	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	399	m			
ケーブルラックZM形	600A 1段目	112	m			
ケーブルラックZM形	800A 1段目	22	m			
ケーブルラックZM形	800A 2段目以降	22	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	13	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	22	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	16	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	14	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	99	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	8	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	17	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	293	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	70	m			

八 潮 市

電気設備工事						
電灯設備		電灯分岐				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	25	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	20	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	12	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	103	m			
2種金属線び(MM2)	C型 幅40×高さ45mm	108	m			
600V耐燃性びリフレ ン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	2,535	m			
600V耐燃性びリフレ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	1,115	m			
600Vびリフレン絶縁 耐燃性びリフレンス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	83	m			
600Vびリフレン絶縁 耐燃性びリフレンス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	375	m			
600Vびリフレン絶縁 耐燃性びリフレンス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	30	m			
600Vびリフレン絶縁 耐燃性びリフレンス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	41	m			
600Vびリフレン絶縁 耐燃性びリフレンス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	1,522	m			
600Vびリフレン絶縁 耐燃性びリフレンス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	17	m			
600Vびリフレン絶縁 耐燃性びリフレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	43	m			
600Vびリフレン絶縁 耐燃性びリフレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	1,113	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P 管内	95	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P ビット・天井	454	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P FEP内(PF・CD)	9	m			
ブレスックス形 (錆止め塗装)	150□×100H	3	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 アットレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	164	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	8	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	46	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	46	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 - -	18	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無 - -	3	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネーム無 - -	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネーム無 - -	3	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A × 2 ネーム無 - -	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 1P L 15A × 1 ネーム無	21	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネーム無 1P L 15A × 1 ネーム無	1	個			
防水埋込スイッチ	1P15A	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 - 125V	3	個			
人感センサー	親機	18	個			
人感センサー	親機 換気扇連動用	2	個			
人感センサー	子機 広角検知形	24	個			
人感センサー	子機 換気扇連動用	6	個			
人感センサー操作ユニット	1回路用	12	個			
人感センサー操作ユニット	2回路用	8	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路	1	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2回路	11	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ3回路	6	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ73回路	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	調光スイッチ6回路	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路 調光スイッチ2回路	1	個			
フル2線式T/U付レール ユニット(天井用)	4回路用	18	個			
ライティングダクト	3m	1	個			
LED照明器具	LSS1 -2 -30 LN	13	個			
LED照明器具	LSS1 -4 -30 LN	21	個			
LED照明器具	LSS1 -4 -48 LN	20	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	48	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	49	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	100	個			
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LN	1	個			
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LX	16	個			
LED照明器具	LRS9 -4 -45 LN	24	個			
LED照明器具	LRS9 -6 -84 LN	86	個			
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	84	個			
LED照明器具	LRS1 - -08 LZ	14	個			
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	44	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LRS1 - -13 LZ	2	個			
LED照明器具	LRS1 - -17 LN	20	個			
LED照明器具	LRS1 - -85 LZ	10	個			
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	30	個			
LED照明器具	LDS1-LRS1 - -05 LN	28	個			
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -13 LN	2	個			
LED照明器具	LRS1RP - -08 LN	43	個			
LED照明器具	J1 LEDﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄﾗｲﾄ	2	個			
LED照明器具	K1 LEDﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄﾗｲﾄ	38	個			
LED照明器具	L1 LEDﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄﾗｲﾄ	23	個			
LED照明器具	M1 LEDﾌﾞﾗｯｸｵｳﾄﾗｲﾄ	17	個			
LED照明器具	P1 LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	12	個			
LED照明器具	Q465 LED 埋込形 ｵｰﾊﾞｰ付	19	個			
LED照明器具	Q465a LED 埋込形 ｵｰﾊﾞｰ付 調光	6	個			
LED照明器具	U45 フットライト	14	個			
LED照明器具	V1 LED防爆型	1	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		誘導灯・非常照明		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	670	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	413	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	180	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	72	m			
非常用 LED照明器具	K1-LSS9 -4 -65 LN	3	個			
LED 階段通路誘導灯 01	ブラケット形 1500lm以上 蓄電池内蔵	10	個			
LEDタウライト R22	150φ 2,200lm以上 蓄電池内蔵	4	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BH -	18	個			
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BH -	2	個			
誘導灯 cfl	通路誘導灯 C級 床埋込形	18	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	29	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	20	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	39	個			
非常用 LED照明器具	埋込形 中天井用	7	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	125	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	157	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	43	m			
600V耐燃性ポリレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	6,253	m			
600Vポリレン絶縁耐燃性ポリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	43	m			
600Vポリレン絶縁耐燃性ポリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	222	m			
600Vポリレン絶縁耐燃性ポリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	483	m			
600Vポリレン絶縁耐燃性ポリレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	157	m			
金属製アウトレットボックス (カバー付)ボックス 共	中四角 浅型 D44	79	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	22	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	20	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	193	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	36	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	37	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	20	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	7	個			
ハテナションアウトレット	上下動式(水平高低調整形) 2P15A×2	19	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	18	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	4	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		空調機室内機・換気電源		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	21	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	5	m			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	5	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	14	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	1,162	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	26	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	124	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300□×200H	6	個			
プルボックスSS形 (ステンレス製防水形)	300□×200H SUS	2	個			
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボント共	中四角 浅型 D44	105	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コナボックス	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	1	個			
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF×2個	2	個			
計						

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管 82mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	12	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 63mm	17	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	12	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	15	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	9	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 75mm	9	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	212	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	428	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	152	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	257	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	12	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	39	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	10	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	52	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	29	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	11	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	15	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	75	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	16	m			

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	60mm2 管内	15	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	75	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	16	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	24	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	67	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	8	m			
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 3C 管内	10	m			
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 3C ラック	14	m			
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 3C ビット・天井	8	m			
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 3C 管内	20	m			
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 3C ラック	67	m			
EM-FP-Cケーブル	22mm2- 3C ビット・天井	8	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ラック	24	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ビット・天井	21	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300□×200H	3	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	400□×300H	3	個			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	600□×500H	2	個			
プルボックスSS形 (ステンス製防水形)	600□×500H	1	個			
動力盤 1CP-1		1	面			
動力盤 1CP-2		1	面			

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	22	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	12	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	24	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	26	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 63mm	39	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	26	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	100	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	58	m			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	17mm ビニル被覆有	2	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニル被覆有	10	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニル被覆有	3	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビニル被覆有・防水	8	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	38mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	50mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	17	m			
ケーブ ブラックA形	500A 1段目	26	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	636	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	174	m			

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	63	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	102	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	48	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	82	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	42	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	61	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	20	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	57	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	14	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	17	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	27	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	16	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	1	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	5	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	39	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	22	m			
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 3C 管内	13	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	26	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ラック	8	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200□×200H	1	個			

[illegible]

電気設備工事 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 単相 6kV-210/105V 75kVA	2	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4306-2013	モ-ルト 三相 6kV-210V 200kVA	1	台			
変圧器(屋内)	油入 スコト 200V-200/100V 50kVA	1	台			
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 75kvar	1	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	モ-ルト形 L=6% (75kvar用)	1	台			
高圧受電盤		1	面			
コンデンサ盤		1	面			
低圧電灯盤 No1		1	面			
低圧電灯盤 No2		1	面			
低圧動力盤		1	面			
非常電源盤(1)		1	面			
非常電源盤(2)		1	面			
非常電源盤(3)		1	面			
搬入費		1	式			
計						

電気設備工事		発電設備		太陽光発電		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	4	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 63mm	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	56	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	104	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	45	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	142	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	28	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	23	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ラック	71	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	14	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	300□×200H	1	個			
プルボックスSS形 (ステンレス製防水形)	300□×200H SUS	1	個			
プルボックスSS形 (ステンレス製防水形)	400□×300H	5	個			
【機器類】						
太陽光モジュール		1	式			
太陽光架台		1	式			
パースレール		1	式			
パワーコンディショナー		2	台			
日射計		1	台			
気温計		1	台			

電気設備工事		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	618	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	3	m			
ケーブルラックZM形	600A 1段目	3	m			
端子盤 MDF	露出壁掛形	1	面			
端子盤 1T-1	露出壁掛形	1	面			
端子盤 1T-3	露出壁掛形	1	面			
端子盤 2T-1	露出壁掛形	1	面			
端子盤 2T-2	露出壁掛形	1	面			
端子盤 3T-1	露出壁掛形	1	面			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200□×100H	6	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	2個用	5	個			
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	16	個			
計						

電気設備工事		情報表示設備		時刻表示		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	12	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	15	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	203	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	360	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	27	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	9	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ラック	88	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	14	m			
親時計	年間プログラムタイマー付水晶親時計 簡易バネ補型 2回路 FM電波修正付・電子チャイルド内蔵	1	台			
子時計 A	φ500 アナログ式壁掛形	1	個			
子時計 B	φ310 アナログ式壁掛形	7	個			
子時計 C	φ310 アナログ式壁掛形	26	個			
長波受信機	屋外用	1	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	2個用	5	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	5	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コナボックス	5	個			

電気設備工事		映像・音響設備		多目的ホール映像・音響		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
操作卓		1	台			
操作卓接続盤		1	台			
レーザー光源プロジェクター		1	台			
180型電動スクリーン		1	台			
メインスピーカー		2	台			
サイドスピーカー		2	台			
跳ね返りスピーカー	スピーカー含む	2	台			
ワイレスアンテナ		4	台			
8CHマルチボックス		1	台			
マイクコンセント(壁)		2	個			
マイレスマイク(ハンド型)		2	本			
マイレスマイク(タビソ型)		2	本			
充電器		2	台			
充電電池		4	台			
有線マイクホン		2	本			
マイクケーブル		2	本			
機器取付工事費		1	式			
試験調整費		1	式			
消耗雑材費		1	式			

電気設備工事		映像・音響設備		映像ホール映像・音響		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
操作卓		1	台			
レーザー光源プロジェクター		1	台			
120型電動スクリーン		1	台			
メインスピーカ	メインスピーカ、サブウーハー	2	台			
ワイヤレスアンテナ		2	台			
マイクコンセント(壁)		3	個			
ワイヤレスマイク(ハンド型)		2	本			
ワイヤレスマイク(タレストン型)		2	本			
充電器		2	台			
充電電池		4	台			
有線マイクホルダー		3	本			
マイクケーブル		3	本			
機器取付工事費		1	式			
試験調整費		1	式			
消耗雑材費		1	式			
一般搬入費		1	式			
計						

[illegible]

電気設備工事		映像・音響設備		軽運動室音響設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
操作ワゴン		1	台			
ワゴン接続盤		1	台			
メインスイッチ		2	台			
ワイヤレスアンテナ		4	台			
ワイヤレスマイク(ハンド型)		1	本			
インストラクター用ワイヤレスマイク		1	本			
充電器		1	台			
充電電池		2	台			
機器取付工事費		1	式			
試験調整費		1	式			
消耗雑材費		1	式			
一般搬入費		1	式			
計						

電気設備工事		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	36	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 19mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	37	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	3	m			
ケーブルラックZM形	400A 1段目	8	m			
ケーブルラックZM形	600A 1段目	74	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	94	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	53	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	569	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ラック	30	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	632	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	15	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	82	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	12	m			
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	200□×100H	6	個			
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	73	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	2個用	1	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	6	個			

八 潮 市

[illegible]

電気設備工事						
テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	9	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	3	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	80	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	172	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	604	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	6	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	48	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	73	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	93	m			
FM/AMアンテナ		1	基			
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			
SHAアンテナ	900φ	1	組			
アンテナマスト	自立形 3.0m	3	基			
直列エリット	中間	19	個			
直列エリット	端末	15	個			
直列エリット	AM用 端末	1	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	2個用	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			

八 潮 市

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	5	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	21	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	173	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	921	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	15	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P ビット・天井	12	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P 管内	268	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P 管内	97	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 40P 管内	25	m			
複合盤 (火報・排煙)	P型1級 50回線 (設定71-) 自立形	1	面			
スポット形感知器	差動式 2種 埋込	83	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防爆	1	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	1	個			
スポット形感知器	定温式 1種 露出	1	個			
スポット形感知器	定温式 特種 露出	13	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 埋込	39	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	1	個			

電気設備工事		火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	9	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 19mm	9	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	100	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	9	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P 管内	76	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	73	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	52	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C 管内	24	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5C ビッド・天井	79	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5C ラック	5	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5C 管内	59	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	24	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	42	個			
光電式煙感知器	3種 蓄積型 埋込	28	個			
ブザー		2	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	8	個			
ブロッックスSS形 (錆止め塗装)	200□×100H	6	個			
計						

八 潮 市

電気設備工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯幹線設備 撤去		1	式			
電灯分岐設備 撤去		1	式			
コネク分岐設備 撤去		1	式			
動力幹線設備 撤去		1	式			
動力分岐設備 撤去		1	式			
受変電設備 撤去		1	式			
直流電源設備 撤去		1	式			
電気時計設備 撤去		1	式			
拡声設備 撤去		1	式			
インター設備 撤去		1	式			
トル呼出表示設備 撤去		1	式			
テレビ 共同受信設備 撤去		1	式			
自動火災報知設備 撤去		1	式			
自動閉鎖設備 撤去		1	式			
構内配電線路(外 灯) 撤去		1	式			
計						

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1 ガスヒートポンプマルチエアコン 屋外機	冷/暖:71.0/80.0kW(P710) 臭気低減仕様	1	台			
GHP-1-1 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	天井ビルトインオールダクト形 冷/暖:5.6/6.3kW(P56)	1	台			
GHP-1-2 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施ット形 冷/暖:4.5/5.0kW(P45)	2	台			
GHP-1-3 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施ット形 冷/暖:4.5/5.0kW(P45)	2	台			
GHP-1-4 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施ット形 冷/暖:3.6/4.2kW(P36)	2	台			
GHP-1-5 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施ット形 冷/暖:4.5/5.0kW(P45)	1	台			
GHP-2 ガスヒートポンプマルチエアコン 屋外機	冷/暖:45.0/50.0kW(P450) 臭気低減仕様	1	台			
GHP-2-1 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施ット形 冷/暖:5.6/6.3kW(P56)	1	台			
GHP-2-2 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施ット形 冷/暖:4.5/5.0kW(P45)	2	台			
GHP-2-3 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	壁掛形 冷/暖:3.6/4.2kW(P36)	1	台			
GHP-2-4 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	壁掛形 冷/暖:2.8/3.2kW(P28)	1	台			
GHP-2-5 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	2方向吹出天井施ット形 冷/暖:3.6/4.2kW(P36)	1	台			
GHP-3 ガスヒートポンプマルチエアコン 屋外機	冷/暖:85.0/95.0kW(P850) 臭気低減仕様	1	台			
GHP-3-1 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	天井ビルトインオールダクト形 冷/暖:7.1/8.0kW(P71)	2	台			
GHP-3-2 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	2方向吹出天井施ット形 冷/暖:9.0/10.0kW(P90)	1	台			
GHP-3-3 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	2方向吹出天井施ット形 冷/暖:5.6/6.3kW(P56)	2	台			
GHP-3-4 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	2方向吹出天井施ット形 冷/暖:8.0/9.0kW(P80)	1	台			
GHP-3-5 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施ット形 冷/暖:4.5/5.0kW(P45)	2	台			
GHP-3-6 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	2方向吹出天井施ット形 冷/暖:7.1/8.0kW(P71)	1	台			
GHP-4 ガスヒートポンプマルチエアコン 屋外機	冷/暖:85.0/95.0kW(P850) 臭気低減仕様	1	台			

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-4-1 ガスヒートポンプマルチエアコン 屋外機	4方向吹出天井施付形 冷/暖:9.0/10.0kW(P90)	2	台			
GHP-4-2 ガスヒートポンプマルチエアコン 屋外機	4方向吹出天井施付形 冷/暖:9.0/10.0kW(P90)	1	台			
GHP-4-3 ガスヒートポンプマルチエアコン 屋外機	4方向吹出天井施付形 冷/暖:5.6/6.3kW(P56)	2	台			
GHP-4-4 ガスヒートポンプマルチエアコン 屋外機	天井ビルトインオールダクト形 冷/暖:11.2/12.5kW(P112)	2	台			
GHP-5 ガスヒートポンプマルチエアコン 屋外機	冷/暖:71.0/80.0kW(P710) 臭気低減仕様	1	台			
GHP-5-1 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施付形 冷/暖:5.6/6.3kW(P56)	1	台			
GHP-5-2 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	2方向吹出天井施付形 冷/暖:3.6/4.2kW(P36)	1	台			
GHP-5-3 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施付形 冷/暖:7.1/8.0kW(P71)	1	台			
GHP-5-4 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施付形 冷/暖:8.0/9.0kW(P80)	1	台			
GHP-5-5 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施付形 冷/暖:4.5/5.0kW(P45)	2	台			
GHP-5-6 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施付形 冷/暖:11.2/12.5kW(P112)	1	台			
GHP-6 ガスヒートポンプマルチエアコン 屋外機	冷/暖:28.0/31.5kW(P280) 臭気低減仕様	1	台			
GHP-6-1 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	壁掛形 冷/暖:2.8/3.2kW(P28)	1	台			
GHP-6-2 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施付形 冷/暖:7.1/8.0kW(P71)	2	台			
GHP-6-3 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	2方向吹出天井施付形 冷/暖:5.6/6.3kW(P56)	1	台			
GHP-7 ガスヒートポンプマルチエアコン 屋外機	冷/暖:85.0/95.0kW(P850) 臭気低減仕様	1	台			
GHP-7-1 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施付形 冷/暖:11.2/12.5kW(P112)	1	台			
GHP-7-2 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施付形 冷/暖:9.0/10.0kW(P90)	1	台			
GHP-7-3 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	4方向吹出天井施付形 冷/暖:8.0/9.0kW(P80)	2	台			
GHP-7-4 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	壁掛形 冷/暖:2.8/3.2kW(P28)	1	台			

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-7-5 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	2方向吹出天井施付形 冷/暖:5.6/6.3kW(P56)	1	台			
GHP-7-6 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	2方向吹出天井施付形 冷/暖:5.6/6.3kW(P56)	2	台			
GHP-7-7 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	2方向吹出天井施付形 冷/暖:7.1/8.0kW(P71)	1	台			
GHP-7-8 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	2方向吹出天井施付形 冷/暖:3.6/4.2kW(P36)	1	台			
GHP-8 ガスヒートポンプマルチエアコン 屋外機	冷/暖:28.0/31.5kW(P280) 臭気低減仕様	1	台			
GHP-8-1 ガスヒートポンプマルチエアコン 室内機	2方向吹出天井施付形 冷/暖:5.6/6.3kW(P56)	4	台			
GHP用リモコン		39	個			
GHP用集中コントローラ	ボックス共	1	個			
PAC-1 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	設備用パッケージエアコン 室内機床置ダクト送風形 冷/暖:25.0/28.0kW(P280)	1	組			
PAC-2 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	設備用パッケージエアコン 室内機床置ダクト送風形 冷/暖:40.0/45.0kW(P450)	1	組			
PAC-3 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	設備用パッケージエアコン 室内機床置ダクト送風形 冷/暖:20.0/22.4kW(P224)	2	組			
PAC用集中コントローラ		1	個			
RAC-1 ルームエアコン	室内機壁掛形 冷/暖:3.6/4.2kW(P36) リモコン他付属品一式	1	組			
P-1 加湿給水ポンプ	10L/min×25m 受水槽、制御盤他付属品一式	1	台			
HU-1 加湿器	天井施付形 気化式 加湿器:2.2kg/h リモコン他付属品一式	17	台			
文字標識等		1	式			
搬入・据付費		1	式			
室外機用鉄骨架台		1	式			
計						

機械設備工事						
機械設備工事		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
風量測定口		8	個			
風量調節ダクト	500 500	1	個			
風量調節ダクト	700 500	1	個			
風量調節ダクト	400 300	2	個			
丸形 風量調節ダクト	250φ	16	個			
チャックダクト	400 400	2	個			
チャックダクト	400 200	1	個			
チャックダクト	650 450	1	個			
防火ダクト	750 400	2	個			
防火ダクト	400 400	1	個			
防火ダクト	500 500	1	個			
防火ダクト	650 450	1	個			
防火ダクト	700 500	1	個			
防火ダクト	400 300	4	個			
線状吹出口	BL-S 5000mm	4	個			
線状吹出口	BL-K 5000mm	9	個			
線状吹出口	BL-D 5000mm	8	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	16	個			
スリット形吸込口	GV 800 800	1	個			
チャンパ	0.8t 1100×600×500(GW25t内貼)	1	個			

機械設備工事		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャンパ-	1.0t 1900×850×700(GW25t内貼)	1	個			
チャンパ-	0.8t 900×350×400(GW25t内貼)	1	個			
チャンパ-	0.6t 750×450×400(GW25t内貼)	2	個			
消音工ホ	0.6t 500×550×550(GW25t内貼)	2	個			
制気口ホックス	GW25t内貼 0.5t 400×400×350	16	個			
制気口ホックス	GW25t内貼 0.8t 900×900×400	2	個			
線状吹出口用 ホックス	0.5t 5200×300×350	8	個			
線状吹出口用 ホックス	0.5t 5200×200×350	12	個			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	151	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	24	m			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	285	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	290	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.8mm(751～1200mm)	156	m ²			
ダクト保温		1	式			
塗装		1	式			
計						

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	38.10外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	158	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	405	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	23	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	165	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	209	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	19	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	250	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	228	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	265	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	164	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	262	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	609	m			
ラッキング・樹脂加工		1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	269	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 40A	12	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	13	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	16	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 40A	55	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 30A	126	m			

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	337	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 20A	451	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 20A	24	m			
加湿給水管保温		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
はつり補修		1	式			
間接排水口	40A	4	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	1	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 20A	1	個			
青銅ボール弁	10K(ねじ) 15A	21	個			
Y形ストレーナ	10K 15A	21	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 15A	21	個			
架台類		1	式			
計						

機械設備工事		床暖房設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電気パ° 祢式】						
電気パ° 祢	RA-216	3	枚			
電気パ° 祢	RA-236	14	枚			
電気パ° 祢	RA-236S	1	枚			
コントラ		1	台			
リレボックス		2	台			
消耗品雑材		1	式			
配管工事		1	式			
配線工事		1	式			
電気パ° 祢敷設結線工事		1	式			
コントラ取付工事		1	式			
試運転及び調整費		1	式			
運搬及び交通費		1	式			
露出スイッチボックス (塗装共)	25(E25,22) 2個用	2	個			
【ヒートポンプ式】						
温水パ° 祢	MHP12-4G	121	枚			
温水パ° 祢	MHP12-2HFG	15	枚			
温水パ° 祢	MUP12-10φ - G	68	枚			
架橋ポリエチレン管	φ 7-100m	20	巻			
さや管	LS2-22B-P	4	巻			

機械設備工事		床暖房設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミテープ	50m	16	巻			
コンクリートベース	L400	16	本			
冷媒管テープ		1	巻			
バルブ付ヘッド		3	台			
ヘッドボックス		3	台			
ヘッド継手		1	式			
室外ユニット	ERS-120CH	1	台			
室外ユニット	ERB-C87WCH	2	台			
ユニット架台		1	台			
床暖房リコン		3	台			
循環液		4	缶			
消耗品雑材		1	式			
さや管敷設工事		1	式			
配線工事		1	式			
温水バルブ敷設工事		1	式			
温水ヘッド据付・接続工事		1	式			
室外ユニット及び熱交換ユニット設置工事		1	式			
リコン取付工事		1	式			
圧力検査		1	式			
試運転及び調整費		1	式			

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEU-1 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 50型 200φ × 390m3/h × 120Pa	1	台			
HEU-2 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 100型 250φ × 890m3/h × 120Pa	2	台			
HEU-3 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 35型 150φ × 270m3/h × 120Pa	1	台			
HEU-4 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 35型 150φ × 300m3/h × 130Pa	1	台			
HEU-5 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 50型 200φ × 420m3/h × 130Pa	1	台			
HEU-6 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 50型 200φ × 420m3/h × 130Pa	1	台			
HEU-7 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 80型 200φ × 420m3/h × 130Pa	1	台			
HEU-8 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 25型 150φ × 240m3/h × 120Pa	1	台			
HEU-9 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 25型 150φ × 180m3/h × 100Pa	1	台			
HEU-10 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 50型 200φ × 480m3/h × 140Pa	1	台			
HEU-11 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 80型 250φ × 690m3/h × 130Pa	1	台			
HEU-12 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 65型 200φ × 630m3/h × 120Pa	2	台			
HEU-13 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 80型 250φ × 690m3/h × 130Pa	1	台			
HEU-14 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 65型 200φ × 540m3/h × 100Pa	1	台			
HEU-15 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 80型 250φ × 740m3/h × 140Pa	2	台			
HEU-16 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 80型 250φ × 750m3/h × 140Pa	1	台			
HEU-17 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 65型 200φ × 660m3/h × 130Pa	1	台			
HEU-18 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 65型 200φ × 680m3/h × 140Pa	2	台			
HEU-19 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 35型 150φ × 270m3/h × 120Pa	1	台			
HEU-20 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 35型 150φ × 300m3/h × 130Pa	1	台			

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEU-21 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 50型 200φ × 480m3/h × 130Pa	1	台			
HEU-22 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 50型 200φ × 480m3/h × 130Pa	1	台			
HEU-23 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 80型 250φ × 720m3/h × 140Pa	1	台			
HEU-24 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 65型 200φ × 630m3/h × 130Pa	1	台			
HEU-25 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 100型 250φ × 960m3/h × 140Pa	1	台			
HEU-26 全熱交換ユニット	天井隠蔽形 100型 250φ × 980m3/h × 140Pa	3	台			
全熱交換ユニット用 リモコン		26	個			
CVF-1 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 260m3/h × 40Pa	1	台			
CVF-2 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 140m3/h × 40Pa	1	台			
CVF-3 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 170m3/h × 50Pa	1	台			
CVF-4 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 100φ × 180m3/h × 30Pa	1	台			
CVF-5 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 200m3/h × 50Pa	1	台			
CVF-6 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 200m3/h × 50Pa	1	台			
CVF-7 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 200m3/h × 50Pa 24h換気	1	台			
CVF-8 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 200m3/h × 50Pa	1	台			
CVF-9 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 220m3/h × 50Pa	1	台			
CVF-10 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 140m3/h × 40Pa	1	台			
CVF-11 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 200m3/h × 50Pa 24h換気	1	台			
CVF-12 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 170m3/h × 50Pa	1	台			
CVF-13 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 220m3/h × 50Pa	1	台			

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CVF-14 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 100φ × 150m3/h × 50Pa 24h換気	1	台			
CVF-15 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 330m3/h × 40Pa	1	台			
CVF-16 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 200m3/h × 50Pa 24h換気	1	台			
CVF-17 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 100φ × 120m3/h × 50Pa 24h換気	1	台			
CVF-18 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 180m3/h × 50Pa	1	台			
CVF-19 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 250m3/h × 40Pa	1	台			
CVF-20 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 360m3/h × 40Pa	2	台			
CVF-21 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 200m3/h × 50Pa	1	台			
CVF-22 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 200m3/h × 50Pa	1	台			
CVF-23 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 260m3/h × 40Pa	1	台			
CVF-24 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 230m3/h × 50Pa	1	台			
CVF-25 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 200m3/h × 50Pa 24h換気	1	台			
CVF-26 天井換気扇	樹脂製 低騒音形 150φ × 200m3/h × 50Pa	1	台			
EF-1 送風機	スレート型 #1-1/4 × 570m3/h × 120Pa	1	台			
EF-2 送風機	スレート型 #1-1/4 × 670m3/h × 120Pa	1	台			
EF-3 送風機	スレート型 #1-1/4 × 660m3/h × 120Pa	1	台			
EF-4 送風機	スレート型 #1-1/2 × 780m3/h × 120Pa	1	台			
EF-5 送風機	スレート型 #1-1/4 × 590m3/h × 120Pa	1	台			
EF-6 送風機	スレート型 #1-1/4 × 570m3/h × 120Pa	1	台			
EF-7 送風機	片吸込型 天吊形 #3 × 9000m3/h × 170Pa	1	台			

八 潮 市

機械設備工事						
機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手		1	式			
ハ°イ°フ°ド°	SUS製キ°ャラー付 150A	15	個			
ハ°イ°フ°ド°	SUS製キ°ャラー付 200A	46	個			
ハ°イ°フ°ド°	SUS製キ°ャラー付 250A	28	個			
ハ°ントキャップ°	軒天用 150A	4	個			
ハ°ントキャップ°	軒天用 200A	12	個			
ハ°ントキャップ°	軒天用 250A	6	個			
丸形 風量調節 ダ°ンパ°-	300φ	1	個			
丸形風量調節 ダ°ンパ°-	250φ	4	個			
丸形 防火ダ°ンパ°-	150φ	2	個			
丸形 防火ダ°ンパ°-	200φ	2	個			
丸形 防火ダ°ンパ°-	250φ	6	個			
ユニバ°-サル形吹出口	VHS 150 150	2	個			
ユニバ°-サル形吹出口	VHS 200 200	16	個			
ユニバ°-サル形吹出口	VHS 250 250	9	個			
ユニバ°-サル形吹出口	VHS 300 300	7	個			
ユニバ°-サル形吹出口	VHS 350 350	10	個			
ユニバ°-サル形吹出口	VHS 400 400	6	個			
スリット形吸込口	GV 150 150	6	個			
スリット形吸込口	GV 200 200	15	個			

機械設備工事						
機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吸込口	GV 250 250	8	個			
スリット形吸込口	GV 300 300	7	個			
スリット形吸込口	GV 350 350	7	個			
スリット形吸込口	GV 400 400	6	個			
制気口ボックス	GW25t内貼 0.5t 200×200×200	2	個			
制気口ボックス	GW25t内貼 0.5t 300×300×300	9	個			
制気口ボックス	GW25t内貼 0.5t 350×350×250	4	個			
制気口ボックス	GW25t内貼 0.5t 350×350×300	5	個			
制気口ボックス	GW25t内貼 0.5t 350×350×350	6	個			
制気口ボックス	GW25t内貼 0.5t 400×400×300	6	個			
制気口ボックス	GW25t内貼 0.5t 450×450×350	28	個			
制気口ボックス	GW25t内貼 0.6t 500×500×350	12	個			
制気口ボックス	0.5t 250×250×300	6	個			
制気口ボックス	0.5t 300×300×300	25	個			
制気口ボックス	0.5t 350×350×350	6	個			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	2	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	268	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	716	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	209	m			
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.6mm(451～750mm)	34	m ²			

機械設備工事		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	2,470	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	365	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 4C 管内	17	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm2- 3C 管内	17	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	80	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	54	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	213	m			
合成樹脂製 アトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	105	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	86	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	86	個			
ボックスSS形 屋外(SUS)	200×200×200	2	個			
ボックスSS形 (錆止め塗装)	200×200×200	1	個			
ボックスSS形 (錆止め塗装)	300×300×300	1	個			
はつり補修		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニル被覆有・防水	12	か所			
計						

機械設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-1 洋風大便器	腰掛式大便器 フラッシュタンク・クイックタンク 温水洗浄便座 紙巻器 他付属品一式	15	組			
C-2 洋風大便器	腰掛式大便器 フラッシュタンク・クイックタンク 温水洗浄便座 紙巻器 背もたれ 他付属品一式	2	組			
C-3 洋風大便器	幼児用大便器 フラッシュバルブ 普通便座 紙巻器 他付属品一式	2	組			
C-4 洋風大便器	紙巻器新設 腰掛式便器取外し再取付	4	組			
U-1 小便器	壁掛壁排水自動洗浄小便器	8	組			
L-1 洗面器	自動水栓一体型電気温水器 床排水金具 他付属品一式	15	組			
L-2 洗面器	壁掛洗面器 自動単水栓 水石けん入れ 壁排水トラップ 他付属品一式	2	組			
L-3 洗面器	壁掛ハンック付手洗器 自動単水栓 他付属品一式	2	組			
L-4 洗面器	壁掛手洗器 自動単水栓 他付属品一式	2	組			
SK-1 掃除用流し	掃除用流し 横水栓 ストラップ 他付属品一式	3	組			
SK-2 掃除用流し	マルチンク レバ -式横水栓 ストラップ 他付属品一式	1	組			
M-1 化粧鏡	LED照明付鏡	20	枚			
M-2 化粧鏡	耐食鏡 600×900	2	枚			
OST-1 おしよけ対応器具	汚物流し ロ-タク 水栓金具 電気温水器 紙巻器 他付属品一式	1	組			
据付費		1	式			
取外し・再取付		1	式			
計						

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
量水器移設	50mm BOX共	1	式			
WT-1 受水槽	FRP製ハコ形(2槽式) 有効8m3	1	基			
F-1 水栓金具	横水栓(吐水口回転形)	3	個			
F-2 水栓金具	台付シンク用ハコ形混合水栓	2	個			
F-3 水栓金具	台付シンク用ハコ形混合水栓	6	個			
F-4 水栓金具	ホース接続形 カップリング付横水栓	1	個			
F-5 水栓柱	樹脂製水栓柱1,200H キ付横水栓	7	組			
搬入・据付費		1	式			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	20	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	3	個			
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ワエル) 100A	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼ハコクワイ弁	10K(ワエル) 50A	3	個			
一般配管用 ステンレス鋼ハコクワイ弁	10K(ワエル) 100A	6	個			
自動ア抜弁	20A	1	個			
ホースタップ	20A	4	個			
ホースタップ	25A	1	個			
電磁弁	水用 20A	2	個			
弁機	人 力 VC-P(550H)	8	組			

機械設備工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
弁 樹	人 力 VC-3(700H)	1	組			
フレキシブルジョイント	ﾊﾞｰﾎｰｽ 形 20A	6	個			
フレキシブルジョイント	ﾊﾞｰﾎｰｽ 形 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ﾊﾞｰﾎｰｽ 形 50A	2	個			
フレキシブルジョイント	ﾊﾞｰﾎｰｽ 形 100A	2	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 20A	1	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 100A	4	個			
弁類保温		1	式			
水道配水用 ポリエチレン管(PE) 改修	地中配管 50A	20	m			
水道配水用 ポリエチレン管(PE) 改修	地中配管 25A	71	m			
水道配水用 ポリエチレン管(PE) 改修	地中配管 20A	107	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・ブレス接合 屋外架空・暗渠 25SU	6	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 形管継手による接合 屋内一般 80SU	33	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 形管継手による接合 屋内一般 60SU	5	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・ブレス接合 屋内一般 50SU	23	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・ブレス接合 屋内一般 25SU	35	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・ブレス接合 屋内一般 20SU	48	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 形管継手による接合 機械室・便所 100SU	20	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 形管継手による接合 機械室・便所 80SU	21	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・ブレス接合 機械室・便所 60SU	7	m			

八 潮 市

機械設備工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
DP-1 雑排水ホソフ	樹脂製 水中用 50φ×100L/min×8m×2台 制御盤他付属品一式	1	組			
DP-2 雑排水ホソフ	樹脂製 水中用 50φ×150L/min×8m×2台 制御盤他付属品一式	2	組			
DP-3 雨水排水ホソフ	樹脂製 水中用 80φ×620L/min×8m×2台 制御盤他付属品一式	1	組			
DP-4 雑排水ホソフ	ステンレスまたは鋳物製 水中用 40φ×100L/min×8m×2台 制御盤他付属品一式	1	組			
PT-1 フラスタートラップ	FRP製 床置形 バイグ接続式 容量15L	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	12	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	5	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	6	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 150A	2	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 100A	2	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 65A	1	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 40A	1	個			
ゴムシートバクワイ弁	10K(クイハ→鋳鉄) 80A	2	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	8	個			
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 80A	2	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	6	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 80A	2	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 40A	8	個			
間接排水口	40A	1	個			
間接排水口	50A	2	個			

機械設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 125A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 100A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 50A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 125A	66	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 100A	73	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 65A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	7	m			
排水・耐火VP	屋内一般 100A	29	m			
排水・耐火VP	屋内一般 75A	17	m			
排水・耐火VP	屋内一般 50A	40	m			
排水・耐火VP	屋内一般 40A	5	m			
通気・耐火VP	屋内一般 100A	26	m			
通気・耐火VP	屋内一般 65A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 125A	43	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	103	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	35	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	33	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	57	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	31	m			

機械設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・耐火VP	便所 100A	29	m			
排水・耐火VP	便所 75A	9	m			
排水・耐火VP	便所 65A	19	m			
排水・耐火VP	便所 50A	27	m			
排水・耐火VP	便所 40A	14	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	20	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	13	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	4	m			
通気・耐火VP	便所 65A	3	m			
通気・耐火VP	便所 50A	21	m			
通気・耐火VP	便所 40A	8	m			
はつり補修		1	式			
土工事		1	式			
計						

八 潮 市

機械設備工事		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPU-1 消火ポンプユニット	屋内消火栓用 50φ×150L/min×76m 制御盤他付属品一式	1	台			
FT-1 消火用充水槽	鋼板製 有効容量0.2m3	1	基			
屋内消火栓箱	HB-2B 放水口 無	4	組			
屋内消火栓箱	HB-2A 放水口 無	18	組			
搬入・据付費		1	式			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 50A	1	個			
消火栓弁	差込式 40A	1	個			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 50A	161	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 40A	7	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修 保温	ねじ接合 屋内一般 32A	144	m			
はつり補修		1	式			
計						

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【配管材料費】						
白ガス管	50mm	2	m			
カー鋼管	15mm	1.5	m			
カー鋼管	25mm	8	m			
カー鋼管	32mm	17.5	m			
カー鋼管	50mm	5	m			
カー鋼管	80mm	33	m			
ネジコック	20mm (WP2型)	8	個			
【配管工事費】						
白ガス管	50mm	2	m			
カー鋼管	15mm	1.5	m			
カー鋼管	25mm	8	m			
カー鋼管	32mm	17.5	m			
カー鋼管	50mm	5	m			
カー鋼管	80mm	33	m			
メーターコック	50mm	1	個			
【特別材料費】						
分岐コック	15mm	4	個			
分岐コック	50mm	1	個			
分岐コック	80mm	1	個			

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PC絶縁サット	80mm	1	個			
【特別工事費】						
ガスメーター取付費	50号	1	個			
レジメーター台		1	組			
PE大口径配管工事		1	式			
その他特別工事費		1	式			
【付帯工事費】						
ステルス吊振止金具	80mm	6	個			
塗装(3回塗)	50mm	2	m			
配管受台ベース	~ 25mm	8	個			
配管受台ベース	~ 32mm	9	個			
配管受台ベース	~ 50mm	3	個			
配管受台ベース	~ 80mm	7	個			
ステルスアンダースタックラケット	20・25A	8	箇所			
ステルスアンダースタックラケット	32・40A	9	箇所			
ステルスアンダースタックラケット	50A	3	箇所			
ステルスアンダースタックラケット	80A	10	箇所			
【機器接続費】						
20mm強化ホース	(延)	8	m			
20mm強化ホース	(自在)	8	箇所			

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器搬出費		1	式			
機器類撤去		1	式			
ダクト類撤去		1	式			
制気口類撤去		1	式			
ホース類撤去		1	式			
配管類撤去		1	式			
電線・電線管類撤去		1	式			
アスベスト含有建材撤去		1	式			
混合廃棄物運搬		1	式			
発生土運搬		1	式			
有価物運搬		1	式			
アスベスト含有建材運搬		1	式			
計						

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			
墨出し(内部改修)	複合改修	4,357	m ²			
計						
養生		1	式			
養生(内部改修)	複合改修	4,357	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	2,715	m ²			
養生(外壁改修)		1,137	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	4,357	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	2,715	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		1,137	m ²			
計						
外部足場		1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払手間 基本料 賃料共 12m未満 設置期間:7か月	5,295	m ²			
計						

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			
内部仕上足場	掛払手間 基本料 賃料共 脚立足場 階高4.0m以下 設置期間:7か月	3,883	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払手間 基本料 賃料共 枠組棚足場 設置期間:7か月 階高5.7m以上7.4m未満	271	m ²			
シャット内足場	掛払手間 基本料 賃料共 設置期間:7か月	20.2	m ²			
内部階段仕上足場	掛払手間 基本料 賃料共 設置期間:7か月	183	m ²			
計						
災害防止		1	式			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払手間 基本料 賃料共 設置期間:7か月	636	m			
養生シート張り	掛払手間 基本料 賃料共 設置期間:7か月	4,694	m ²			
計						

八 潮 市

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1000×2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1050×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2790×2635mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3825×2635mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 5285×2635mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2100mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2300×2500mm程度	1	か所			
計						

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボート等切込み共	119	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	94	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 470×470mm程度 ボート等切込み共	102	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	45	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボート等切込み共	29	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1250×150mm程度 ボート等切込み共	24	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1250×600mm程度 ボート等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1620×380mm程度 ボート等切込み共	16	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 4000×200mm程度 ボート等切込み共	21	か所			
計						

八 潮 市

八 潮 市

電気設備工事		映像・音響設備		多目的ホール舞台照明		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舞台負荷設備		1	式			
フットライト 撤去		1	個			
フロアコンセント 撤去		2	個			
舞台袖DMXコネクタ ツクス		1	個			
客席ウォールコンセント 撤去		4	個			
リア-ホリゾントライト 撤去		1	個			
ホーダーライト		1	式			
ガスベーションライト		1	式			
ガスベーション用スポット ライト		1	式			
アップル-ホリゾントライト		1	式			
シーリングライト		1	式			
フロアベーションスポット ライト 撤去		1	個			
客席ダウンライト		1	式			
計						

電気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯幹線設備 撤去		1	式			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	3	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	195	m			
厚鋼電線管 撤去	(G70) 再使用しない	90	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	70	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	87	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	179	m			
6kV CVTケーブル 撤去	再使用しない 38mm2 管 内	90	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 8mm2- 3C 管 内	3	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 8mm2- 3C ラック	13	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 8mm2- 3C ビット・天井	10	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 14mm2- 3C 管 内	17	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 14mm2- 3C ラック	12	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 22mm2 管 内	74	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 22mm2 ラック	108	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 22mm2 ビット・天井	19	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 38mm2 ラック	101	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 38mm2 ビット・天井	10	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 60mm2 ラック	131	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 60mm2 ビット・天井	19	m			

電気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯幹線設備 撤去		1	式			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 100mm2 ラック	41	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 100mm2 ビット・天井	10	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 150mm2 ビット・天井	19	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 150mm2 ラック	134	m			
FPケーブル 撤去	14mm2- 2C 管 内	15	m			
FPケーブル 撤去	14mm2- 2C ラック	5	m			
FPケーブル 撤去	22mm2- 2C ラック	135	m			
FPケーブル 撤去	22mm2- 2C ビット・天井	19	m			
プルボックス 撤去	400×400×300	7	個			
電灯盤1L-1 撤去		1	面			
電灯盤1L-2 撤去		1	面			
電灯盤1L-3 撤去		1	面			
電灯盤1L-4 撤去		1	面			
電灯盤2L-1 撤去		1	面			
電灯盤2L-2 撤去		1	面			
電灯盤3L-1 撤去		1	面			
電灯盤1L-4-1 撤去		1	面			
電灯盤2L-1-1 撤去		1	面			
電灯盤2L-1-2 撤去		1	面			

電気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分岐設備 撤去		1	式			
2種金属線び(MM2) 撤去	A型 40mm×30mm 再使用しない	86	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	286	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	9,120	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	160	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	1,063	m			
FPケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	628	m			
通信用ケーブル(CPEV 、CCP-P、構内) 撤去	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	289	m			
タフスイッチ 撤去	1P15A×1	16	個			
タフスイッチ 撤去	1P15A×2	6	個			
タフスイッチ 撤去	1P15A×4	2	個			
タフスイッチ 撤去	3W15A×1	2	個			
タフスイッチ 撤去	3W15A×2	2	個			
タフスイッチ 撤去	3W15A×4	1	個			
タフスイッチ 撤去	1P15A×1,PL×1	3	個			
タフスイッチ 撤去	1P15A×2,PL×1	6	個			
コンセント 撤去	2P15A×1	3	個			
リモコンスイッチ 撤去	1回路用	8	個			
リモコンスイッチ 撤去	2回路用	27	個			
リモコンスイッチ 撤去	3回路用	2	個			

電気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分岐設備 撤去		1	式			
リモコンスイッチ 撤去	4回路用	3	個			
ライティングダクト 撤去	3m	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	29	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	137	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	47	個			
Hfコンパ外 蛍光灯器具 撤去	露出形 FHP 32W × 3 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W × 2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 2 再使用しない	142	個			
Hfコンパ外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHP 45W × 4 再使用しない	3	個			
Hfコンパ外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHP 45W × 4 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 40W × 2 再使用しない	3	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	3	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	152	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	425	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	23	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	20	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	8	個			
HID灯器具 撤去	埋込 250W以下 再使用しない	18	個			

電気設備工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分岐設備 撤去		1	式			
誘導灯 撤去	再使用しない SH1-FSF 20 -BL	14	個			
誘導灯 撤去	再使用しない ST1-FBC 22 -BL	23	個			
非常用白熱灯器具 撤去	露出形 JE9 ~ 30W, 140W 再使用しない	103	個			
計						
コンセント分岐設備 撤去		1	式			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	8,431	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ラック 再使用しない	426	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	139	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 5.5mm2- 2C ラック	19	m			
コンセント 撤去	2P15A × 1	16	個			
コンセント 撤去	2P15A × 2	170	個			
コンセント 撤去	2P15A × 1(接地極付)	23	個			
コンセント 撤去	2P15A × 2(接地極付)	40	個			
ハテナションアウトレット 撤去		23	個			
コンセント 撤去	2P15A × 1(防水形接地極付)	19	個			
計						

電気設備工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力幹線設備 撤去		1	式			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	42	m			
ねじなし電線管 撤去	(E63) 再使用しない	13	m			
厚鋼電線管 撤去	(G70) 再使用しない	13	m			
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	37	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	18	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	24	m			
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	76	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 14mm2- 3C ビット・天井	9	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 22mm2 ラック	5	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 38mm2 管 内	13	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 38mm2 ラック	3	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 38mm2 ビット・天井	10	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 60mm2 管 内	13	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 60mm2 ラック	138	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 60mm2 ビット・天井	19	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 100mm2 管 内	13	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 100mm2 ラック	66	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 100mm2 ビット・天井	19	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 150mm2 管 内	37	m			

電気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力幹線設備 撤去		1	式			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 150mm2 ラック	209	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 150mm2 ビット・天井	45	m			
FPケーブル 撤去	8mm2- 3C ビット・天井	14	m			
FPケーブル 撤去	14mm2- 3C 管 内	11	m			
FPケーブル 撤去	14mm2- 3C ラック	3	m			
FPケーブル 撤去	14mm2- 3C ビット・天井	10	m			
FPケーブル 撤去	22mm2- 3C 管 内	18	m			
FPケーブル 撤去	22mm2- 3C ラック	70	m			
FPケーブル 撤去	22mm2- 3C ビット・天井	10	m			
動力盤1CP-1 撤去		1	面			
動力盤1CP-2 撤去		1	面			
動力盤2CP-1 撤去		1	面			
動力盤2CP-2 撤去		1	面			
動力盤3CP-1 撤去		1	面			
動力盤1CP-4 撤去		1	面			
動力盤3CP-2 撤去		1	面			
動力盤S-3 撤去		1	面			
計						

電気設備工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力分岐設備 撤去		1	式			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	18	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	49	m			
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	39	m			
ねじなし電線管 撤去	(E63) 再使用しない	10	m			
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	57	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	524	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	76	m			
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	4	m			
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	17	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm ² × 1本 再使用しない	1,501	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm ² × 1本 再使用しない	346	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm ² × 1本 再使用しない	143	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm ² × 1本 再使用しない	94	m			
600V絶縁電線 撤去	22mm ² × 1本 再使用しない	17	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm ² × 1本 再使用しない	31	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm ² - 2C 管 内	17	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm ² - 3C 管 内	182	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm ² - 3C ラック	128	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 5.5mm ² - 3C 管 内	72	m			

電気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力分岐設備 撤去		1	式			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 5.5mm2- 3C ラック	95	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 8mm2- 3C 管 内	22	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 14mm2- 3C 管 内	49	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 14mm2- 3C ラック	12	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 38mm2 管 内	39	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 38mm2 ラック	22	m			
600V CVTケーブル 撤去	再使用しない 150mm2 管 内	17	m			
CVケーブル 撤去	2.0mm2- 2C 管 内	17	m			
CVケーブル 撤去	2.0mm2- 3C 管 内	10	m			
CVケーブル 撤去	2.0mm2- 4C 管 内	95	m			
CVケーブル 撤去	2.0mm2- 4C ラック	102	m			
CVケーブル 撤去	2.0mm2- 6C 管 内	15	m			
ブルボックス 撤去	300×300×200	1	個			
動力盤S-1 撤去		1	面			
動力盤S-2 撤去		1	面			
計						

電気設備工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受変電設備 撤去		1	式			
変圧器(屋内) 撤去	油入 単相 6kV-200/100V 75KVA 撤去(再使用しない)	1	台			
変圧器(屋内) 撤去	油入 単相 6kV-200/100V 100KVA 撤去(再使用しない)	2	台			
変圧器(屋内) 撤去	油入 三相 6kV-200V 150KVA 撤去(再使用しない)	2	台			
変圧器(屋内) 撤去	油入 三相 6kV-200V 200KVA 撤去(再使用しない)	1	台			
変圧器(屋内) 撤去	油入 単相 6kV-200/100V 50KVA 撤去(再使用しない)	1	台			
高圧コンデンサ 撤去	50KVA 撤去(再使用しない)	3	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル 撤去	油入式 L=6% (50kvar用)	3	台			
高圧受電盤 撤去	7.2kV 8.0kA	1	面			
高圧受電盤 撤去	7.2kV 8.0kA	1	面			
低圧配電盤 撤去	800以下	2	面			
低圧配電盤 撤去	800超過	2	面			
低圧配電盤 撤去	800超過	2	面			
低圧配電盤 撤去	800超過	1	面			
低圧配電盤 撤去	800超過	1	面			
低圧配電盤 撤去	800超過	2	面			
搬出基準単価		13.26	t			
搬出費	複数搬出 250kg以下	0.36	t			
搬出費	複数搬出 500kg以下	1.49	t			
搬出費	複数搬出 800kg以下	2.12	t			

電気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受変電設備 撤去		1	式			
搬出費	複数搬出 400kg/m3未満	1.59	t			
搬出費	複数搬出 200kg/m3未満	7.71	t			
計						
直流電源設備 撤去		1	式			
直流電源装置 撤去		1	台			
計						
電気時計設備 撤去		1	式			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C ビット・天井	167	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	423	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 4C ビット・天井	9	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 4C ラック	88	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 4C FEP内(PF・CD)	14	m			
親時計 撤去		1	個			
子時計 撤去	500φ	1	個			
子時計 撤去	300φ	33	個			
計						

電気設備工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
拡声設備 撤去		1	式			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C ビット・天井	88	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	56	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C ビット・天井	539	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C ラック	30	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	642	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	15	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 10P ラック	82	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 10P FEP内(PF・CD)	12	m			
非常業務放送架 撤去		1	台			
スピーカ 撤去	再使用しない SC1-Hi 1(3) V0	28	個			
スピーカ 撤去	再使用しない SC1-Hi 1(3) V3	45	個			
スピーカ 撤去	再使用しない SW1-Hi 1(3) V0	3	個			
スピーカ 撤去	再使用しない SW1-Hi 1(3) V3	9	個			
スピーカ 撤去	再使用しない SH 5 V0	2	個			
アッテネータ 撤去	再使用しない	30	個			
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 250V	4	個			
計						

電気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インター設備 撤去		1	式			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	43	m			
ドア親機 撤去		1	個			
玄関子機 撤去		1	個			
計						
トリ呼出表示設備 撤去		1	式			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C ビット・天井	23	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C ラック	81	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C ビット・天井	15	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	18	m			
トリ呼出表示器 撤去	3窓	1	台			
表示灯 撤去		2	個			
復旧ボタ 撤去		2	個			
押ボタ 撤去		4	個			
計						

電気設備工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
テレビ 共同受信設備 撤去		1	式			
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB ビット・天井	65	m			
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB ラック	172	m			
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB FEP内(PF・CD)	619	m			
同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB ビット・天井	48	m			
同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB ラック	73	m			
同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB FEP内(PF・CD)	93	m			
FM/AMアンテナ 撤去		1	組			
UHFアンテナ 撤去		1	組			
BSアンテナ 撤去		1	組			
アンテナマスト 撤去		3	基			
直列エリット撤去	中間 再使用しない	19	個			
直列エリット撤去	端末 再使用しない	15	個			
直列エリット撤去	端末 再使用しない	1	個			
増幅器 撤去		5	個			
2分配器 撤去		2	個			
4分配器 撤去		1	個			
6分配器 撤去		3	個			
混合分波器 撤去		1	個			
計						

電気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自動火災報知設備 撤去		1	式			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	21	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 4C ビット・天井	173	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	936	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 5P ビット・天井	18	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	268	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	97	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 40P FEP内 (PF・CD)	25	m			
複合受信機 撤去		1	台			
スポット形感知器 撤去		89	個			
煙感知器(イボ式、 光電式) 撤去		40	個			
表示灯 撤去		1	個			
計						

電気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自動閉鎖設備 撤去		1	式			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	100	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	76	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	73	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	48	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	24	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 5C ビット・天井	79	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 5C ラック	5	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 5C FEP内 (PF・CD)	59	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	24	m			
煙感知器(イボ式、 光電式) 撤去		24	個			
ブザー 撤去		2	個			
自動閉鎖装置 撤去	防火戸用	6	個			
計						

電気設備工事 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			
収集・運搬費	照明器具 2t車(片道25km)	1	台			
収集・運搬費	蛍光管リサイクル 2t車(片道25km)	1	台			
収集・運搬費	混合廃棄物 10t車(片道25km)	1	台			
収集・運搬費	有価物 4t車(片道25km)	1	台			
計						
発生材処分		1	式			
蛍光灯器具 処分費	40W 2灯用	228	台			
蛍光灯器具 処分費	40W 1灯用	154	台			
蛍光灯器具 処分費	20W 2灯用	2	台			
蛍光灯器具 処分費	20W 1灯用	29	台			
水銀灯器具 処分費		22	台			
ダクトライト等 処分費		649	台			
蛍光管 リサイクル処分費		150.36	kg			
混合廃棄物 処分費		70.59	m ²			
計						

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			
【GHP】						
ガスエンジン・ボイラ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎有り 85.0kW以下	3	台			
ガスエンジン・ボイラ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下	2	台			
ガスエンジン・ボイラ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎有り 45.0kW以下	1	台			
ガスエンジン・ボイラ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎有り 28.0kW以下	2	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	4	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	5	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	4	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	7	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	15	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	11	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	5	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	1	台			
パナソニック形空気調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 壁掛け - 3.2kW以下	3	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	3	t			
【PAC】						
パナソニック形空気調和機(直吹き・ダクト外接続)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 50.0kW以下	1	台			
パナソニック形空気調和機(直吹き・ダクト外接続)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下	2	台			
パナソニック形空気調和機(直吹き・ダクト外接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎有り 50.0kW以下	1	台			

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			
ハッガー型空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下	2	台			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1	t			
【RAC】						
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	1	台			
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	1	台			
【ポンプ】						
渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (空調機器)	防振基礎 0.75kW以下	1	台			
【加湿器】						
ハッガー型空気調和機(セパレートマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	16	台			
計						
室外機用鉄骨架台		1	式			
溝形鋼	SS400 125*65*6t	386	kg			
同上溶融亜鉛メッキ	HDZT77 無加工品	386	kg			
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8(W5/16)×12×35 下向打 標準A	32	本			
鉄骨運搬	6t車	386	kg			
鉄骨工		3	人			
計						

八 潮 市

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラッキング・樹脂カバー		1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	5	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	2	m			
計						
加湿給水管保温		1	式			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミダクト 20A	451	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミダクト 20A	24	m			
計						
防火区画貫通処理		1	式			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 150	12	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 100	10	か所			
計						
はつり補修		1	式			
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 100mm	89	か所			
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 50mm	68	か所			
計						

八 潮 市

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手		1	式			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №2 以下	2	組			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №3 以下	4	組			
計						
ダクト保温		1	式			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	83	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	252	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	72	m			
長方形ダクト外保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25	94	m ²			
計						
塗装		1	式			
ダクト塗装	垂鉛鉄板製ダクト・露出	55	m ²			
計						

八 潮 市

機械設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式			
大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	19	組			
小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	8	組			
洗面器 取付	自動混合水栓 大	20	組			
鏡 取付	600×800mm程度	21	枚			
掃除流し 取付	ハック無し又はハック付き	4	組			
壁掛形汚物流し ユニット 取付	水石入れ,紙巻器,温水器を含む	1	組			
紙巻器(露出)取付	1連(紙巻器のみを取付の場合)	4	個			
計						
取外し・再取付		1	式			
洋風大便器 取外し・再取付		4	組			
計						

八 潮 市

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管保温		1	式			
【屋外架空】						
給水管 保温	ホリスレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	6	m			
【屋内一般】						
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 80A	33	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 65A	5	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 40A	23	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 20A	35	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 15A	48	m			
【便所】						
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 50A	6	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 40A	3	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 32A	6	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 25A	8	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 20A	27	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 15A	40	m			
【機械室】						
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 100A	20	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 80A	12	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 40A	29	m			

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管保温		1	式			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミダクト 20A	19	m			
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミダクト 15A	38	m			
計						
はつり補修		1	式			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	63	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	79	m3			
山砂		30	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	49	m3			
土工機械運転 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式 加圧型 0.13m3	10	運転日			
計						

機械設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	22	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	24	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	4	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	2	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	12	か所			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4	m3			
山砂		1	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3	m3			
計						

機械設備工事		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式			
消火ポンプ (エット形) 据付 (衛生機器)	5.5 kW以下	1	台			
鋼板製一体形タンク 据付	WTS-2	1	基			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1	t			
計						
保温		1	式			
保温化粧ケース (樹脂製)	60 × 58	12	m			
計						
はつり補修		1	式			
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	3	か所			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			
受水槽撤去	FRP製ハコ式 20m3	1	基			
消火ポンプユニット撤去	5.5kW	1	台			
屋内消火栓箱撤去	2号 露出形	1	台			
屋内消火栓箱撤去	2号 埋込形	18	台			
消火用充水槽撤去	銅板製 0.2m3	1	基			
排水ポンプ撤去	0.4kW	6	台			
排水ポンプ撤去	0.75kW	2	台			
排水ポンプ撤去	2.2kW	2	台			
ガス湯沸器撤去	5号 壁掛形	3	台			
ガス湯沸器撤去	32号 壁掛形	2	台			
電気温水器撤去	貯湯量30L	2	台			
電気温水器撤去	貯湯量20L	3	台			
電気温水器撤去	貯湯量10L	1	台			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	10	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	12	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	9	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	28	組			
身障者用鏡撤去	再使用しない	2	枚			
掃除流し撤去	ハコ付き掃除流し 再使用しない	3	組			

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			
シャワーセツ撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	4	組			
水栓金具撤去		18	個			
プ ラスタートラップ 撤去		1	個			
量水器撤去	20mm	1	個			
リソグ エツツ撤去	61kW	2	基			
冷温水ボソソ 撤去	22kW	2	台			
温水ボソソ 撤去	0.75kW	2	台			
膨張タンク撤去	開放式 100L	1	基			
ハツダ ー撤去	200φ 2800L	1	台			
ハツダ ー撤去	200φ 3200L	1	台			
ハツダ ー撤去	200φ 3500L	1	台			
エパント リソグ エツツ 撤去	9,400m ³ /h	1	台			
エパント リソグ エツツ 撤去	14,600m ³ /h	1	台			
エパント リソグ エツツ 撤去	1,900m ³ /h	4	台			
エパント リソグ エツツ 撤去	3,200m ³ /h	1	台			
ファンコイルエツツ 撤去	天井施ツツ形 ～480m ³ /h	3	台			
ファンコイルエツツ 撤去	天井施ツツ形 ～640m ³ /h	8	台			
ファンコイルエツツ 撤去	天井施ツツ形 ～1280m ³ /h	17	台			
ファンコイルエツツ 撤去	天吊形 ～1120m ³ /h	19	台			

機械設備工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			
ファンコイルユニット 撤去	床置形 ～1120m ³ /h	4	台			
パッケージエアコン 撤去	ツイン 天井隠蔽形 22,400kcal/h	1	組			
パッケージエアコン 撤去	シングル 天井施ツト形 4,000kcal/h	2	組			
パッケージエアコン 撤去	シングル 天井施ツト形 5,600kcal/h	2	組			
パッケージエアコン 撤去	シングル 天井隠蔽形 7,100kcal/h	1	組			
全熱交換ユニット撤去	～100m ³ /h	2	台			
全熱交換ユニット撤去	～300m ³ /h	6	台			
全熱交換ユニット撤去	～500m ³ /h	3	台			
全熱交換ユニット撤去	～750m ³ /h	5	台			
全熱交換ユニット撤去	～1000m ³ /h	2	台			
全熱交換ユニット撤去	～2000m ³ /h	4	台			
給気ファン撤去	天吊形 No.5	2	台			
給気ファン撤去	天吊形 No.4	1	台			
給気ファン撤去	天吊形 No.2	1	台			
給気ファン撤去	天吊形 No.1	1	台			
排気ファン撤去	天吊形 No.5	2	台			
排気ファン撤去	天吊形 No.4	1	台			
排気ファン撤去	天吊形 No.3	4	台			
排気ファン撤去	天吊形 No.2	5	台			

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			
排煙機撤去	床置形 No.4	1	台			
天井換気扇撤去		18	台			
有圧扇撤去	350φ	1	台			
有圧扇撤去	250φ	2	台			
自動制御盤撤去		7	面			
中央監視盤撤去		1	面			
PAC用リコン撤去		3	個			
全熱交換ユニット用リコン撤去		20	個			
ファンコイルユニット用リコン撤去		25	個			
サーモスタット撤去		21	個			
ガス湯沸器用リコン撤去		3	個			
ファンスイッチ撤去		1	個			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	350mm 再使用しない	91	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	300mm 再使用しない	34	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	250mm 再使用しない	149	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	225mm 再使用しない	87	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	267	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	175mm 再使用しない	69	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	283	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	11	m			
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックール・グラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	553	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	432	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	274	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	304	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	23	m ²			
長方形ダクト保温 撤去	ロックール・グラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	1,034	m ²			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口類撤去		1	式			
エア・バルブ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04㎡以下 再使用しない	14	個			
エア・バルブ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	20	個			
エア・バルブ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	5	個			
エア・バルブ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.3㎡以下 再使用しない	11	個			
エア・バルブ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.4㎡以下 再使用しない	9	個			
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	81	個			
スリット形吸込口 撤去	～0.1㎡	1	個			
スリット形吸込口 撤去	～0.5㎡	19	個			
スリット形吸込口 撤去	～1.0㎡	8	個			
ベントキャップ撤去	再使用しない	34	個			
シーリング・ディフューザ 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	1	個			
計						

八 潮 市

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			
【冷温水・冷却水】						
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 125A	156	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 100A	26	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 80A	155	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 65A	108	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 50A	174	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 40A	177	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 32A	265	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 25A	187	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	45	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 125A	47	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	38	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	52	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	6	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	56	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	11	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	8	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 125A 再使用しない	156	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 100A 再使用しない	26	m			

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	155	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	108	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	174	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	177	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	265	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	187	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	45	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	47	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	38	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	52	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	6	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	56	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	11	m			
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	8	m			
【加湿給水】						
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	388	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	32	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	388	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A 再使用しない	32	m			

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			
【冷媒】						
冷媒用銅管 撤去	3/4B	53	m			
冷媒用銅管 撤去	5/8B	70	m			
冷媒用銅管 撤去	1/2B	42	m			
冷媒用銅管 撤去	3/8B	123	m			
冷媒用銅管 撤去	1/4B	42	m			
冷媒管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	53	m			
冷媒管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 15A 再使用しない	112	m			
【ドレン】						
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 50A	16	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 40A	126	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 30A	170	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A	67	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	16	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	126	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	170	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	67	m			
【給水】						
ライニング 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中 50A	21	m			

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中 25A	143	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 地中 20A	72	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 80A	35	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 50A	8	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 32A	44	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 25A	11	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 20A	129	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	8	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 80A 再使用しない	35	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 50A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 32A 再使用しない	44	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 25A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 20A 再使用しない	129	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	129	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	21	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	18	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	10	m			

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	34	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	30	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	30	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	92	m			
ライン管 鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	108	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 100A 再使用しない	21	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 80A 再使用しない	18	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 65A 再使用しない	10	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 50A 再使用しない	34	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 40A 再使用しない	30	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 32A 再使用しない	30	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 25A 再使用しない	92	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 20A 再使用しない	108	m			
【排水・通気】						
硬質塩化ビニル管 撤去	地中 150A	18	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中 125A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中 100A	24	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中 75A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	地中 50A	5	m			

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 125A	105	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 100A	174	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 75A	31	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 65A	15	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 50A	45	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 40A	13	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	105	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	174	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	31	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	15	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	45	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	13	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A	98	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A	44	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A	62	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A	104	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A	361	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	98	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	44	m			

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	62	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	104	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	361	m			
【給湯】						
給水・給湯用銅管 撤去	屋内一般 1 B	34	m			
給湯管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	34	m			
排気筒 撤去	100mm	6	m			
排気筒保温撤去	ロックウール 屋内隠べい 再使用しない	2	m ²			
【消火】						
銅管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 50A	119	m			
銅管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 40A	34	m			
銅管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋内一般 32A	108	m			
銅管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	16	m			
銅管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m			
銅管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	30	m			
【ガス】						
銅管 撤去	再使用しない ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	48	m			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線・電線管類撤去		1	式			
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	356	m			
600V絶縁電線撤去	3.5mm2 × 1本 再使用しない	77	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内)撤去	0.9 mm- 5P 管 内	316	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内)撤去	0.9 mm- 10P 管 内	319	m			
通信用ケーブル(CPEV、CCP-P、構内)撤去	0.9 mm- 30P 管 内	51	m			
CVケーブル撤去	2.0mm2- 2C 管 内	237	m			
CVケーブル撤去	2.0mm2- 3C 管 内	155	m			
CVケーブル撤去	2.0mm2- 4C 管 内	136	m			
薄鋼電線管撤去	(C19) 再使用しない	51	m			
薄鋼電線管撤去	(C25) 再使用しない	114	m			
薄鋼電線管撤去	(C31) 再使用しない	118	m			
薄鋼電線管撤去	(C39) 再使用しない	215	m			
薄鋼電線管撤去	(C51) 再使用しない	77	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	466	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	28 再使用しない	379	m			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｽｽﾞ ｽﾁ含有建材撤去		1	式			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	104	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	14	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	36	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	36	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	4	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	40	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	26	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温無	54	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	4	か所			
ﾀﾞｸﾄ切断	板厚 0.5t	412	か所			
ﾀﾞｸﾄ切断	板厚 0.6t	244	か所			
ﾀﾞｸﾄ切断	板厚 0.8t	170	か所			
計						
混合廃棄物運搬		1	式			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m3 木材類 D1D区間有り 12.0km以下	245	m3			
計						

八 潮 市

機械設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
混合廃棄物処分		1	式			
混合廃棄物処分		245	m3			
計						
発生土処分		1	式			
発生土処分		51	m3			
計						
冷媒回収・処分		1	式			
ハッケージエアコン	224,000kcal/h	1	台			
ハッケージエアコン	4,000kcal/h	1	台			
ハッケージエアコン	5,600kcal/h	2	台			
ハッケージエアコン	7,100kcal/h	1	台			
計						
アスベスト含有建材処分		1	式			
配管フランジハッキング処分		0.1	m3			
ダクトフランジハッキング処分		16	m3			
キャンバスタ外処分		0.8	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラッシャー	25t 10日	1	か所			
仮囲い	万能鋼板 H=2000 設置期間:13か月	314	m			
仮設ゲート	キャストゲート W3000×H1800 設置期間:13か月	4	か所			
交通誘導警備員 B		1,124	人			
鉄板敷	設置期間:13か月	81	m ²			
化学物質濃度測定費	6物質 アクティブ 法	10	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通鋼屑		7.3	t			
金属屑		11.2	t			
アルミ屑		986	kg			
ステンレス屑		725	kg			
電線ケーブル		4,592	kg			
電線ケーブル	ガット処理	6,207	kg			
鉄屑		2.32	t			
鉄屑		14	t			
計						