

工事名称 八潮市新庁舎北側駐車場及びバスロータリー等整備（建築）工事

工事場所 八潮市中央一丁目2番地1地内

【参考内訳書】

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北側外構工事		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設		5,646	m ²			
地盤改良	浅層混合改良 セメント系固化材100kg/m ³	7,650	m ³			
アスファルト舗装 ー A	t250 再生密粒度アスファルト t50 プライムコート	2,586	m ²			
	再生クラッシュラン t200 (A-212)					
アスファルト舗装 ー B	t550 再生密粒度アスファルト t50 プライムコート	770	m ²			
	再生粒調砕石 t150 再生クラッシュラン t350 (A-212)					
半たわみ性舗装	t480 ショットプラスチック仕上 半たわみ性舗装 t30 再生密粒度アスファルト t50	444	m ²			
	プライムコート 再生粒調砕石 t150 再生クラッシュラン t250					
	(A-212)					
透水性コンクリート 舗装ー A	t250 透水性コンクリート t100 再生クラッシュラン t150	27.8	m ²			
	(A-212)					
透水性コンクリート 舗装ー B	t180 透水性コンクリート t80 再生クラッシュラン t100	196	m ²			
	(A-212)					
コンクリートプロ ック舗装ー A	t370 透水性コンクリートブロック t80 クッション用砂 t20	804	m ²			
	不陸抑制パネ 透水性瀝青安定処理 t70 再生クラッシュラン t150					
	フィルター層(砂) t50 (A-212)					
コンクリートプロ ック舗装ー B	t240 透水性コンクリートブロック t60 クッション用砂 t30	577	m ²			
	再生クラッシュラン t100 フィルター層(砂) t50 (A-212)					
コンクリート舗装 ー A	t200 コンクリートはけ引き t100 再生クラッシュラン t100	140	m ²			
	(A-212)					

北側外構工事		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ウッドデッキ舗装 ー A	t270内外 ウッドデッキ 材 t30 ウッドデッキ下地 t70内外	101	m ²			
	コンクリート t70 再生クラッシュラン t100 (A-212)					
ウッドデッキ 点検口	590×543 ウッドデッキ同材 裏あて: 材 40角 開閉用ハンドル共	1	か所			
	(A-212)					
白線引きー A	W150 L2500 矢印A 3.75m/か所 (A-213)	6	か所			
白線引きー B	W150 L2500 矢印B 4.16m/か所 (A-213)	5	か所			
白線引きー C	W150 L3000 矢印C 6.91m/か所 (A-213)	3	か所			
白線引きー D	W150 直線	472	m			
白線引きー E	W150 タクシー 7.33m/か所 (A-213)	2	か所			
白線引きー T	W300 L2500 停止線 W150 止まれ 19.61m/か所 (A-213)	2	か所			
白線引きー S	W150 身障者用駐車 6.37m/か所 W150 セーフマーク 10.3m/か所 (A-213)	6	か所			
白線引きー Z a	W150 セーフマーク 8.75m/か所 (A-213)	1	か所			
身障者用駐車場 カラーペイント	青色 12.5m ² /か所 (A-213)	6	か所			
石縁石ー B	150×90 中国産花崗岩 JB仕上 基礎共 (A-213)	123	m			
石縁石ー B	150×90 R加工 中国産花崗岩 JB仕上 基礎共	127	m			
	(A-213)					
石縁石ー C	150×60 R加工 中国産花崗岩 JB仕上 基礎共	13	m			
	(A-213)					
コンクリート縁石 ー A	150×120×600 PCﾌﾟﾛｯｸ 基礎共 (A-213)	252	m			
コンクリート縁石 ー A	150×120×600 R加工 PCﾌﾟﾛｯｸ 基礎共 (A-213)	3.8	m			

[illegible]

北側外構工事		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水管	VU φ 150 砂基礎共 (A-221)	174	m			
雨水管	VU φ 200 砂基礎共 (A-221)	75	m			
雨水管	VU φ 250 砂基礎共 (A-221)	9.2	m			
暗渠管	高密度ポリエチレン製有孔管 (内面平滑二重構造管) φ 100 砕石基礎共	130	m			
	(A-221)					
C S B 管	遠心ボックスカルバート管 φ 150 基礎共 (A-221)	2	m			
C S B 管	遠心ボックスカルバート管 φ 200 基礎共 (A-221)	12.5	m			
横断側溝－桝－A	桝310×600 平均桝深さH590 現場打ち 基礎共	6	か所			
	蓋別計上 (A-220)					
円形側溝桝－A	円形側溝用桝300×300 L2000 桝深さH755 PC既製品 基礎・蓋共	4	か所			
	(A-222)					
スリット側溝－桝－A	桝300角 桝深さH390 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-220)					
スリット側溝－桝－A	桝300角 桝深さH400 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-220)					
スリット側溝－桝－B	桝450角 桝深さH400 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-220)					
スリット側溝－桝－B	桝450角 桝深さH551 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-220)					
スリット側溝－桝－B	桝450角 桝深さH557 PC既製品 基礎共	1	か所			

北側外構工事		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	蓋別計上 (A-220)					
スリット側溝－桝 － B	桝450角 桝深さH600 PC既製品 基礎共	3	か所			
	蓋別計上 (A-220)					
スリット側溝－桝 － B	桝450角 桝深さH1128 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-220)					
スリット側溝－桝 － B	桝450角 桝深さH1218 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-220)					
集水桝－ A	桝450角 桝深さH677 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
集水桝－ A	桝450角 桝深さH685 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
集水桝－ A	桝450角 桝深さH804 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
集水桝－ A	桝450角 桝深さH894 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
集水桝－ A	桝450角 桝深さH900 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
集水桝－ A	桝450角 桝深さH972 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
集水桝－ A	桝450角 桝深さH985 PC既製品 基礎共	1	か所			

北側外構工事		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	蓋別計上 (A-221)					
集水枳－A	枳450角 枳深さH987 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
集水枳－A	枳450角 枳深さH999 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
集水枳－A	枳450角 枳深さH1008 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
集水枳－B	枳450角 平均枳深さH1100 現場打ち 基礎共	5	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
集水枳－C	枳300角 平均枳深さH820 現場打ち 基礎共	8	か所			
	蓋別計上 (A-222)					
中継枳－A	枳450角 枳深さH1062 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
中継枳－A	枳450角 枳深さH1069 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
中継枳－A	枳450角 枳深さH1130 PC既製品 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
中継枳－B	枳450角 枳深さH690 現場打ち 基礎共	1	か所			
	蓋別計上 (A-221)					
横断側溝－A	溝W310×H300 現場打ち 基礎共 蓋別計上	18.5	m			

北側外構工事		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(A-220)					
円形側溝	円形側溝300×300 L2000 PC既製品 基礎共	66.3	m			
	(A-222)					
スリット側溝－A	溝W240 U-240 PC既製品 基礎共 蓋別計上	5.2	m			
	(A-220)					
スリット側溝－B	溝W200×H450 現場打ち 基礎共 蓋別計上	79.6	m			
	(A-220)					
横断側溝－桝－A グレーチング蓋	桝310×610 スチール製 溶融亜鉛メッキ T-25 細目 ノンスリップ ボルト固定	6	か所			
	受枠共 (A-220)					
スリット側溝－桝－A スリット側溝蓋	桝300角 スチール製 溶融亜鉛メッキ 歩道用 ノンスリップ	2	か所			
	受枠共 浸透性舗装の場合は充填蓋に穴あけ加工					
	(A-220)					
スリット側溝－桝－B スリット側溝蓋	桝450角 スチール製 溶融亜鉛メッキ T-25 ノンスリップ	8	か所			
	受枠共 浸透性舗装の場合は充填蓋に穴あけ加工					
	(A-220)					
集水桝－A グレーチング蓋	桝450角 チェーン付 スチール製 溶融亜鉛メッキ 歩道用	10	か所			
	受枠共 (A-221)					
集水桝－B グレーチング蓋	桝450角 チェーン付 スチール製 溶融亜鉛メッキ T25	5	か所			
	受枠共 (A-221)					
集水桝－C グレーチング蓋	桝300角 スチール製 溶融亜鉛メッキ 歩道用 細目	8	か所			

北側外構工事		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	受枠共 (A-222)					
中継柵－A 化粧蓋	柵450角 スチール製 溶融亜鉛メッキ 歩道用	3	か所			
	受枠共 浸透性舗装の場合は充填蓋に穴あけ 加工					
	(A-221)					
中継柵－B 化粧蓋	柵450角 スチール製 溶融亜鉛メッキ T-14	1	か所			
	受枠共 浸透性舗装の場合は充填蓋に穴あけ 加工					
	(A-221)					
横断側溝－A グレーチング蓋	溝W310 スチール製 溶融亜鉛メッキ T-25 細目 ノンスリップ ボルト固定	18.5	m			
	受枠共 (A-220)					
スリット側溝－A スリット側溝蓋	溝W240 スチール製 溶融亜鉛メッキ 歩道用 ノンスリップ	5.2	m			
	受枠共 (A-220)					
スリット側溝－B スリット側溝蓋	溝W200 スチール製 溶融亜鉛メッキ T-25 ノンスリップ	79.6	m			
	受枠共 (A-220)					
管理柵－1 マンホール蓋	φ600 鋳鉄製 T-20 受枠共 (A-305)	1	か所			
管理柵－2 マンホール蓋	φ600 鋳鉄製 T-20 受枠共 (A-305)	1	か所			
オリフィス柵 マンホール蓋	φ600 鋳鉄製 T-20 受枠共 (A-305)	2	か所			
雨水流出抑制施設	W3000×D8000×H1145 基礎共 (A-305)	1	式			
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	1,398	m3			
埋戻し(B種)	－ 発生土	906	m3			
計						

北側外構工事		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(中高木)	特記無き限り枯保障1年含む					
キンモクセイ	H2.5×W0.8	3	本			
クスノキ	H6.0×C0.7×W2.5	1	本			
クロガネモチ	H4.5×C0.4×W1.8	1	本			
サザンカ	H2.5×W0.7	4	本			
シラカシ－A	H8.0×C1.3相当 株立 5本立以上	1	本			
シラカシ－B	H7.0×C0.5×W3.0	2	本			
シラカシ－C	H4.0×C0.43相当 株立 4本立以上	2	本			
ソヨゴ	H3.0×C0.21相当 株立 4本立以上	6	本			
タブノキ	H7.0×C0.55×W3.0	3	本			
モチノキ	H5.0×C0.45×W2.0	1	本			
ヤブツバキ	H2.5×W0.8	2	本			
イチョウ	H9.0×C0.8×W4.0	1	本			
イロハモミジ	H3.0×C0.2×W1.8	2	本			
エゴノキ	H3.0×C0.21相当 株立 4本立以上	1	本			
エドヒガンザクラ	H6.0×C0.45×W3.5	3	本			
エノキ－A	H7.0×C0.6×W4.0	1	本			
カツラーA	H7.0×C0.85相当 株立 5本立以上	2	本			
カツラーB	H4.5×C0.25×W1.8	2	本			
ケヤキ－A	H10.0×C0.8×W6.0	1	本			

北側外構工事		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケヤキーB	H7.0×C0.45×W3.0	3	本			
コナラ	H5.0×C0.5相当 株立 4本立以上	1	本			
コブシ	H3.5×C0.18×W1.2	2	本			
サトザクラ	H4.5×C0.3×W2.5	3	本			
サルスベリ	H3.0×C0.21相当 株立 4本立以上	3	本			
ハナモモーA	H6.0×C0.5×W4.0	1	本			
ハナモモーB	H3.0×W1.5	8	本			
ヤマボウシ	H3.0×C0.21相当 株立 4本立以上	2	本			
(低木)	特記無き限り 枯保障1年含む					
低木混植	アセビ H0.6×W0.4 9株/m2 20% カンツバキ H0.5×W0.6 4株/m2 10% キリシマツツジ H0.6×W0.5 4株/m2 20%	277	m ²			
	ホリハチバシロナンテン H0.6 3本立 9株/m2 15% ヒラドツツジ(白) H0.6×W0.6 4株/m2					
	20% フイリアホキ H0.6×W0.4 9株/m2 10% カクアジサイ H0.8 3本立 6株/m2 2%					
	コデマリ H0.5 3本立 8株/m2 1% ユキヤナギ H0.8 3本立 6株/m2 1% レンギョウ H0.8 3本立 6株/m2 1%					
(地被類)	特記無き限り 枯保障1年含む					
アベリア・コンフエツティ	H0.2×W0.3 3本立 9株/m2	9.9	m ²			
クリスマスローズ類	9.0vp 64株/m2	11.4	m ²			
コグマザサ	10.5vp 3芽立 44株/m2	31.4	m ²			
サツキツツジ	H0.3×W0.3 16株/m2	31.8	m ²			
シャガ	10.5vp 36株/m2	25.4	m ²			
シルバープリペット	H0.5×W0.4 9株/m2	12.2	m ²			

北側外構工事		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
クチナシ	H0.5×W0.3 16株/m2	40.2	m ²			
ノシラン	15.0vp 3芽立 25株/m2	47.2	m ²			
ハイネズ・ブルー パシフィック	L0.3 36株/m2	34.6	m ²			
フィリヤブラン	H0.3 10.5vp 3芽立 44株/m2	10.2	m ²			
ホソバヒイラギナ ンテン	H0.4 9株/m2	9	m ²			
ヤブラン	H0.3 10.5vp 3芽立 44株/m2	38.2	m ²			
改良ノシバ	エルトロ 0cm目地	295	m ²			
(その他)						
高木 植栽基盤	畑土:良質購入土70%+土壌改良材30% 土壌改良材:バーク堆肥20%混合 パーライト5%混合	56.4	m3			
	汚泥コンボースト(微生物入)5%混合					
低木 植栽基盤	畑土:良質購入土70%+土壌改良材30% 土壌改良材:バーク堆肥20%混合 パーライト5%混合	179	m3			
	汚泥コンボースト(微生物入)5%混合					
地被類 植栽基盤	畑土:良質購入土70%+土壌改良材30% 土壌改良材:バーク堆肥20%混合 パーライト5%混合	85	m3			
	汚泥コンボースト(微生物入)5%混合					
高木 マルチング材	t30 火山砂利・黒色系	94.9	m ²			
低木 マルチング材	t30 火山砂利・黒色系	277	m ²			
地被類 マルチング材	t30 火山砂利・黒色系	302	m ²			
植穴排水層	t200 黒曜石パーライト	94.9	m ²			
酸素管	φ150 L1000 キャップ付	144	か所			
酸素管	φ150 L1500 キャップ付	42	か所			

北側外構工事		植栽				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根囲い	H600 t0.5 硬質塩化ビニル波板	64.8	m			
樹名板	H800 自立ポール型 高木用 表示面:耐候性再生樹脂二層板 (超細密レーザー加工)	17	本			
	仕様:W137×H102×D12 樹脂 (A-223)					
樹名板	H400 自立ポール型 低木地被用 表示面:耐候性再生樹脂二層板 (超細密レーザー加工)	25	本			
	仕様:W137×H102×D12 樹脂 (A-223)					
土壌硬化測定試験	植穴の地表面を1か所測定 長谷川式土壌硬度計 試験頻度:幹回り150cmの樹木全て また、新植中高木は植栽総本数の5%	1	式			
植穴透水試験	長谷川式簡易現場透水試験器 試験頻度:幹回り150cmの樹木全て また、新植中高木は植栽総本数の5%	1	式			
高木地上支柱	八つ掛け 竹三本	9	本			
高木地下支柱	φ60 L1500 丸太杭式 (A-223)	27	本			
高木地下支柱	φ60 L1800 丸太杭式 (A-223)	20	本			
高木地下支柱	φ75 L2100or2700 丸太杭式 (A-223)	5	本			
高木地下支柱	φ90 L2700 丸太杭式 (A-223)	1	本			
ゴロタ敷き	t100 φ30～120 川石ゴロタ 地元産 (A-223)	238	m ²			
根切り	つば, 布掘り 深さ2.5m程度	364	m ³			
計						

北側外構工事		その他工作物				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート擁壁 ー A	H650～730 打ち放し・洗い出し仕上 基礎共	13.9	m			
	(A-214)					
スロープー A	W1900×D7300 手摺・袖壁・基礎共 (A-215・216)	1	か所			
階段ー A	W3600×D1350 3段 手摺・袖壁・基礎共 (A-215)	1	か所			
ロングベンチー A	W10660×D510 コンクリート台座 木製座面・背もたれ	1	か所			
	基礎共 (A-217・218)					
ロングベンチー B	W5740×D510 コンクリート台座 木製座面・背もたれ	1	か所			
	基礎共 (A-217・218)					
ロングベンチー D	W6160×D510 コンクリート台座 木製座面・背もたれ	1	か所			
	基礎共 (A-217・218)					
ロングベンチー E	W3520×D510 コンクリート台座 木製座面・背もたれ	1	か所			
	基礎共 (A-217・218)					
ロングベンチー F	W6160×D510 コンクリート台座 木製座面・背もたれ	1	か所			
	基礎共 (A-217・218)					
サークルベンチー A	φ 5400 3/4 コンクリート台座 木製座面・背もたれ	2	か所			
	基礎共 (A-217・218)					
縁台ー A	W6102×D7173 コンクリート台座 木製座面・背もたれ	1	か所			
	基礎共 (A-219)					
ポラードー A	φ 76.3×H690 埋没式 チェーン付 基礎共 (A-214)	17	か所			
テーブル椅子セッ ト	テーブル×1 椅子×4 (A-222)	5	か所			

北側外構工事		その他工作物				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
移設物ー A	水環 ア-ト 基礎あり (A-220)	1	か所			
車寄せ屋根	W30748×D3200 アルミハニカム底 堅樋共 鉄骨・基礎別計上	1	式			
	(A-301)					
車寄せ屋根 1 基礎		1	式			
車寄せ屋根 1 鉄骨		1	式			
バス停屋根 1	W34555×D2220 アルミハニカム底 堅樋・鉄骨共 基礎別計上	1	式			
	(A-303・304)					
バス停屋根 1 基礎		1	式			
バス停屋根 2	W51004×D2220 アルミハニカム底 LED付 堅樋・鉄骨共 基礎別計上	1	式			
	(A-303・304)					
バス停屋根 2 基礎		1	式			
多目的駐車場屋根 1	W9918×D5200 アルミハニカム底 堅樋共 鉄骨・基礎別計上	1	式			
	(A-301・302)					
多目的駐車場 1 基礎		1	式			
多目的駐車場 1 鉄骨		1	式			
多目的駐車場屋根 2	W5000×D4200 アルミハニカム底 鉄骨・基礎別計上 (A-303・304)	1	式			
多目的駐車場 2 基礎		1	式			
多目的駐車場 2 鉄骨		1	式			
駐輪場屋根 3	W11200×D4222×H2310 アルミ既製品 ラック共 基礎別計上	1	式			
	(A-302)					

北側外構工事		その他工作物				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
駐輪場屋根 3 基礎		1	式			
駐輪場屋根 4	W11200×D2096×H2310 アルミ既製品 基礎別計上 (A-302)	1	式			
駐輪場屋根 4 基礎		1	式			
E S O 1 施設名称 サイン A（自立大 ／駐車場誘導含む	W5000×D150/50×H1300 本体1:RC自立(特工工事外) 表示1:SUS切文字加工 アイロン黒塗装+マ	1	か所			
	ットクリア スタッド・ピン立て接着固定 本体2:ステンレスt1.6折曲げ加工 アイロン塗 装 汚れ保護剤					
	表示2:SUS切文字加工 焼付塗装 スタ ッド・ピン立て接着固定 照明・基礎別計上					
E S O 5 A 総合案内サイン（ ロータリー側）	W2200×D150×H1700 本体:ステンレスt1.2 折曲げ加工 アイロン塗 装 汚れ保護剤	1	か所			
	表示:塩ビフィルムシート貼 案内マップ:アルミプレートt3.0 カットアウト加工 インクジェットシートカットアウト加工貼 スタッド・ピン					
	立て接着固定 基礎別計上					
E S O 6 A 告知スペース（ロ ータリー側）	W2200×D150×H1700 本体:ステンレスt1.2折曲げ加工 アイロン塗 装 汚れ保護剤	2	か所			
	表示:塩ビフィルムシート貼 掲示部・フレーム:ステンレスt1.2加工 ガラス共 照明・基礎別計上					
E S O 7 誘導サイン A（案 内マップ付）	支柱:H2800 ステンレスパイプ φ76.3加工 高耐候性フッ素樹脂塗装 表示面1:W750×H100 ステンレスt1.2折曲	3	か所			
	げ加工 アイロン塗装 汚れ保護剤 表示:塩ビフィルムシート貼 表示面2:W400×H800 ステンレスt1.2折曲					
	げ加工 アイロン塗装 汚れ保護剤 案内マップ:インクジェットシートカットアウト加工貼 固定金具共 基礎別計上					
E S O 8 誘導サイン B（自 立大）	支柱:H2800 ステンレスパイプ φ76.3加工 高耐候性フッ素樹脂塗装 表示面:W750×H100 ステンレスt1.2折曲	4	か所			
	げ加工 アイロン塗装 汚れ保護剤 表示:塩ビフィルムシート貼 固定金具共 基礎別計上					
E S O 9 誘導サイン C（自 立小）	支柱:H1000 ステンレスパイプ φ50加工 高 耐候性フッ素樹脂塗装 表示面:W750×H100 ステンレスt1.2折曲	4	か所			
	げ加工 アイロン塗装 汚れ保護剤 表示:塩ビフィルムシート貼 固定金具共 基礎別計上					
E S 1 1 シビックサークル メダリオン	W600×H600 御影石プラスト加工 地面埋込 表示面:ステンレスプレートt3.0 高耐候性樹	3	か所			
	脂塗装 抜き文字加工 御影石に嵌め 込み					

北側外構工事		その他工作物				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E S 1 2 バス・タクシース トップサイン	支柱:サイン工事外 表示面:W750×H100 ステンレスt1.2折曲 げ加工 アイソ塗装 汚れ保護剤	5	か所			
	表示:塩ビフィルムシート貼 固定金具共					
E S 1 3 駐輪場サイン	支柱:H1000 ステンレスパイプφ50加工 高 耐候性フッ素樹脂塗装 表示面:W750×H100 ステンレスt1.2折曲	1	か所			
	げ加工 アイソ塗装 汚れ保護剤 表示:塩ビフィルムシート貼 固定金具共 基礎別計上					
E S 1 4 車両用サイン大（ 引き込み）	W500×D150×H1800 本体:ステンレスt1.2折曲げ加工 アイソ塗 装 汚れ保護剤	1	か所			
	表示:塩ビフィルムシート貼 注意喚起用バックライト組込 プラズマ内蔵 基礎別計上					
E S 1 5 車両用サ イン小（誘導／O UT表示）	W500×D52×H1500 本体:ステンレスt1.2折曲げ加工 アイソ塗 装	2	か所			
	表示:塩ビフィルムシート貼 基礎別計上					
E S 1 6 電気自動車スタン ド表示	W300×D52×H1500 本体:ステンレスt1.2折曲げ加工 アイソ塗 装	1	か所			
	表示:塩ビフィルムシート貼 基礎別計上					
E S 1 7 駐車場利用案内表 示	W500×D52×H1500 本体:ステンレスt1.2折曲げ加工 アイソ塗 装	2	か所			
	表示:塩ビフィルムシート貼 基礎別計上					
E S 2 3 消防活動空地標識	W800×H1700 支柱:ステンレスパイプφ60加工 高耐候性 フッ素樹脂塗装	2	か所			
	表示円:アルミ複合板 表示:マットインクジェット出力シート巻込み貼 取付金物共					
E S－0 1 サイン基礎	800×800×H500 3か所 (A-402)	1	か所			
E S－0 5 A サイン基礎	2930×750×H500 (A-402)	1	か所			
E S－0 6 A サイン基礎	3250×750×H500 (A-402)	2	か所			
E S－0 7 サイン基礎	400×400×H800 (A-402)	3	か所			
E S－0 8 サイン基礎	400×400×H800 (A-402)	4	か所			
E S－0 9 サイン基礎	400×400×H800 (A-402)	4	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]