

参 考 数 量 書

工事名称	やしお生涯楽習館大規模改修（建築）工事
工事場所	八潮市大字鶴ヶ曽根 4 2 0 番地 2 地内
工期	契約締結日から 令和 9 年 9 月 3 0 日まで
工事概要	防水、外壁、建具、内装仕上げ、外構、環境配慮等 一式

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。
工事期間 13.7 箇月として算定しています。
全館無人改修（4 w 8 h）を適用しています。
なお、参考数量への質問に関しましては回答できません。ご了承ください。

八 潮 市

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CB撤去	人力 集積共	3.6	m ³			
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	72.4	m ²			
床花崗岩撤去	下地モルタル共 集積共	31.9	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	151	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	27	枚			
畳撤去	半畳 集積共	1	枚			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	388	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	321	m ²			
タイルカーペット撤去	集積共	1,261	m ²			
カーペット撤去	集積共	291	m ²			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	358	m ²			
フリーアクセスフロア撤去	集積共	228	m ²			
床組撤去	つか立て 集積共	93.2	m ²			
上框撤去	集積共	4.1	m			
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	571	m			
木製幅木撤去	集積共	655	m			
雑巾摺撤去	集積共	6.7	m			
花崗岩撤去	H100	13.1	m			
御影石撤去	t20～40 W100	11.5	m			
タイル巾木撤去	H100	124	m			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁下地撤去	集積共	210	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	235	m ²			
テラゾー・ブロック撤去	集積共	1.5	m ²			
壁モルタル・プaster撤去	集積共	205	m ²			
壁プaster撤去	石綿含有 集積共	373	m ²			
壁クロス撤去	集積共	951	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	79.3	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	22.5	m ²			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	123	m ²			
天井下地撤去	集積共	3,186	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	326	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	46.3	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	2,808	m ²			
壁腰見切り撤去	集積共	7.9	m			
カーテンボックス撤去	集積共	44.9	m			
スクリーンボックス撤去	集積共	11	m			
ブラインドボックス撤去	集積共	64.2	m			
カーテンレール撤去	集積共	50.6	m			
照明ボックス撤去	集積共	21.3	m			
間接照明ボックス幕板撤去	集積共	21.1	m			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱撤去	集積共	9.9	m			
鴨居撤去	集積共	7.9	m			
敷居撤去	集積共	1.6	m			
棚板撤去	集積共	2.7	m			
三方枠撤去	集積共	46.4	m			
窓枠撤去	集積共	28.9	m			
段鼻ノスリップ 撤去	集積共	226	m			
児童ルームビークチャーレール撤去	L5000 集積共	1	か所			
124多目的ホール壁付手摺撤去	集積共	3	m			
220セミナー室1可動間仕切撤去	集積共	16.5	m ²			
232子育てひろばアルミパーテーション撤去	集積共	91.8	m ²			
パーテーション撤去	W900×H2400 集積共	1	か所			
パーテーション撤去	W1700×H2400 集積共	1	か所			
隔て板撤去	W800×H2360 集積共	2	か所			
鋼製格子スクリーン撤去	W300 L2700+2700+5300 角パイプ 84×32 集積共	1	か所			
L型手摺撤去	集積共	5	か所			
身障者便所ベビークチェア撤去	集積共	6	か所			
女子便所ベビークチェア撤去	集積共	2	か所			
男子更衣室他鏡撤去	W1650×H1050 集積共	2	か所			
女子便所鏡撤去	W2500×H1050 集積共	2	か所			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鏡撤去	W2100×H1050 集積共	2	か所			
メテアホールスクリーン撤去	W2700×H1550 集積共	1	か所			
男子更衣室他シャワーカーテン撤去	W900×H2050 集積共	1	か所			
男子更衣室他シャワーカーテン撤去	W1400×H2050 集積共	2	か所			
AD2カーテン撤去	レース W5240×H2612 集積共	2	か所			
AD5カーテン撤去	レース W5240×H2612 集積共	1	か所			
AW12カーテン撤去	レース W5240×H1800 集積共	1	か所			
AW17カーテン撤去	レース W1800×H1800 集積共	1	か所			
AW18カーテン撤去	レース W1800×H1800 集積共	1	か所			
AD2カーテン撤去	暗幕 W5240×H2612 集積共	2	か所			
AD5カーテン撤去	暗幕 W5240×H2612 集積共	1	か所			
AW17カーテン撤去	暗幕 W1800×H1800 集積共	3	か所			
AW18カーテン撤去	暗幕 W1800×H1800 集積共	3	か所			
AW1カーテン撤去	ドレープ W900×H1800 集積共	3	か所			
113やしお市民大学事務室カーテン撤去	ドレープ W2000×H2710 集積共	1	か所			
AW12カーテン撤去	ドレープ W5240×H1800 集積共	1	か所			
AW13カーテン撤去	ドレープ W5240×H1800 集積共	1	か所			
AW22カーテン撤去	レース 電動 W5240×H1500 集積共	1	か所			
AW22カーテン撤去	暗幕 電動 W5240×H1500 集積共	1	か所			
AW1ロールブラインド撤去	W900×H1800 集積共	9	か所			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW2ロールアップライト°撤去	W750×H1975 集積共	6	か所			
AW4ロールアップライト°撤去	W4065×H2000 集積共	1	か所			
AW14ロールアップライト°撤去	W750×H2150 集積共	10	か所			
AW25ロールアップライト°撤去	W750×H1975 集積共	9	か所			
AW26ロールアップライト°撤去	W750×H1975 集積共	4	か所			
AD4ロールアップライト°撤去	W5200×H2572 集積共	1	か所			
SW1ロールアップライト°撤去	W10580×H2660 集積共	1	か所			
AW1へ°ネシャンアップライト°撤去	W900×H1800 集積共	8	か所			
AW2へ°ネシャンアップライト°撤去	W750×H1975 集積共	2	か所			
AW3へ°ネシャンアップライト°撤去	W900×H1800 集積共	3	か所			
AW25へ°ネシャンアップライト°撤去	W750×H1975 集積共	1	か所			
AD6Sへ°ネシャンアップライト°撤去	W4475×H2612 集積共	4	か所			
218メディアホール 電動化粧扉撤去	W4200×H2450 集積共	1	か所			
218メディアホール 電動白板撤去	W4200×H2450 集積共	1	か所			
218メディアホール スピーカーBOX撤去	W750×D400×H750 集積共	2	か所			
ホール受付カウンター撤去	W3200×D300 集積共	1	か所			
視聴覚コーナー受付カウンター撤去	W4500×D900 集積共	1	か所			
和室下足入撤去	集積共	1	か所			
交流活動室下足入撤去	W1100×D400×H1000 集積共	1	か所			
児童ルーム下足入撤去	W1000×D300×H1000 集積共	1	か所			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
児童ルーム収納棚撤去	W2000×D500 集積共	1	か所			
児童ルーム椅子撤去	W2000×D530×H800 集積共	1	か所			
水洗場水切棚撤去	L1250 集積共	1	か所			
水洗場吊戸棚撤去	L1250 集積共	1	か所			
水洗場流し台撤去	L2050 集積共	1	か所			
男子更衣室他洗面カウンター撤去	L1650 集積共	2	か所			
洗面カウンター撤去	L2100 集積共	2	か所			
女子便所洗面カウンター撤去	L2500 集積共	2	か所			
便所ブース撤去	W750×H1900 集積共	4	か所			
便所ブース撤去	W1200×H1900 集積共	4	か所			
女子便所便所ブース撤去	W1700×H1900 集積共	2	か所			
便所ブース撤去	W4600+1200×H1900 集積共	4	か所			
203陶芸室電気炉撤去	集積共	2	か所			
301コワーキングスペース照明ボックス撤去	W2500×D400×H800 集積共	4	か所			
301コワーキングスペース空調ボックス撤去	W2500×D400×H800 集積共	2	か所			
計						

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(防水)						
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	4.4	m			
シーリング	一般部 ホリザルファイト系 (PS-2) 15×10	22.9	m			
シーリング	一般部 ホリザルファイト系 (PS-2) 25×10	26.6	m			
シーリング	一般部 シリコン系 (SR-1) 10×10	54.6	m			
(石)						
巾木 花崗岩	t25 H100	1.1	m			
床 花崗岩清掃	既存花崗岩面	132	m ²			
巾木 花崗岩清掃	既存花崗岩面 H100	221	m			
(タイル)						
汚垂タイル	t10 D600 モルタル面	6.4	m			
巾木 タイル清掃	既存タイル面 H100	77.2	m			
壁 タイル清掃	既存タイル面	634	m ²			
巾木 煉瓦清掃	既存煉瓦面 H100	25.5	m			
壁 煉瓦清掃	既存煉瓦面	92.1	m ²			
(木)						
(手間)						
上がりがまち	90×60 6-45-1 施工手間	2.2	m			
木床組	施工手間	25.9	m ²			
幅木	施工手間	698	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁見切	施工手間	8.1	m			
幕板	施工手間	35.9	m			
ステージ幕板	施工手間	5.5	m			
ステージ開口枠	施工手間	7.5	m			
ステージ 框	施工手間	5.5	m			
窓枠	施工手間	28.9	m			
小階段木下地組 (踏板・蹴込板共)	施工手間 1100×250×H300	2	か所			
小階段木下地組 (踏板・蹴込板共)	施工手間 1400×250×H300	1	か所			
カーテンボックス・フライント ボックス(手間)	施工手間	123	m			
床構造用合板	施工手間	294	m ²			
壁構造用合板	施工手間 2枚張	11.9	m ²			
床耐水合板	施工手間	23.2	m ²			
(材料費)						
構造用合板	t12	341	m ²			
構造用合板	t25	12.8	m ²			
シ合板	t5.5	2.5	m ²			
材料費	タモ集成材	4.1	m ³			
材料費	米ツガ	2.2	m ³			
材料費	スプルス	0.1	m ³			
(金属)						

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	21.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	104	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	378	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	30.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	124	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	1,154	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	1,921	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	77.6	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			
天井インサート		3,152	m ²			
床見切り	ステンレス製 W40	15.4	m			
カーテンレール	シングル	15.1	m			
カーテンレール	ダブル	41.8	m			
124多目的ボール壁付 手摺	アルミ手摺 木目調 φ38	3	m			
301コワーキングスペース 小口塞ぎ	鋼板 PL-1.6 曲加工 W250	5.5	m			
301コワーキングスペース 小口塞ぎ(SD上部)	鋼板 PL-1.6 曲加工 W105+50	4.4	m			
小口塞ぎ	ステンレス製 PL-1.5 HL 曲げ加工 W100	4.8	m			
丸柱 照明撤去部 化粧プレート	ステンレス製 PL-1.5 鏡面 曲加工 W235×H380 ▽型 化粧ビス止め	32	か所			
三方枠	ステンレス製	15.4	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小口塞ぎ(SD上部) 下地鉄骨	C-75×45×15×2.3	4.4	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	94	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	26	か所			
201ホール吹抜立下壁 ・照明ボックス クリーニング	既存鉄部 一部タッチアップ 補修	63.5	m ²			
天井クリーニング	アルミパネル面	9	m ²			
トップライトアルミルーバー クリーニング	W1220×D1220	1	か所			
壁見切クリーニング	既存真鍮目地	155	m			
(左官)						
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	3.8	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	823	m ²			
床モルタル補修	レベル調整	129	m ²			
床モルタル補修	散布型床仕上材下	9.6	m ²			
床モルタル補修	ビニル床シート下	3.8	m ²			
幅木モルタル補修	石張下	0.1	m ²			
床セルフレベルリンク	t30 ビニル床シート下	78.4	m ²			
床セルフレベルリンク	t10	72.4	m ²			
床セルフレベルリンク	t22	71.3	m ²			
床セルフレベルリンク	t39	41	m ²			
壁フラスター塗	t15	16.8	m ²			
壁フラスター塗	t15 フラッシュボード面	2	m ²			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁砂壁状意匠性塗材	モルタル薄塗面	478	m ²			
壁珪藻土塗	既存珪藻土面	12.4	m ²			
天井トップコート塗	既存内装薄塗材E面	85.4	m ²			
床下地調整		2,725	m ²			
(硝子)						
233男子便所鏡	W1450×H1050	1	か所			
119男子更衣室鏡	W1550×H1050	1	か所			
141女子更衣室鏡	W1550×H1050	1	か所			
234女子便所鏡	W2100×H1050	1	か所			
119-1 男子便所鏡	W2400×H1050	1	か所			
142女子便所鏡	W2415×H1050	1	か所			
118 軽運動室鏡クリーニング		9.7	m ²			
階段室B 自立手摺ガラスクリーニング	既存ガラス面	37	m			
(塗装)						
SOP塗	木部 素地ごしらえ共	75.8	m ²			
SOP塗	鉄部 素地ごしらえ共	2.1	m ²			
SOP塗	既存木部 下地調整共	9.4	m ²			
SOP塗	既存鉄部 下地調整共	588	m ²			
SOP塗(細幅物)	木部 素地ごしらえ共	703	m			
SOP塗(細幅物)	既存木部 下地調整共	12.4	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁EP塗	PB面 素地ごしらえ共	832	m ²			
天井EP塗	PB面 素地ごしらえ共	77.6	m ²			
壁EP塗	既存PB板 下地処理(RB種)共	190	m ²			
天井EP塗	既存PB板 下地処理(RB種)共	107	m ²			
壁EP塗	既存ケイカル板 下地処理(RB種)共	180	m ²			
壁EP塗	薄塗モルタル面 素地ごしらえ(B種)共	347	m ²			
壁EP塗	既存モルタル面 下地処理(RB種)共	35.5	m ²			
壁EP塗	グラスター面 素地ごしらえ共	18.8	m ²			
壁EP塗	既存グラスター面 下地処理(RB種)共	1,813	m ²			
壁EP塗	既存コンクリート面 下地処理(RB種)共	315	m ²			
天井EP塗	既存コンクリート面 下地調整共	25	m ²			
EP-G塗(細幅物)	既存木部 下地調整共	58.9	m			
AEP塗(細幅物)	木部 素地ごしらえ共	28.9	m			
CL塗	木部 素地ごしらえ共	15.4	m ²			
CL塗	既存木部 下地調整共	57.5	m ²			
CL塗(細幅物)	木部 素地ごしらえ共	4.9	m			
UC塗(細幅物)	既存木部 下地調整共	585	m			
UL塗	既存木部 下地調整共	9.2	m ²			
FE塗	既存鉄部 下地調整共	11.1	m ²			
階段室B 自立手摺 FE塗	既存鉄部 下地調整共	33.6	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁DP塗	既存鉄部 下地調整共	5.1	m ²			
舞台床研磨		61.5	m ²			
(内装)						
床ワックス仕上	既存フローリング面 研磨共	28.7	m ²			
床ビニル床シート	t2.0	1,099	m ²			
床ビニル床シート	t2.0 クッション材付	79.2	m ²			
床タイルカーペット	500角	873	m ²			
床タイルカーペット	500角 模様張り	485	m ²			
床突板複合フローリング	t15 直張り WPC加工 土足用	270	m ²			
床複合フローリング	床暖房対応	77.8	m ²			
床エポキシ系塗床	ノンスリップ仕様	370	m ²			
立上りエポキシ樹脂塗床	H100	317	m			
床散布型床仕上材	モルタル面	9.6	m ²			
立上 防振マット敷込	ミラプロック t25	3.9	m ²			
床 防振マット敷込	ミラプロック t50	33.6	m ²			
床鋼製床下地	パーティクルボート共	364	m ²			
床(鋼製床下地)際 根太		220	m			
ビニル巾木	H60	517	m			
ビニル巾木	H100	24.7	m			
ステンレス巾木	H60	118	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁ホワイトボードシート	既存プラスチック面 下地処理(RB種)共	3.7	m ²			
壁不燃内装材	t6.0 表層:突板ｸﾘｱ塗装	9	m ²			
天井石膏ボード	厚9.5+PB厚9.5	77.6	m ²			
壁石膏ボード	厚12.5 継目処理	27.7	m ²			
壁石膏ボード	厚12.5 下地張り	9	m ²			
壁石膏ボード	厚12.5+PB12.5 継目処理	49.5	m ²			
壁石膏ボード	厚12.5+PB12.5 突付け	26.4	m ²			
壁シーリング石膏ボード	厚12.5 下地張り	107	m ²			
壁シーリング石膏ボード	厚12.5 下地張り GL工法	172	m ²			
壁硬質石膏ボード	厚9.5+PB12.5 継目処理	159	m ²			
壁硬質石膏ボード	厚9.5+PB12.5 継目処理 GL工法	270	m ²			
壁硬質石膏ボード	厚15.0 継目処理 GL工法	215	m ²			
壁強化石膏ボード	t12.5+12.5 (素地)	44.5	m ²			
壁強化石膏ボード	t15+15 (素地)	91.8	m ²			
床ガラス繊維入石膏ボード	t9.5	23.2	m ²			
天井化粧石膏ボード	厚9.5	349	m ²			
天井化粧石膏ボード	厚9.5 有孔・吸音ﾀｲﾌﾟ	804	m ²			
壁ケイカル板	t8 突付け	31.2	m ²			
壁有孔ケイカル板	t8 突付け	38.7	m ²			
壁グラスボード		2	m ²			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井岩綿吸音板	厚12.0 直張工法	1,899	m ²			
天井岩綿吸音板	厚12.0+PB厚12.5	33.6	m ²			
壁メラミン化粧板	厚3.0	291	m ²			
壁ボートリンクウォール	t18	14.4	m ²			
床衝撃吸収マット		10	枚			
壁グラスウール吸音材	t50 ガラスクロス巻	62.5	m ²			
壁(グラスウール吸音材) グラスクロス部分補修		30	m ²			
壁耐火壁面継目処理		125	m ²			
廻り縁	塩ビ	1,970	m			
腰壁見切り	樹脂製	2.9	m			
壁ボート出隅材		70.1	m			
間仕切内遮音材充填	t50	184	m ²			
遮音壁遮音シーリング		182	m			
床 スタイロフォーム	t100	4.8	m ²			
(ユニット及びその他)						
点字鋏	「誘導」	33	か所			
点字鋏	「注意喚起」	114	か所			
ライニングカウンター	メラミンボ ストフォーム t20 W150	2.2	m			
ライニングカウンター	メラミンボ ストフォーム t20 W200	8.5	m			
階段段鼻ノンスリップ	ステンレス製	234	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段室壁付手摺	ビニル製 φ34	98.4	m			
紙巻器		12	か所			
幼児用I型手摺	L450	2	か所			
L型手摺		4	か所			
小便器補助手摺	補強金物共	2	か所			
おむつ交換台		3	か所			
ベビーチェア		2	か所			
ベビーベッド		2	か所			
モップ掛ハネル	W600×H1600	4	か所			
幼児用フイッティングボード		2	か所			
授乳室調乳用温水器		1	か所			
映像ホール スクリーンボックス	アルミ 焼付塗装 W200×H200 L4000	1	か所			
映像ホール スクリーン		1	か所			
232 事務室 アルミパーテーション	W700+3950+5400+2205×H3010	1	か所			
303コワーキングスペース 落下防止ネット		1	か所			
105事務室 カウンター	W3200×D300	1	か所			
103 キョウアリー ビクチャーレール	L7800 壁付 後付タイプ 重量用 フック、ハンガー20セット	1	か所			
103 キョウアリー ビクチャーレール	L8100 壁付 後付タイプ 重量用 フック、ハンガー20セット	1	か所			
218 映像ホールカーテン	レース W2300×H2500	1	か所			
AW12カーテン	レース W5240×H1800	1	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW17カーテン	レース W1800×H1800	1	か所			
AW18カーテン	レース W1800×H1800	1	か所			
AW22カーテン	レース W5240×H1500	1	か所			
AD2カーテン	レース W5240×H2612	2	か所			
AD3カーテン	レース W1800×H2612	1	か所			
AD5カーテン	レース W5240×H2612	1	か所			
AW1カーテン	ドレープ W900×H1800	3	か所			
AW12カーテン	ドレープ W5240×H1800	1	か所			
AW13カーテン	ドレープ W5240×H1800	1	か所			
AD2カーテン	ドレープ W5240×H2612	1	か所			
218 映像ホールカーテン	暗幕 W2300×H2500	1	か所			
AW17カーテン	暗幕 W1800×H1800	3	か所			
AW18カーテン	暗幕 W1800×H1800	3	か所			
AW22カーテン	暗幕 W5240×H1500	1	か所			
AD2カーテン	暗幕 W5240×H2612	1	か所			
AD3カーテン	暗幕 W1800×H2612	1	か所			
AD5カーテン	暗幕 W5240×H2612	1	か所			
AW1ロールアップライト	W900×H1800	10	か所			
AW2ロールアップライト	W750×H1975	4	か所			
AW4ロールアップライト	W4065×H2000	1	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW5ロールアップライト	W900×H2000	1	か所			
AW14ロールアップライト	W750×H2125	9	か所			
AW25ロールアップライト	750W×H1975	8	か所			
AW26ロールアップライト	W750×H1975	4	か所			
AD4ロールアップライト	W5200×H2572	1	か所			
SW1ロールアップライト	W10580×H2660	1	か所			
232 事務室ロールアップライト	W750×H2125	4	か所			
AW1ヘネシャンアップライト	W900×H1800	8	か所			
AW3ヘネシャンアップライト	W900×H1800	1	か所			
AD6ヘネシャンアップライト	W4475×H2612	1	か所			
203陶芸室(記号無)ヘネシャンアップライト	W750×H1800	3	か所			
142女子便所洗面化粧台	L2415 (ホウル×3) 手摺付	1	か所			
119-1 男子便所洗面化粧台	L2400 (ホウル×3) 手摺付	1	か所			
119男子更衣室洗面化粧台	L1550 (ホウル×2)	1	か所			
141女子更衣室洗面化粧台	L1550 (ホウル×2)	1	か所			
234女子便所洗面化粧台	L2100 (ホウル×2) 手摺付	1	か所			
233男子便所洗面化粧台	L1450 (ホウル×2) 手摺付	1	か所			
引割緞帳	レール5000×2	1	か所			
第1袖幕		1	か所			
第1カスミ幕		1	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ポスターライト		1	か所			
サスペンションライト		1	か所			
第2袖幕		1	か所			
第2カスミ幕		1	か所			
スクリーン		1	か所			
アップホリゾンライト		1	か所			
第1・2バトン		2	か所			
バック幕		1	か所			
ホリゾン幕		1	か所			
吊物操作盤		1	か所			
吊物制御盤		1	か所			
引割緞帳	W5000×H5200	2	か所			
第1袖幕		2	か所			
第1カスミ幕		1	か所			
第2袖幕		2	か所			
第2カスミ幕		1	か所			
バック幕		2	か所			
ホリゾン幕		1	か所			
可動席		1	式			
2F受付 ローカウンター (F-1)		1	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2F受付 窓下収納 (F-2)		1	か所			
3Fコワーキングスペース コワーキング用デスク (F-3a)		4	か所			
3Fコワーキングスペース コワーキング用デスク (F-3b)		1	か所			
「1」総合案内板		1	か所			
「2」フロア案内板		8	か所			
「3」誘導標識板		6	か所			
「4」天吊型誘導サイン		1	か所			
「5」突出型壁外サイン		16	か所			
「6」平付型壁外サイン		15	か所			
「7」平付型壁外サイン (在空表示付)		7	か所			
「8」予定表板		1	か所			
「9」階数表示(当階)		6	か所			
「10」階数表示(踊場)		4	か所			
「11」バックヤードサイン		43	か所			
「12」手摺点字		48	か所			
「13」立方体プレート		2	か所			
203陶芸室 流し台 クリーニング	W2700×D600×H750	1	か所			
204工作室 戸棚 クリーニング	W1800×D450×H1800	1	か所			
204工作室 流し台 クリーニング	W1500×D600×H750	1	か所			
205絵画室 造付家具 クリーニング	W3600×D700×H1800	1	か所			

[illegible]

[illegible]

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋根RF中央)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	61.5	m ²			
既存トレンキャップ 及び上皿撤去	トレン廻り 研り・モルタル補修	2	か所			
立上り 端末押え 水切り撤去	シーリング 撤去共	25.7	m			
立上り アスファルト防水撤去		9	m ²			
立上り 水性アクリル系仮防水材塗布		9	m ²			
笠木 塗装面サンダーがけ		25.7	m			
塩ビシート防水機械的固定工法	平場 S-M2	52.5	m ²			
塩ビシート防水機械的固定工法	立上り S-M2	9	m ²			
入隅部 塩ビ被覆鋼板	UP-2 50×50	25.7	m			
アコ下端末 端末押え金物	UP-5 10×50	25.7	m			
塩ビシート防水用改修トレン	VTトレンよこ45	2	か所			
(屋根RF東・西)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	124	m ²			
既存トレンキャップ 及び上皿撤去	トレン廻り 研り・モルタル補修	5	か所			
立上り 端末押え 水切り撤去	シーリング 撤去共	106	m			
立上り アスファルト防水撤去		37	m ²			
立上り 水性アクリル系仮防水材塗布		37	m ²			
笠木 塗装面サンダーがけ		92.7	m			
笠木 下地調整樹脂モルタル塗布	リクレーネオ	45.4	m ²			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
笠木 Pコン穴埋め		94	か所			
塩ビシート防水機械的固定工法	平場 S-M2	87.3	m ²			
塩ビシート防水機械的固定工法	立上り S-M2	37	m ²			
入隅部 塩ビ被覆鋼板	UP-2 50×50	106	m			
アコ下端末 端末押え金物	UP-5 10×50	106	m			
塩ビシート防水用改修トレン	VTトレンよこ45	5	か所			
笠木 高靱性ウレタン塗膜防水	X-2 メッシュフリー 密着工法	45.4	m ²			
笠木 高耐久高反射塗料	OTコートシリコンノール	45.4	m ²			
(屋根RF機械室)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	110	m ²			
既存トレンキャップ及び皿撤去	トレン廻り 研り・モルタル補修	2	か所			
立上り 端末押え水切り撤去	シーリング 撤去共	46	m			
立上り アスファルト防水撤去		27.6	m ²			
立上り 水性アクリル系仮防水材塗布		27.6	m ²			
笠木 塗装面サンダーがけ		33.2	m			
笠木 下地調整樹脂モルタル塗布	リグレーネ	16.3	m ²			
笠木 Pコン穴埋め		34	か所			
塩ビシート防水機械的固定工法	平場 S-M2	65.7	m ²			
塩ビシート防水機械的固定工法	立上り S-M2	27.6	m ²			
入隅部 塩ビ被覆鋼板	UP-2 50×50	46	m			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アコ [○] 下端末 端末押え金物	UP-5 10×50	46	m			
塩ビ [○] シート防水用改修ト [○] レン	VTト [○] レンよこ45	2	か所			
笠木 高靱性ウレタン塗膜防水	X-2 メッシュフリー 密着工法	16.3	m ²			
笠木 高耐久高反射塗料	OTコートシリコンクール	16.3	m ²			
(屋根RFA・C階段)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	102	m ²			
既存ト [○] レンキャップ [○] 及び上皿撤去	ト [○] レン廻り 研り・モルタル補修	4	か所			
立上り 端末押え水切り撤去	シーリング [○] 撤去共	45	m			
立上り アスファルト防水撤去		27	m ²			
立上り 水性アクリル系仮防水材塗布		27	m ²			
笠木 塗装面サンダーがけ		45	m			
笠木 下地調整樹脂モルタル塗布	リク [○] レーネオ	45	m ²			
笠木 ポコン穴埋め		46	か所			
塩ビ [○] シート防水機械的固定工法	平場 S-M2	53	m ²			
塩ビ [○] シート防水機械的固定工法	立上り S-M2	27	m ²			
入隅部 塩ビ [○] 被覆鋼板	UP-2 50×50	45	m			
アコ [○] 下端末 端末押え金物	UP-5 10×50	45	m			
塩ビ [○] シート防水用改修ト [○] レン	VTト [○] レンよこ45	4	か所			
笠木 高靱性ウレタン塗膜防水	X-2 メッシュフリー 密着工法	22.1	m ²			
笠木 高耐久高反射塗料	OTコートシリコンクール	22.1	m ²			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋根3F北)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	1,177	m ²			
既存トレンキャップ及び上皿撤去	トレン廻り研り・モルタル補修	5	か所			
立上り 端末押え水切り撤去	シーリング撤去共	333	m			
立上り アスファルト防水撤去		216	m ²			
立上り 水性アクリル系仮防水材塗布		216	m ²			
笠木 塗装面サンダーがけ		125	m			
笠木 下地調整樹脂モルタル塗布	リクレーネオ	61.1	m ²			
笠木 ポコン穴埋め		35	か所			
塩ビシート防水機械的固定工法	平場 S-M2	846	m ²			
塩ビシート防水機械的固定工法	立上り S-M2	216	m ²			
入隅部 塩ビ被覆鋼板	UP-2 50×50	333	m			
アコ下端末 端末押え金物	UP-5 10×50	333	m			
塩ビシート防水用改修トレン	VTトレンたて90	5	か所			
笠木・ハト小屋 高靱性ウレタン塗膜防水	X-2 メッシュフリー 密着工法	113	m ²			
笠木・ハト小屋 高耐久高反射塗料	OTコートシリコンスケール	113	m ²			
(屋根3F東・西・ルーフカーテン)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	1,429	m ²			
既存トレンキャップ及び上皿撤去	トレン廻り研り・モルタル補修	9	か所			
平場 アスファルト成形保護板撤去	フェンス内の保護材	249	m ²			

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
立上り 端末押え 水切り撤去	シーリング撤去共	260	m			
立上り アスファルト防 水撤去		250	m ²			
立上り 水性アクリル 系仮防水材塗布		250	m ²			
笠木 塗装面サタ ーがけ		199	m			
笠木 下地調整樹 脂モルタル塗布	リクレーネオ	97.5	m ²			
笠木 ポン穴埋め		398	カ所			
塩ビシート防水機械 的固定工法	平場 S-M2	1,038	m ²			
塩ビシート防水機械 的固定工法	立上り S-M2・接着	250	m ²			
入隅部 塩ビ被覆 鋼板	UP-2 50×50	280	m			
アコ下端末 端末押 え金物	UP-5 10×50	280	m			
塩ビシート防水用改 修トレン	VTトレンたて90	5	カ所			
塩ビシート防水用改 修トレン	VTトレンよこ90	4	カ所			
笠木 高靱性ウレタン 塗膜防水	X-2 メッシュフリー 密着工法	138	m ²			
笠木 高耐久高反 射塗料	OTコートシリコンクール	138	m ²			
太陽光パネル用鋼製 基礎	20個	1	式			
(ハルコニ-2F北東・ハ ルコニ-2F北西)						
下地全面清掃	高圧水洗浄(15Mpa程度)	112	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	81.7	m ²			
水性エポキシ系下地 調整材	リクレーエポ	81.7	m ²			
既存トレンキャップ 及 び上皿撤去		6	カ所			

建築工事						
防水改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トレン廻り 研り・モルタル補修		6	か所			
平面部 高靱性ウレタン塗膜防水	X-2 メッシュフリー 密着工法	81.7	m ²			
立上り 高靱性ウレタン塗膜防水	X-2 メッシュフリー 密着工法	30.5	m ²			
銅製改修用トレン	リートレンC縦 キャップ 共	6	か所			
高耐久高反射塗料	OTコートシリコンクール	112	m ²			
(ハールコニー2F南)						
下地全面清掃	高圧水洗浄 (15Mpa程度)	356	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	291	m ²			
水性エポキシ系下地調整材	リクレーエポ	291	m ²			
立上り エポキシ樹脂注入	エポレックス発生部 5穴/箇所 アンカーピン併用	219	m			
既存トレンキャップ 及び上皿撤去		6	か所			
トレン廻り 研り・モルタル補修		6	か所			
平面部 高靱性ウレタン塗膜防水	通気緩衝工法 X-1	291	m ²			
立上り 高靱性ウレタン塗膜防水	メッシュフリー X-2	65.6	m ²			
銅製改修用トレン	リートレンC縦 キャップ 共	6	か所			
高耐久高反射塗料	OTコートシリコンクール	357	m ²			
(その他)						
既存鉄筋部錆止め塗装		0.3	m ²			
中庭 ウットデッキ		82.7	m ²			
1Fフォーラム玄関クリーニング	既存花崗岩面	199	m ²			

建築工事						
外壁改修			撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	4,666	m ²			
自動式低圧エポキシ 樹脂注入工法	打放面	947	m			
自動式低圧エポキシ 樹脂注入工法	吹付タイル面	239	m			
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 RC面 100×100mm程度 立上り	104	か所			
欠損部充填 (鉄筋爆裂部)	ボリマーセメントモルタル充填 RC面 100×100mm程度 立上り	1,249	か所			
欠損部充填 (鉄筋爆裂部)	ボリマーセメントモルタル充填 吹付タイル面 100×100mm程度 立上り	49	か所			
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 RC面 100×300mm程度 立上り	1	か所			
外壁(トップライト) ひび割れ補修	タイル面	110	枚			
外壁(トップライト) 欠損・爆裂補修	タイル面	6	枚			
外壁(トップライト) 浮き補修	タイル面 0.25m ² 未満	0.8	m ²			
外壁(トップライト) 浮き補修	タイル面 0.25m ² 以上	330	枚			
外壁(トップライト) 目地モルタル補修	タイル面	1.4	m ²			
シーリング撤去	集積共	1,730	m			
天井下地撤去	集積共	449	m ²			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	240	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	208	m ²			
3F屋上防音壁 ロックウール撤去		120	m ²			
たてどい撤去	鋼管 集積共	185	m			
計						

建築工事						
外壁改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15×10	1,730	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	235	m			
外壁 (トップライト) タイル清掃	タイル面	27.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形 (屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	208	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形 (屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	240	m ²			
天井インサート		449	m ²			
硬質ポリ塩化ビニル管とい (カラー)	径75	185	m			
3F通路 アルミ庇	W9800×D800	1	か所			
3Fコアワーキングスペース アルミ庇	W12200×D800	1	か所			
2F (N1-N3) アルミ庇	W14800×D800	1	か所			
3F (N1-N3) アルミ庇	W14800×D800	1	か所			
3F屋上防音壁 アルミハンチングパネル	取外し・再取付け	120	m ²			
DP塗り	既存鉄部 下地調整共	352	m ²			
外壁 DP塗り	既存アルミパネル面	51.1	m ²			
軒天 EP-G塗り	ケイカル板面	208	m ²			
手摺 ウレタンクリア塗り (細幅物)	既存木部 下地調整共	34	m			
外壁 可とう形改修塗材 RE	既存吹付タイル面 下地調整共	1,168	m ²			
外壁 疎水材塗布	色班調整材共 既存フッ素樹脂面 下地調整共	2,636	m ²			
階段 防滑性塗床材塗布	既存花崗岩面	10.6	m ²			
軒天 ケイカル板	t6.0 目透し	208	m ²			

八 潮 市

八 潮 市

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
透明塗膜防水材塗布	ガラス・ロック面	41.8	m ²			
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	1,345	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	110	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	36.7	m			
(トイレフース)						
TB11 トイレフース		1	か所			
TB12 トイレフース		1	か所			
TB13 トイレフース		1	か所			
TB14 トイレフース		1	か所			
TB21 トイレフース		1	か所			
TB22 トイレフース		1	か所			
TB23 トイレフース		1	か所			
TB24 トイレフース		1	か所			
TB25 トイレフース		1	か所			
TB26 トイレフース		1	か所			
TB27 トイレフース		1	か所			
TB28 トイレフース		1	か所			
(アルミ製建具)						
AD6 レバー・ハンドル錠 (LH) 取付け		2	か所			
AW1 ハンドル交換		2	か所			

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW4 ロール網戸交換		1	か所			
AW5 ロール網戸交換		1	か所			
AW14 レバーハンドル錠(LH) 取付け		2	か所			
AW27 ロール網戸		1	か所			
建具の保守(調査 時に正常な建具の み)	点検調整	278	m ²			
ACW03 欄間外倒窓2連付 両框ドア	W1500×H2605	2	か所			
ACW03 両袖FIX付欄間外 倒窓付片開框ドア	W1659×H2605	1	か所			
AD08 片開戸+引分窓	W3370×H2100	1	か所			
AD09 片引吊戸+FIX+欄 間排煙窓	W3515×H1715	1	か所			
AD10 フロントサッシ(片引戸)3 本引	W3825×H2635	1	か所			
AD11 フロントサッシ(片引戸)4 本引	W2790×H2635	1	か所			
AD12 フロントサッシ(片引戸)4 本引	W5285×H2635	1	か所			
AW14 上下窓+欄間FIX	W 750×H2125	9	か所			
SSW30 プロフィットガラス窓	W6633×H2410	2	か所			
(鋼製建具)						
SD29 覗き窓付片開扉	W 900×H2100	2	か所			
SD37 片開扉	W 900×H1750	1	か所			
SD45 両開扉(戸袋付)	W2200×H2740	2	か所			
(軽量鋼製建具)						
LSD01 片引ハガー扉	W1200×H2100	9	か所			

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD02 片引ハカ ^ス 扉	W1050×H2100	2	か所			
LSD03 片引ハカ ^ス 扉	W1200×H2100	1	か所			
LD6 片開扉	W 900×H2100	2	か所			
LD8 片開扉	W 900×H1750	2	か所			
(金物交換)						
SD8 LH交換		1	か所			
SD8 DC交換		1	か所			
SD25 LH交換		1	か所			
LD7 DC交換		1	か所			
建具の保守（調査 時に正常な建具の み）	点検調整	238	m ²			
(シャッター)						
SS5 防火防煙シャッター	W6250×H2990	2	か所			
SS6A 防火防煙シャッター	W2260×H2990	1	か所			
SS6B 防火防煙シャッター	W1790×H2990	1	か所			
SSD1 ト ^ス アエンジン部品交換		2	か所			
SSW4 ステンレス製水切り	L11739	17	か所			
SSW5 ステンレス製水切り	L1765	2	か所			
SSW6 ステンレス製水切り	L1950	4	か所			
SSW30 フ ^ロ ロフィリットカ ^ス ラス(タ ^フ ^ィ ル)	W6633×H2410	2	か所			
網入りフロート板カ ^ス ラス	2.18m ² 以下 厚6.8 シーリング・清掃共	0.5	m ²			

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
強化ガラス	2.00㎡以下 t4.0 シーリング・清掃共	20.1	㎡			
強化ガラス	2.00㎡以下 t5.0 シーリング・清掃共	46.2	㎡			
型板強化ガラス	2.00㎡以下 t4.0 シーリング・清掃共	0.7	㎡			
吸音ガラス	2.00㎡以下 t8+t12 シーリング・清掃共	0.1	㎡			
飛散防止フィルム		77.4	㎡			
不透明フィルム		62.3	㎡			
遮熱フィルム		22.3	㎡			
熱反射フィルム		127	㎡			
衝突防止表示	ステンレス製 径30 両面	16	か所			
既存ガラス ガラスシーリング		6,523	m			
鋼製製建具 SOP塗り	既存鉄部 下地調整共	144	㎡			
鋼製製建具枠 SOP塗り(細幅物)	鉄部	30	m			
鋼製製建具 フッ素樹脂塗装	既存鉄部 下地調整共	28.1	㎡			
カーテンシート張り		5.2	㎡			
計						

八 潮 市

建築工事						
躯体改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(内装改修)						
鉄筋コンクリート	Fc21. S18	5.7	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	5.7	m ³			
開口閉鎖 無収縮モルタル		1.5	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等 - -	8.2	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	8.2	m ²			
異形棒鋼	SD295 D10	4	kg			
異形棒鋼	SD295 D13	51.9	kg			
あと施工アンカー	D10 横向き 接着系	2	か所			
あと施工アンカー	D10 下向き 接着系	10	か所			
あと施工アンカー	D13 横向き 接着系	54	か所			
あと施工アンカー	D13 上向き 接着系	12	か所			
あと施工アンカー	D13 下向き 接着系	12	か所			
フレア溶接	D10-D10	12	か所			
フレア溶接	D13-D13	78	か所			
鉄筋加工組立		53.7	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	53.7	kg			
溶接金網	φ 6-100×100	38.4	m ²			
(防水改修)						
鉄筋コンクリート	Fc21. S18	0.1	m ³			

八 潮 市

建築工事						
外構改修			撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	84.5	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	61.64	m ³			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	9.84	m ³			
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	10.04	m ³			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	804	m ³			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 砕石・集積・積込み共	21	m ³			
小舗石舗装撤去	集積共	82	m ²			
花崗岩撤去	集積共	18.4	m ²			
磁器質タイル撤去	集積共	166	m ²			
小舗石取外し・再 取付け		5.2	m ²			
不良個所縁石撤去	集積共	11.7	m			
注意喚起板撤去	集積共	28	か所			
車止め撤去	集積共	4	か所			
車止め取外し・清 掃・再取付け		18	か所			
グレーチング蓋撤去	集積共	7.1	m			
排水溝蓋撤去	集積共	1.5	m			
U字側溝撤去	集積共	1.5	m			
排水樹蓋撤去	集積共	1	か所			
排水樹撤去	集積共	1	か所			
車止めバリア撤去	集積共	8	か所			

八 潮 市

建築工事		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(土工)						
根切り	小規模土工 -	167	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	85.3	m3			
盛土(B種)	発生土	3	m3			
(地業)						
砂利地業	再生クラッシュラン	9.8	m3			
(鉄筋)						
異形棒鋼 SD295 D13		5.4	t			
あと施工アンカー	1-D13 L200 埋込長L110 横向き	13	か所			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	5.4	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	5.4	t			
(コンクリート)						
捨てコンクリート	Fc18. S18	3.3	m3			
鉄筋コンクリート	Fc21. S18	34.7	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.3	m3			
コンクリートポンプ 圧送	基本料金別途加算	3.3	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金		1	回			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	34.7	m3			
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	34.7	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			

建築工事		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(型枠)						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	228	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	228	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	81.6	m ²			
(左官)						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	43.6	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 刷毛引き仕上げ	28.9	m ²			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	50	m			
階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	2.4	m ²			
排水溝モルタル塗り	直仕上げ W50	5.3	m			
珩素樹脂塗	コンクリート面	90.6	m ²			
(舗装)						
階段段鼻磁器質ノ スリッ [°] タイル		7.2	m			
白線引き	W150	113	m			
白線引き	車椅子表示	1	か所			
白線引き	セ [°] アラ [°] ン 6300×1350 (14.8m)	1	か所			
注意喚起鋲		22	か所			
誘導喚起鋲		61	か所			
アスファルト舗装(車道 用)	t50(密粒アスコン) 路盤不陸調整+締固め	794	m ²			
アスファルト舗装(車道 用)	t50(密粒アスコン)+ア [°] ライムコート 粒度調整碎石:t150 碎石:t150	86	m ²			

建築工事						
外構改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インターロッキング舗装(車道用)	t80(目地:砂詰め) 砂:t30 粒度調整碎石:t150 碎石:t150	13.1	m ²			
インターロッキング舗装(車道用)	t80(目地:砂詰め)	95.4	m ²			
不陸調整インターロッキング舗装(車道用)		5.4	m ²			
土間コンクリート舗装	溶接金網(φ6.0-100×100)共	5.4	m ²			
土間コンクリート舗装	鉄筋(D10)共	21	m ²			
小舗石舗装		1.6	m ²			
砂利敷		3.5	m ²			
縁石	150/170×200×600 敷モルタル:t20 W200 捨てコン:t100 W220 碎石:t100 W270	5.9	m			
縁石	150/170×200×600 +120×120×600 敷モルタル:t20 W220+120 捨てコン:t130 W220+t60 W120 碎石:t100 W390	3.4	m			
地先境界ブロック	120×120×600 敷砂:t20 W120 捨てコン:t60 W120 碎石:t100 W120	37.6	m			
舗装機械運搬		1	式			
(排水)						
グレーチング蓋	スチール製 細目滑止模様付 側溝用 W300 T2 受枠共	1.8	m			
横断側溝排水蓋	スチール W500 T20	19.7	m			
横断側溝排水溝(U字)	W750	19.7	m			
排水溝蓋	W150	5.3	m			
排水溝	W150×H450 ※雑詳細図参照 捨てコンクリート t60 W250 碎石 t100 W250	5.3	m			

建築工事						
外構改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水桝	750×750×H600 捨コン:850×850 t60 砕石:850×850 t100	3	か所			
(その他)						
アルミ手摺	H1450 樹脂被覆 φ38	7.3	m			
アルミ手摺	H1450 両側手摺タイプ 樹脂被覆 φ38	9.8	m			
アルミ製防護柵	W2000×H840(地中H400)	104	m			
アルミ製防護柵基礎	300角×H400 捨コンt50 400角 砕石:t150 400角	56	か所			
車止めバリアー	ステンレス H690(地中H891) 2本 L2200	2	か所			
車止めバリアー	ステンレス H690(地中H891) 3本 L4600	2	か所			
車止めバリアー基礎		8	か所			
衝撃吸収ゴム	100×100×2000	11.7	m			
東側スロープ 壁付手摺	アルミ(樹脂被膜) φ34	21	m			
東側スロープ Exp. Jカバー		2	m			
床下点検口	化粧蓋 SUS 600角	2	か所			
集水桝内部 清掃		20.5	m ²			
計						

建築工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(積み込み)						
積み込み (発生土)		79.6	m ³			
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	175	m ³			
内装材 積み込み	機 械	156	m ³			
(運搬)						
発生材運搬	発生土 10t車	3	回			
発生材運搬	コンクリート 10t車	3	回			
発生材運搬	アスファルト 10t車	1	回			
発生材運搬	石膏ボード 10t車	1	回			
発生材運搬	木屑 4t車	1	回			
発生材運搬	プラスチック類 10t車	1	回			
発生材運搬	がれき類 10t車	1	回			
発生材運搬	畳・繊維屑 4t車	1	回			
発生材運搬	混合廃棄物 10t車	3	回			
発生材運搬	アスベスト含有材 4t車	1	回			
発生材運搬	アスベスト含有材(吹付材) 4t車	1	回			
発生材運搬	カッター汚水 4t車	1	回			
計						

八 潮 市

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			
墨出し(内部改修)	複合改修	4,357	m ²			
計						
養生		1	式			
養生(内部改修)	複合改修	4,357	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	2,715	m ²			
養生(外壁改修)		1,137	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	4,357	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	2,715	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		1,137	m ²			
計						
外部足場		1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払手間 基本料 賃料共 12m未満 設置期間:7か月	5,295	m ²			
計						

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			
内部仕上足場	掛払手間 基本料 賃料共 脚立足場 階高4.0m以下 設置期間:7か月	3,883	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払手間 基本料 賃料共 枠組棚足場 設置期間:7か月 階高5.7m以上7.4m未満	271	m ²			
シャフト内足場	掛払手間 基本料 賃料共 設置期間:7か月	20.2	m ²			
内部階段仕上足場	掛払手間 基本料 賃料共 設置期間:7か月	183	m ²			
計						
災害防止		1	式			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払手間 基本料 賃料共 設置期間:7か月	636	m			
養生シート張り	掛払手間 基本料 賃料共 設置期間:7か月	4,694	m ²			
計						

八 潮 市

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1000×2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1050×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2790×2635mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3825×2635mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 5285×2635mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2100mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2300×2500mm程度	1	か所			
計						

[illegible]

八 潮 市

