

道 路 案 内 標 識 更 新 工 事
数 量 計 算 書

数 量 総 括 表

数 量 総 括 表

No.3

工 種	種 別	詳 細	単 位	数 量		備 考
				設計数量	積算数量	
設置工 F型						
	標識板設置	案内標識 [路線番号除く]	m2	6.16	6.2	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m2	1.80	1.8	
	コンクリート	18-8-25	m3	0.34	0.3	
	抵抗板付鋼製杭基礎	□300 L=4000	t	0.642	0.64	
	抵抗板付鋼製杭基礎工打込		式	1.0	1	
	張紙防止塗装	ガラスコーティング	m2	2.52	2.5	
	地際防蝕塗装	150 μ 以上	m2	1.57	1.6	
	標識柱設置	亜鉛メッキ 805kg/基	基	1.0	1	
撤去工 逆L型						
	標識板撤去	案内標識 片持式	m2	2.40	2.4	
	標識柱撤去	片持式 245kg/基	基	1.0	1	
	標識基礎撤去	片持式	m3	2.16	2.2	

数 量 総 括 表

No.4

工 種	種 別	詳 細	単 位	数 量		備 考
				設計数量	積算数量	
舗 装 工						
	車道部					
	表層工	再生密粒度As t=5cm	m2	0.7	1	
	基層工	再生粗粒度As t=5cm	m2	0.7	1	
	上層路盤工	M-30 t=15cm	m2	0.7	1	
	下層路盤工	RC-40 t=15cm	m2	1.8	2	
	路床工	RC-40 t=100cm	m2	1.2	1	
	歩道部					
	表層工	透水性As t=4cm	m2	2.0	2	
	路盤工	RC-40 t=10cm	m2	2.0	2	
	砂層工	再生砂 t=10cm	m2	2.0	2	
附 帯 工						
	歩車道境界工	再利用 撤去	m	2.2	2	
	〃	有物使用 設置	m	2.2	2	
	植樹帯ブロック工	再利用 撤去	m	2.2	2	

数 量 総 括 表

No.5

工 種	種 別	詳 細	単 位	数 量		備 考
				設計数量	積算数量	
	〃	有物使用 設置	m	2.2	2	
交 通 安 全 施 設						
	区画線工	白・実線 15cm	m	2.2	2	
雑 工						
	As版切断工	15cm以下	m	6.9	7	
	Co版切断工	15cm以下	m	1.0	1	
	濁水処分費		m3	0.02	0.02	
	濁水運搬費	積載量2t	台	1.0	1	
	舗装版破碎工	As 4cmを超え10cm以下	m2	3.8	4	
	〃	Co 15cm以下	m2	1.10	1	
	As廃材運搬工	舗装版破碎	m3	0.20	0.2	
	As廃材処分工		t	0.47	1	
	Co廃材運搬工	10tダンプ L=8.0km	m3	2.33	2	

数量総括表

No.6

[illegible]

設 置 工 F 型

[illegible]

撤 去 工 逆 L 型

[illegible]

工 装 舖

[illegible]

工 帶 附

[illegible]

交通安全施設工

[illegible]

工 雜

雑工		調 算 書				No. 18	
工 種	規格	計 算 式				数 量	
As版切断工	15cm以下	t=10cm 2.8 + t=4cm 4.1 = 6.9				6.9 m	
Co版切断工	15cm以下	t=15cm 1.0 = 1.0				1.0 m	
濁水処分費		t=10cm 0.240 / 100 × 2.8 = 0.007					
〃		t=4cm 0.104 / 100 × 4.1 = 0.004					
〃		t=15cm 0.350 / 100 × 1.0 = 0.004					
〃		0.007 + 0.004 + 0.004 = 0.015				0.02 m ³	
濁水運搬費	積載量2t	0.02 / 2.0				1.0 台	
舗装版破碎工	As t=10cm	2.20 × 0.30 = 0.7					
〃	As t=4cm	2.20 × 0.90 = 3.1					
〃	As 4cmを超え10cm以下	0.70 + 3.1 = 3.8				3.8 m ²	
〃	Co 15cm以下	2.20 × 0.50 = 1.1				1.1 m ²	
As廃材運搬工	舗装版破碎	t=10cm 0.7 × 0.10 + t=4cm 3.1 × 0.04				0.2 m ³	
As廃材処分工		0.20 × 2.35				0.47 t	
Co廃材運搬工	10tタンク L=8.0km	標識基礎撤去 2.16 + 1.10 × 0.15				2.33 m ³	
Co廃材処分工		2.33 × 2.30				5.36 t	
土砂運搬工	埋戻し	図面より 1.00 × 1.40 × 1.75				2.45 m ³	

[illegible]

材 料 計 算 書

