

「入力データ一覧表」の取扱いについて

令和8年度 緊急予防治山事業 群馬県渋川市中郷（大野）地内

- (1) 「入力データ一覧表」は、閲覧用金抜き設計書では予定価格の算出に使用した歩掛等を特定できないため、見積者が的確に見積もれるよう、参考として添付するものです。
また、建設工事請負契約約款の第1条（総則）でいうところの設計図書ではありません。
- (2) 「入力データ一覧表」は請負契約上、発注者、受注者の両者を拘束するものではなく、建設工事請負契約約款の第18条（条件変更）の対象とはなりません。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	07 桐生森林事務所 実施設計書 当初 08-000000000000-40 0 1 実施単価 03 中部中間 00-08.06.01(0) 8 治 山			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 地域補正区分 緊急工事区分 契約保証方法 消費税率 熱中症対策補正 週休二日補正	40 01 治山地すべり 15 補正なし 00 補正なし 01 金銭的保証 03 消費税率 1 0 % 0.47 04 完全週休 2 日			

入力データ一覧表

頁0-0001

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
G0001	仮設工 水替・資材小運搬一式	1		
SA1342	水替工（小口径）	日		A=1,B=1 A= ,B=作業時排水
SA1347	水替ポンプ据付撤去（小口径） 1 0 0 mm	1 箇所		A=2 A= 1 0 0 mm
SA1365	廻水パイプ設置・撤去 管径 4 5 0 mm	48.7 m		A=2,B=2,C=2 A=管径 4 5 0 mm,B=使用期間 3ヶ月以上6ヶ月未満,C=平坦
SA1332	敷鉄板設置・撤去	9.3 m2		A=3,B=3,C=179,D=2 A=設置・撤去,B= ,C= , D=整備費あり
G0002	積上安全費 雨量計一式	1		
SA1370	雨量計設置・撤去	1 箇所		
SA1375	雨量計損料 転倒マス型自記式雨量計	1 箇所		A=2 A=4～6ヶ月（135日）
G0003	伐採木除去 請負業者伐採 25本	1 式		
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 6 cm	1 本		A=6 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 8 cm	1 本		A=8 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 1 0 cm	4 本		A=10 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 1 2 cm	3 本		A=12 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 1 4 cm	1 本		A=14 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 1 6 cm	2 本		A=16 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 1 8 cm	2 本		A=18 A=胸高直径(cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 2 0 cm	1 本		A=20 A=胸高直径(cm)

入力データ一覧表

頁0-0002

[illegible]

入力データ一覧表

頁0-0003

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
X1000	* * 請負工事費 * *			
YC110000	溪間工	1 式		
YC211000	谷止工	1 式		
YC311300	副ダム(コンクリート) L=23.5m H=4.5m	1 式		
SC1202	型枠設置・撤去	175.9 m2		
SC1221	コンクリート打設 治山ダム工等(クレーン車) 治山ダム	169.4 m3		A=1,B=2,C=1 A=治山ダム,B=18- 8-40 (高炉B種) W/C60%以下,C=小型車割増しない
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	169.4 m3		A=1,B=2 A=無筋構造物,B=冬期養生補正率 20%
SC1001	機械掘削	172 m3		A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=2,G=3,H=3,I=2 A=地山の掘削積込,B=制限あり,C=山地治山工(B),D=溪間工,E=砂・砂質土・粘性土・礫質土,F=普通,G=排出ガス対策型3次基準,H=0.35m3,I=二段ばね
SC1022	岩石掘削・搬出(大型ブレーカ) 山地治山工(B)	77 m3		A=2,B=1,C=1,D=1,E=2,F=1,G=2,H=3 A=山地治山工(B),B=溪間工,C=0.35m3,D=軟岩()B,E=二段ばね,F=制限あり,G=普通,H=排出ガス対策型3次基準
SC1022	岩石掘削・搬出(大型ブレーカ) 山地治山工(B)	27 m3		A=2,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=3 A=山地治山工(B),B=溪間工,C=0.35m3,D=軟岩()B,E=旋回角度 90度,F=制限あり,G=普通,H=排出ガス対策型3次基準
SC1151	埋戻し	27 m3		A=2,B=1,C=3,D=3,E=2,F=1,G=3 A=山地治山工(B),B=溪間工,C=0.35m3,D=岩塊・玉石,E=現場条件 普通,F=機械100%,G=排出ガス対策型3次基準
SC1022	岩石掘削・搬出(大型ブレーカ) 山地治山工(B)	16 m3		A=2,B=1,C=1,D=5,E=1,F=1,G=2,H=3 A=山地治山工(B),B=溪間工,C=0.35m3,D=転石,E=旋回角度 90度,F=制限あり,G=普通,H=排出ガス対策型3次基準

入力データ一覧表

頁0-0004

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
SC1101	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	13 m2		A=2 A=粘性土・礫質土
SC1103	岩盤掘削面整形 コンクリート基礎面整形	49 m2		
SC1104	岩盤清掃 コンクリート打設面清掃	49 m2		
SC1250	残存型枠 60kg以下	11.1 m2		A=1, B=1 A=残存型枠, B=FRC製 t=6.0mm
SC1310	目地材 t = 2 0 mm	11.1 m2		A=2 A= t = 2 0 mm
SC1301	止水板（合成樹脂製）設置 巾 3 0 cm 厚 7 mm	4.5 m		
SC1221	コンクリート打設 治山ダム工等(クレーン車) 一体化間詰コンクリート	18.0 m3		A=5, B=2, C=1 A=一体化間詰コンクリート, B=18- 8-40（高炉B種）W/C60%以下, C =小型車割増しない
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	18.0 m3		A=1, B=2 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 2 0 %
SA3400	木製残存式型枠工（平割材・鋼製枠複合式）	10.3 m2		
SA1304	足場工	75 m		
SC1350	ステップ	14 本		
SC1370	挿筋 異形鉄筋 D19 SD345	104 本		A=1 A= U 型
SA3180	丸太積（上部工） 県産針葉樹ロータリー材	2.8 m2		A=1, B=1 A=ロータリー加工品, B=設置しない
SA3190	丸太積（下部工・コンクリート面用） 県産針葉樹間伐材ロータリー加工	2.0 m		A=1 A=ロータリー加工品
SC1360	治山名板 B 型 アルミ軽合金 400x550x12mm	1 枚		A=1 A= B 型 アルミ軽合金 400x550x12mm
SA3020	丸太筋(H=0.20m) 県産針葉樹間伐材	20.0 m		A=1, B=1, D=2 A=丸太杭（針葉樹間伐材）, B=丸太杭, D=階段切付を行わない
SA6510	種子付ネット張工 植生マット・シート工	40.0 m2		A=1, B=4 A=肥料袋無（標準品）, B=施工規模 2 5 0 m 2 未満

入力データ一覧表

頁0-0005

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 値 称
YC311400	側壁(コンクリート) L=7.6m	1 式		
SZB431	型枠 一般型枠	150.5 m2		A=1,B=1 A=一般型枠,B=鉄筋・無筋構造物 PKG単価
SC1221	コンクリート打設 治山ダム工等(クレーン車) 無筋構造物	130.3 m3		A=2,B=2,C=1 A=無筋構造物,B=18- 8-40 (高炉B種) W/C60%以下,C=小型車割増し ない
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	130.3 m3		A=1,B=2 A=無筋構造物,B=冬期養生補正率 20%
SC1320	水抜管 塩ビ管(VP)	20.4 m		A=3 A=VP50
SC1310	目地材 t = 10 mm	33.6 m2		A=1 A= t = 10 mm
SA1304	足場工	36 m		
SA1830	基礎礫 かき込み・敷均し 切込砕石	30.3 m3		A=1,B=1,D=2 A=基礎礫投入,B=かき込み・敷均し 切込砕石,D=再生砕石 R C 1 0 0
SA1830	裏込工 かき込み・敷均し 切込砕石	11.7 m3		A=2,B=1,C=1,D=2 A=裏込礫投入,B=かき込み・敷均し 切込砕石,C= ,D=再生砕 石 R C 1 0 0
SA1830	裏込工 かき込み・敷均し 切込砕石	10.4 m3		A=2,B=1,C=1,D=4 A=裏込礫投入,B=かき込み・敷均し 切込砕石,C= ,D=材料費 別途計上
SC1001	機械掘削	68 m3		A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=2,G=3,H=3,I=1 A=地山の掘削積込,B=制限あり,C=山地治山工(B),D=溪間工,E=砂 ・砂質土・粘性土・礫質土,F=普通,G=排出ガス対策型 3 次基準,H= 0.35m3,I=旋回角度 90度
SC1022	岩石掘削・搬出(大型プレーカ) 山地治山工(B)	10 m3		A=2,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=3 A=山地治山工(B),B=溪間工,C=0.35m3,D=軟岩() B,E=旋回 角度 90度,F=制限あり,G=普通,H=排出ガス対策型 3 次基準

入力データ一覧表

頁0-0006

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 額	条 件 名 称 値
SC1151	埋戻し	85 m3		A=2, B=1, C=3, D=2, E=2, F=1, G=3 A=山地治山工 (B), B=溪間工, C=0.35m3, D=粘性土・礫質土, E=現場条件 普通, F=機械 1 0 0 %, G=排出ガス対策型 3 次基準
SC1101	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	83 m2		A=2 A=粘性土・礫質土
SC1103	岩盤掘削面整形 コンクリート基礎面整形	18 m2		
SC1104	岩盤清掃 コンクリート打設面清掃	18 m2		
SAU210	構造物とりこわし工 無筋構造物	2.0 m3		A=1, B=1, C=3, E=2 A=無筋構造物, B=機械施工, C=時間的制約を受けない, E=低騒音・低振動対策 不要 (補正なし)
SZA961	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	2.0 m3		A=1, B=1, C=1, D=40, E=1 PKG単価 A=コンクリート(無筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=DID区間なし, D=23.2km以下, E=豪雪割増 工種条件と同じ
#0048	* 処分費 (直接工事費用) *	1		
T1303	廃材中間処分費 中間処理 コンクリート (無筋)	2.0 m3		
YC140000	仮設工	1 式		
G0001	仮設工 水替・資材小運搬等一式	1 式		
G0000	* * 直接工事費 * *			
Z0005	準備費			
G0003	伐採木除去 請負業者伐採 25本	1 式		
Z0008	営繕費			
G0004	積上営繕経費 快適トイレ	1 式		

入力データ一覧表

頁0-0007

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 称
Z0004	運搬費			
SA0700	仮設材等の運搬費 鋼矢板、H形鋼、覆工板等 製品長 1 2 m以内	1.6 t		A=1, B=2 A=運搬距離 1 0 k mまで, B=往復
TK103	仮設材等の積込み・取卸し費 敷鉄板	1.6 t		
Z0009	安全費			
G0002	積上安全費 雨量計一式	1 式		
Z0050	* * 共通仮設費率計算額 * *			
G1000	* * 共通仮設費計 * *			
G2000	* * 純工事費 * *			
Z0020	* * 現場管理費 (率) * *			
G4000	* * 工事原価 * *			
Z0030	一般管理費			
Z0031	契約保証費			
G4100	* 一般管理費等 *			
G6000	* * 工事価格計 * *			
Z0036	* * 内法定福利費 (工事価格計) * *			
Z0039	* * 消費税等相当額計 * *			
G4900	* * 工事費計 * *			
Z0037	* * 内法定福利費 (工事費計) * *			