

町道119号線舗装修繕工事

数 量 計 算 書

令和8年6月

小川町建設課 土木グループ

工 事 名：町道119号線舗装修繕工事
 施工場所：町道119号線/比企郡小川町大字下里地内

数 量 集 計 表

工 事 区 分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	數位	設計数量	積算数量	摘要
道路修繕									
	舗装工	舗装打換え工	路面切削	As版 t=5cm	m ²	10	1,559.2	1,560	舗装工集計表
			As殻運搬処理	As廃材 片道12.0km以下	m	1	78.0	78	舗装工集計表
			表層（車道・路肩部）	再生密粒度As (13) t=5cm	m ²	10	1,559.2	1,560	舗装工集計表
		区画線工	溶融式区画線 実線・15cm・白	溶融式・手動	m	10	550.9	550	区画線工集計表
			溶融式区画線 実線・30cm・白	溶融式・手動	m	1	2.3	2	区画線工集計表
			溶融式区画線 実線・15cm・黄	溶融式・手動	m	1	10.1	10	区画線工集計表
			溶融式区画線 破線・30cm・白	溶融式・手動	m	1	4.0	4	区画線工集計表
			溶融式区画線 ゼブラ・白・45cm	溶融式・手動	m	1	22.9	23	区画線工集計表
			溶融式区画線 矢印・記号・文字・白・15cm	溶融式・手動	m	1	50.8	51	区画線工集計表
【交通誘導警備員】									
	【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	交通誘導警備員B	昼間	式	1	1.0	1	
間接工事費									
	共通仮設費（積分）	運搬費	建設機械運搬費		式	1	1.0	1	

舗 装 工 集 計 表

種 別	規格、寸法	単位	数 量	摘 要
路面切削	舗装工計算書①より As版	m2	1,559.2	
	合計	m2	1,559.2	
As殻運搬処理	1559.2×0.05 片道12.0km以下	m3	78.0	$78.0\text{m}^3 \times 2.35\text{t} = 183.3\text{t}$
	合 計	m3	78.0	
表層（車道・路肩部）	舗装工計算書①より 再生密粒度As(13)	m2	1,559.2	
	合 計	m2	1,559.2	

舗 装 工 計 算 書 ①

測 点 番 号	距 離	横 断 面 積 幅 員	平均横断面積 平 均 幅 員	立 方 米 平 方 米	備 考
B. P		5.60			
	20.00		5.55	111.0	
NO. 1		5.50			
	20.00		5.45	109.0	
NO. 2		5.40			
	20.00		5.40	108.0	
NO. 3		5.40			
	20.00		5.35	107.0	
NO. 4		5.30			
	20.00		5.35	107.0	
NO. 5		5.40			
	20.00		5.40	108.0	
NO. 6		5.40			
	20.00		5.35	107.0	
NO. 7		5.30			
	20.00		5.25	105.0	
NO. 8		5.20			
	20.00		5.30	106.0	
NO. 9		5.40			
	20.00		5.48	109.6	
NO. 10		5.55			
	18.00		5.20	93.6	
No. 10+18		4.85			
	2.00		4.83	9.7	
NO. 11		4.80			
	20.00		5.13	102.6	
NO. 12		5.45			
	20.00		5.48	109.6	
NO. 13		5.50			
	20.00		5.50	110.0	
NO. 14		5.50			
	10.10		5.55	56.1	
E. P		5.60			
合 計	290.10			1559.2	

区画線工集計表

(単位m)

路線名	種別	実線			破線		ゼブラ	矢印・記号・文字	備考
		15cm(白)	30cm(白)	15cm(黄)	30cm(白)	45cm(白)	45cm(白)	15cm換算(白)	
町道119号線	外側線	550.9							
	消火栓			10.1					
	交差点マーク		2.3						1箇所
	指導停止線				4.0				1箇所
	横断歩道						15.0		1箇所
	停止線						7.9		3箇所
	横断歩道有							32.2	2箇所
	止まれ							18.6	1箇所
計		550.9	2.3	10.1	4.0		22.9	50.8	