

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	小川町立小川小学校ナイター照明LED 化工事	標準単価(新営) 令和7年4月					
1	直接工事費		1	式			
	小川町立武道館照明器具LED化工事	標準単価(新営) 令和7年4月					
2	直接工事費		1	式			
	直接工事費合計						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費		1	式			
3	一般管理費		1	式			
	共通費合計						
1	直接工事費		1	式			
2	共通費		1	式			
3	処分費	小川町立小川小学校ナイター照明LED 化工事	1	式			
4	処分費	小川町立武道館照明器具LED化工事	1	式			
	工事価格合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	消費税相当額	10%	1	式			
	工事費総合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	小川町立小川小学校ナイター照明LED 化工事	標準単価(新営) 令和7年4月					
1	直接工事費		1	式			
	小川町立武道館照明器具LED化工事	標準単価(新営) 令和7年4月					
2	直接工事費		1	式			
	直接工事費合計						
1	共通仮設費		1	式			
2	現場管理費		1	式			
3	一般管理費		1	式			
	共通費合計						
1	直接工事費		1	式			
2	共通費		1	式			
3	処分費	小川町立小川小学校ナイター照明LED 化工事	1	式			
4	処分費	小川町立武道館照明器具LED化工事	1	式			
	工事価格合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	消費税相当額	10%	1	式			
	工事費総合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	小川町立小川小学校ナイター照明LED 化工事	標準単価(新営) 令和7年4月					
1	グラウンド		1	式			
2	仮設工事		1	式			
	合計	直接工事費					
3	処分費		1	式			
4	スクラップ 控除費		1	式			
	合計	処分費					

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	グラウンド						
(1)	電灯設備工事		1	式			
(2)	撤去工事		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	仮設工事						
(1)	仮設工事		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	処分費						
(1)	処分費		1	式			
(2)	収集運搬費		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	スクラップ 控除費						
(1)	スクラップ 費		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	グラウンド						
(1)	電灯設備工事						
	ケーブル	2PNCT2.0sq-3C 露出	461	m			
	プルボックス	300×300×300 SUS製防水型(ET付)	6	個			
	LED照明器具	A1	28	個			
	LED照明器具	A2	20	個			
	投光器用架台	8灯用、堅牢タイプ	6	組			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	電灯設備工事						
(2)	撤去工事						
	電線 撤去	再使用しない CV2sq-2C	461	m			
	プルボックス 撤去	再使用しない 200×200×200	6	個			
	照明器具 撤去 [ア]	再使用しない HID1000W×1（投光器）	48	個			
	投光器用架台 撤去	再使用しない	6	組			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	仮設設備工事						
(1)	仮設設備工事						
	仮設鉄板敷	設置、撤去、整備、運搬費とも	1,821	m ²			
	資材置場倉庫賃貸料	組立式仮設ハウス平屋建て(3間×4間) 設置期間：1ヶ月	1	棟			
	交通誘導員		6	日			
	ラフレンクレーン運転(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊り	6	日			
	高所作業車	作業床16m	6	日			
	油圧式トラッククレーン	4.9t吊り	3	日			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	処分費						
(1)	処分費						
	安定型混合廃棄物処分費		7.09	m3			
	リサイクル処分	蛍光管	24.5	kg			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	処分費						
(2)	収集運搬費						
	安定型混合廃棄物収集運搬費	4tコンテナ車(片道概ね25km)	1	回			
	リサイクル処分収集運搬費	2tコンテナ車(片道概ね25km)	1	回			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	スクラップ 控除費						
(1)	スクラップ 費						
	スクラップ 処分費	電線ケーブル 2号銅線	16.5	kg			
	スクラップ 処分費	サゲット処理	55.3	kg			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	小川町立武道館照明器具LED化工事	標準単価(新営) 令和7年4月					
1	武道館		1	式			
	合計	直接工事費					
2	処分費		1	式			
3	スクラップ 控除費		1	式			
	合計	処分費					

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	武道館						
(1)	電灯設備工事		1	式			
(2)	撤去工事		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	処分費						
(1)	処分費		1	式			
(2)	収集運搬費		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	スクラップ 控除費						
(1)	スクラップ 費		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	武道館						
(1)	電灯設備工事						
	電線	EM-IE1.6×1	288	m			
	電線管	E19 露出塗装	96	m			
	LED照明器具	[A100]	64	個			
	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	4m以上5m未満（運搬共） 設置期間：15日	47	m ²			
	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	5m以上5.7m未満（運搬共） 設置期間：15日	28	m ²			
	内部仕上足場（簡易型移動式足場）	5.7m以上7.4m未満（運搬共） 設置期間：15日	75	m ²			
	養生、整理清掃、後片付け	搬出入路	9	m ²			
	養生、整理清掃、後片付け	足場設置・移動・搬入	294	m ²			
	床合板敷き養生	240mm×2000mm×613枚	1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	電灯設備工事						
(2)	撤去工事						
	電線 撤去	再利用しない IV1.6×1	192	m			
	電線管 撤去	再使用しない C19	96	m			
	蛍光灯器具 撤去 [7403]	再利用しない FL40W×3(天井露出型, 反射笠付)	64	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	処分費						
(1)	処分費						
	安定型混合廃棄物処分費		1.95	m3			
	リサイクル処分	蛍光管	48.0	kg			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	処分費						
(2)	収集運搬費						
	安定型混合廃棄物収集運搬費	2tコンテナ車(片道概ね25km)	1	回			
	リサイクル処分収集運搬費	2tコンテナ車(片道概ね25km)	1	回			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	スクラップ 控除費						
(1)	スクラップ 費						
	スクラップ 処分費	電線ケーブル 2号銅線	3.4	kg			
	スクラップ 処分費	サゲット処理	5.2	kg			
	計						