

事業年度 令和7年度
 路線河川名 (利)下西ノ沢
 業務箇所 利根郡 みなかみ町 綱子 地先
 事業名 補助公共 事業間連携砂防等事業(通常砂防)砂防堰堤工事(分割1号)

*** 数量総括表 ***

業務細別	単位	数量	摘要
砂防堰堤			
砂防土工			
掘削工			
掘削(砂防)	m3	2,727.2	
基面整正	m2	76.5	
埋戻し工			
埋戻し	m3	1,797.1	
残土処理工			
土砂等運搬	m3	730.5	運搬距離L=0.1km(想定)、 2727.2-(1797.1/0.9)=
地盤改良工			
地盤改良	式	1	
コンクリート堰堤工			
コンクリート堰堤本体			
コンクリート	m3	22.4	天端保護コンクリート 18-5-40高炉B W/C=60%以下
コンクリート	m3	1.7	水通しコンクリート 18-5-40高炉B W/C=60%以下
コンクリート	m3	60.0	隔壁コンクリート 18-5-40高炉B W/C=60%以下
コンクリート	m3	16.0	基礎コンクリート 18-5-40高炉B W/C=60%以下
上流外部保護材組立(壁面部)	m2	153.1	軽量矢板 塗装品t=4mm 壁面部
上流外部保護材組立(基礎部)	m2	24.6	軽量矢板 塗装品t=4mm 基礎部
上流外部保護材(材料費)	m2	177.7	軽量矢板 塗装品t=4mm
上流外部保護材(断面折部加工)	m	21.3	断面折部
上流外部保護材(平面折部加工)	m	4.4	平面折部
下流外部保護材組立(コンクリートブロック)	m2	30.6	石積模様部 2分勾配
下流外部保護材組立(コンクリートブロック)	m2	141.3	滑面部 2分勾配
下流外部保護材(石積材料費)	m2	30.6	石積模様部 2分勾配
下流外部保護材(滑面材料費)	m2	141.3	滑面部 2分勾配

*** 数 量 総 括 表 ***

業務細別	単位	数量	摘要
下流外部保護材(異形部加工)	m	25.6	天端部
下流外部保護材(異形部加工)	m	6.0	平面折部
砂防ソイルメント(粒径)	m3	830.6	
砂防ソイルメント(製造)	m3	830.6	
砂防ソイルメント(敷均し)	m3	830.6	
型枠	m2	32.2	外部保護材 基礎コンクリート部
型枠	m2	133.0	保護(天端・水通し・隔壁)コンクリート部
共通仮設			
共通仮設費			
安全費			
雨量計	式	1	100日(想定)
技術管理費			
平板載荷試験	式	1	