

設 計 書 鏡 1

審査者	検算者	設計者

事業年度令和07年度設計年月日令和08年01月05日

路線河川名主要地方道 前橋館林線外

工事箇所太田市 新田大根町 外地内
旧新田郡部の県管理道路

事業名単独公共 単独地域道路管理
管内西部一円 路面補修（0県債）

設計区分実施設計

完成期日令和09年03月10日

保証期間2年間

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額

工 事 概 要

起 工 設 計

管内西部一円 路面補修
穴埋補修(常温合材) W=6.75t
穴埋補修(加熱合材) W=6.75t
路面切削(带状切削) A=100.0m²
切削オーバーレイ(t=5cm) A=100.0m²
舗装打換え工 A=125.0m²

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持					
巡視・巡回工					
道路巡回工					
現地調査	回	35.0			(単1)
現地立会	回	5.0			(単2)
舗装工					
穴埋補修工					当初設計は路面補修委託歩掛準用 変更時は実績報告により積算
常温合材補修工	日				15日 W=6.75t (単3)
加熱合材補修工	日				15日 W=6.75t (単4)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削工					
路面切削	m2	100.0			(単5)
殻運搬(路面切削)	m3	3.0			(単6)
殻処分	m3	3.0			(単7)
切削オーバーレイ工					
切削オーバーレイ	m2	100.0			(単8)
殻運搬(路面切削)	m3	5.0			(単9)
殻処分	m3	5.0			(単10)
舗装打換え工					

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

005

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	m	10.0			(単11)
舗装版破碎	m2	125.0			(単12)
殻運搬	m3	12.5			(単13)
殻処分	m3	12.5			(単14)
基層	m2	125.0			(単15)
表層	m2	125.0			(単16)
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	人日				有資格者 (単17)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

007

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設					
共通仮設費					
運搬費					
建設機械運搬費	台				(往復)2台×2回 (単19)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

008

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費					週休2日制補正 有り（交 替 制） 週単位
運搬費	式	1			
共通仮設費（率分）	式	1			週休2日制補正 有り（交 替 制） 週単位
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費	式	1			週休2日制補正 有り（交 替 制） 週単位
工事原価					
一般管理費（率分）	式	1			（ゼロ国・ゼロ県債）
履行保証金 金銭的保証	式	1			

1 次単価表

010
(1回当り)

	現地調査	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現地調査		回	1.0				
合計							
回 当り							

1 次単価表

011

(1回当り)

	現地立会	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
現地立会		回	1.0				
合計							
回 当り							

1 次単価表

012

(1日当り)

	常温合材補修工	条 件	1日当り平均走行距離:25km, 1日当り平均穴埋ヶ所数1:15ヶ所				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
常温合材補修工		日	1.0				
補修機械費		日	1.0				
材料費		ヶ所	15.0				
合計							
日 当り							

1 次単価表

013

(1日当り)

	加熱合材補修工	条件	1日当り平均走行距離:25km, 1日当り平均穴埋ヶ所数1:15ヶ所				
	名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
	加熱合材補修工	日	1.0				
	補修機械費	日	1.0				
	材料費	ヶ所	15.0				
	合計						
	日 当り						

1 次単価表

014

(1m2当り)

B4996001	路面切削	条 件	施工区分・平均切削深さ：帯状切削3cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
路面切削		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

015

(1m3当り)

B0038003	殻運搬(路面切削)	条 件	殻種別:As殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬(路面切削)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

016

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

017

(1m2当り)

15554001	切削オーバーレイ	条件	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):再生密粒度アスコン(13)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
切削オーバーレイ		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

018

(1m3当り)

B0038003	殻運搬(路面切削)	条 件	殻種別:As殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬(路面切削)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

019

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

020

(1m当り)

B5800051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0				
合計							
m 当り							

1 次単価表

021

(1m2当り)

B4999001	舗装版破碎	条	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm				
		件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

022

(1m3当り)

B0038004	殻運搬	条 件	殻種別:舗装版破碎				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

023

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0				
合計							
m3 当り							

1 次単価表

024

(1m2当り)

B0661003	基層	条 件	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
基層(車道・路肩部)		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

025

(1m2当り)

B0662004	表層	条 件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0				
合計							
m2 当り							

1 次単価表

026

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員A		人日					
合計							
人日 当り							

1 次単価表

027

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日					
合計							
人日 当り							

1 次単価表

028

(1台当り)

11197001	建設機械運搬費	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1.0				
合計							
台 当り							