

事業年度 令和07年度
 路線河川名 (主) 前橋館林線外
 工事箇所 太田市 新田大根町 外地内旧新田郡部の県管理道路
 事業名 単独公共 単独地域道路管理管内西部一円 路面補修 (〇県債)

*** 数量総括表 ***

工事細別	単位	数量	摘要
道路維持			
巡視・巡回工			
道路巡回工			
現地調査	回	35.0	
現地立会	回	5.0	
舗装工			
穴埋補修工			当初設計は路面補修委託歩掛準用変更時は実績報告により積算
常温合材補修工	日	15.0	15日 W=6.75t
加熱合材補修工	日	15.0	15日 W=6.75t
路面切削工			
路面切削	m2	100.0	
殻運搬(路面切削)	m3	3.0	
殻処分	m3	3.0	
切削オーバーレイ工			
切削オーバーレイ	m2	100.0	
殻運搬(路面切削)	m3	5.0	
殻処分	m3	5.0	
舗装打換え工			
舗装版切断	m	10.0	
舗装版破碎	m2	125.0	
殻運搬	m3	12.5	
殻処分	m3	12.5	
基層	m2	125.0	
表層	m2	125.0	
仮設工			
交通管理工			
交通誘導警備員	人日	5.0	有資格者

*** 数量総括表 ***

[illegible]